2.1 Паропровод БРОУ (140ата)

140	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов высотой до 6 м	12	252,52	2,05	3030	25	2139	0,9477	11
		м2 горизонтальной проекции		150,36	0,76	1804	9	118	0,00378	–
141	Е26-17-15	Демонтаж покрытия поверхности прямых участков гибов паропровода диаметром 219 мм из стали оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	18	337,82	31,64	6081	570	5724	1,6929	30
		м трубопровода		306,18	11,85	5511	213	100	0,05832	1
142	Е26-17-15	Монтаж покрытия поверхности прямых участков гибов паропровода диаметром 219 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм	18	583,17	52,73	10497	949	9541	2,8215	51
		м трубопровода		510,3	19,75	9185	356	100	0,0972	2
143	Е26-11-12	Демонтаж изоляции прямых участков гибов паропровода диаметром 219 мм из матов БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	18	281,52	90,16	5067	1623	4051	1,053	19
		м трубопровода		191,36	33,72	3444	607	100	0,16524	3
144	Е26-11-12	Монтаж изоляции прямых участков гибов паропровода диаметром 219 мм матами БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм (Купл=2)	18	499,81	150,27	8997	2705	6753	1,755	32
		м трубопровода		318,94	56,2	5741	1012	100	0,2754	5
145	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,25	36,59	36,59	9	9	6	–	–
		т		–	25,61	–	6	100	0,05378	–
146	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	0,25	76,6	76,6	19	19	4	–	–
		т		–	15,32	–	4	100	0,03217	–
147	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	6,3	1429		9003				
		м3								
148	П9-34-1	Металлолом - погрузка	0,143	264,2	264,2	38	38	26	–	–
		т		–	184,94	–	26	100	0,38837	–
149	П9-34-2	Металлолом - разгрузка	0,143	208,5	208,5	30	30	21	–	–
		т		–	145,95	–	21	100	0,3065	–
150	П8-1-1	Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на 1 км	0,143	19,7	19,7	3	3	1	–	–
		т		–	3,94	–	1	100	0,00827	–
151	99-26-86	Маты базальтовые БСТВ-40, толщина 100 мм, на металлической сетке с одной стороны	6,3	6117		38537				
		м3								
152	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	6,6	107		706				
		кг								
153	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	143	96		13728				
		кг								

2.3 Паропровод 5 очереди подключение котла ст. №12 к коллектору