173	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов высотой до 6 м *м2 горизонтальной проекции*	8	252,52	2,05	2020	16	1427	0,9477	8
				150,36	0,76	1203	6	118	0,00378	–
174	Е26-17-15	Демонтаж покрытия поверхности изоляции сварных соединений трубопроводов диаметром 273 мм из стали оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м трубопровода*	25	337,82	31,64	8446	791	7951	1,6929	42
				306,18	11,85	7655	296	100	0,05832	1
175	Е26-17-15	Монтаж покрытия поверхности изоляции сварных соединений трубопроводов диаметром 273 мм из стали оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм *м трубопровода*	25	583,17	52,73	14579	1318	13252	2,8215	71
				510,3	19,75	12758	494	100	0,0972	2
176	Е26-11-12	Демонтаж изоляции сварных соединений трубопроводов диаметром 273 мм из матов БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м трубопровода*	25	281,52	90,16	7038	2254	5627	1,053	26
				191,36	33,72	4784	843	100	0,16524	4
177	Е26-11-12	Изоляция сварных соединений трубопроводов диаметром 273 мм из матов БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм *м трубопровода*	25	499,81	150,27	12495	3757	9379	1,755	44
				318,94	56,2	7974	1405	100	0,2754	7
178	Е26-22-2	Демонтаж покрытия изоляции штампованных колен диаметром 200 мм (2 шт) из оцинкованной стали ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 покрытия*	4	505,16	24,02	2021	96	1961	2,6487	11
				481,14	8,93	1925	36	100	0,04374	–
179	Е26-22-2	Покрытие изоляции штампованных колен диаметром 200 мм (2 шт.) сталью оцинкованной с заготовкой покрытия *м2 покрытия*	4	855,89	40,04	3424	160	3268	4,4145	18
				801,9	14,89	3208	60	100	0,0729	–
180	Е26-12-4	Демонтаж изоляции штампованных колен диаметром 200 мм из матов БСТВ (2 шт.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м2 поверхности изоляции*	8	178,6	71,44	1429	572	1071	0,60264	5
				107,16	26,79	857	214	100	0,13041	1
181	Е26-12-4	Монтаж изоляции штампованных колен (2 шт.) диаметром 200 мм матами БСТВ толщиной 200 мм с Купл=2 (4 слоя) *м2 поверхности изоляции*	8	304,88	119,07	2439	953	1786	1,0044	8
				178,61	44,66	1429	357	100	0,21735	2
182	Е26-15-7	Демонтаж изоляции арматуры и тройников трубопроводов условным диаметром 200 мм из матов БСТВ с покрытием листами из оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт арматуры и фланцевых соединений*	3	948,39	88,17	2845	265	2680	4,7304	14
				860,22	32,99	2581	99	100	0,16119	–
183	Е26-15-7	Монтаж изоляции арматуры и тройников трубопроводов условным диаметром 200 мм матами БСТВ с покрытием листами из оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 200 мм с Купл=2	3	1612,38	146,95	4837	441	4466	7,884	24