		шт арматуры и фланцевых соединений								
				1433,7	54,99	4301	165	100	0,26865	1
184	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,65	36,59	36,59	24	24	17	–	–
		т								
				–	25,61	–	17	100	0,05378	–
185	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	0,65	76,6	76,6	50	50	10	–	–
		т								
				–	15,32	–	10	100	0,03217	–
186	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	16,2	1429		23150				
		м3								
187	П9-34-1	Металлолом - погрузка	0,352	264,2	264,2	93	93	65	–	–
		т								
				–	184,94	–	65	100	0,38837	–
188	П9-34-2	Металлолом - разгрузка	0,352	208,5	208,5	73	73	51	–	–
		т								
				–	145,95	–	51	100	0,3065	–
189	П8-1-1	Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на 1 км	0,352	19,7	19,7	7	7	1	–	–
		т								
				–	3,94	–	1	100	0,00827	–
190	99-26-86	Маты базальтовые БСТВ-40, толщина 100 мм, на металлической сетке с одной стороны	16,2	6117		99095				
		м3								
191	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	17	107		1819				
		кг								
192	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	352	96		33792				
		кг								
		2.9 Основной бойлер №2 турбины ст.№11								
271	Е26-22-2	Демонтаж покрытия изоляции фасонных поверхностей из оцинкованной стали ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	20	505,16	24,02	10103	480	9802	2,6487	53
		м2 покрытия								
				481,14	8,93	9623	179	100	0,04374	1
272	Е26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	20	855,89	40,04	17118	801	16336	4,4145	88
		м2 покрытия								
				801,9	14,89	16038	298	100	0,0729	1
273	Е26-12-4	Демонтаж изоляции фасонных поверхностей из матов БСТВ ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	20	178,6	71,44	3572	1429	2679	0,60264	12
		м2 поверхности изоляции								
				107,16	26,79	2143	536	100	0,13041	3
274	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами URSA в 3 слояК=3,000;	60	265,67	125,31	15940	7519	10990	0,7965	48
		м2 поверхности изоляции								
				136,08	47,09	8165	2825	100	0,2295	14
275	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,075	36,59	36,59	3	3	2	–	–
		т								
				–	25,61	–	2	100	0,05378	–
276	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	0,075	76,6	76,6	6	6	1	–	–