| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 15,32 | – | 1 | 100 | 0,03217 | – |
| 277 | 95-99-1 | Талоны на утилизацию мусора | 3 | 1429 | | 4287 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 278 | 99-26-86 | Маты URSA M-25 (50) | 3 | 3841 | | 11523 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 279 | 99-26-83 | Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм | 6 | 107 | | 642 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| | **2.10 Подогреватели низкого давления №№1,2 турбины ст.№11** | | | | | | | | | |
| 280 | Е26-22-2 | Демонтаж покрытия изоляции фасонных поверхностей из оцинкованной стали ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 20 | 505,16 | 24,02 | 10103 | 480 | 9802 | 2,6487 | 53 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 481,14 | 8,93 | 9623 | 179 | 100 | 0,04374 | 1 |
| 281 | Е26-22-2 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 20 | 855,89 | 40,04 | 17118 | 801 | 16336 | 4,4145 | 88 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 801,9 | 14,89 | 16038 | 298 | 100 | 0,0729 | 1 |
| 282 | Е26-12-4 | Демонтаж изоляции фасонных поверхностей из матов БСТВ ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 20 | 178,6 | 71,44 | 3572 | 1429 | 2679 | 0,60264 | 12 |
| | | *м2 поверхности изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 107,16 | 26,79 | 2143 | 536 | 100 | 0,13041 | 3 |
| 283 | Е26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами URSA в 3 слояК=3,000; | 60 | 265,67 | 125,31 | 15940 | 7519 | 10990 | 0,7965 | 48 |
| | | *м2 поверхности изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 136,08 | 47,09 | 8165 | 2825 | 100 | 0,2295 | 14 |
| 284 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 0,075 | 36,59 | 36,59 | 3 | 3 | 2 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 25,61 | – | 2 | 100 | 0,05378 | – |
| 285 | П8-10-1 | Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км | 0,075 | 76,6 | 76,6 | 6 | 6 | 1 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 15,32 | – | 1 | 100 | 0,03217 | – |
| 286 | П9-34-1 | Металлолом - погрузка | 0,11 | 264,2 | 264,2 | 29 | 29 | 20 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 184,94 | – | 20 | 100 | 0,38837 | – |
| 287 | П9-34-2 | Металлолом - разгрузка | 0,11 | 208,5 | 208,5 | 23 | 23 | 16 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 145,95 | – | 16 | 100 | 0,3065 | – |
| 288 | П8-1-1 | Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на 1 км | 0,11 | 19,7 | 19,7 | 2 | 2 | – | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 3,94 | – | – | 100 | 0,00827 | – |
| 289 | 1-1-866 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 110 | 96 | | 10560 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 290 | 95-99-1 | Талоны на утилизацию мусора | 3 | 1429 | | 4287 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 291 | 99-26-86 | Маты URSA M-25 (50) | 3 | 3841 | | 11523 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |