РАЗДЕЛ 2.Котлоагрегат БКЗ-320-140 ст.№13

				Выходной пакет пароперегревателя						
7	Ц26-05-43Э 5-1606	**Зачистка поверхности труб ф 32х4 мм для измерения толщины стенки**	0,5	2215,64	416,76	1108	208	891	8,79	4
		100точек		1798,88	180,33	899	90	90	1,05	1
8	Ц26-05-43Э 5-0739	**Вырезка контрольного образца (L-500мм) ф32х5мм, сталь 12Х18Н12Т, 12Х1МФ, установка вставок**	2	384,04	72,23	768	144	618	1,52	3
		шт		311,81	31,27	624	63	90	0,18	--
9	Ц26-05-43Э 5-0886	**Приварка вставок ф32х5мм сталь 12Х1МФ**	0,4	576,07	108,36	230	43	185	2,28	1
		10ст		467,71	46,88	187	19	90	0,27	--
				Холодный пакет пароперегревателя						
10	Ц26-05-43Э 5-1606	**Зачистка поверхности труб ф 32х4 мм для измерения толщины стенки**	0,5	2215,64	416,76	1108	208	891	8,79	4
		100точек		1798,88	180,33	899	90	90	1,05	1
11	Ц26-05-43Э 5-0739	**Вырезка контрольного образца (L-500мм) ф32х5мм, сталь20, установка вставок**	2	295,41	55,56	591	111	475	1,17	2
		шт		239,85	24,05	480	48	90	0,14	--
12	Ц26-05-43Э 5-0886	**Приварка вставок ф32х5мм сталь 20**	0,4	443,13	83,36	177	33	143	1,76	1
		10ст		359,78	36,06	144	14	90	0,21	--
				Пароохладитель 1,2 ступени, коллектора ГП и ВП						
13	Ц26-05-43Э 5-1548	**Зачистка околошовной зоны штуцеров, донышек, зон впрыска пароохладителей для проведения дефектоскопии**	3,3	3988,13	750,15	13161	2476	10581	15,81	52
		100дм2		3237,98	324,58	10685	1071	90	1,88	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			17143	3225			68
			Тенге			13918	1395			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17143				
	Всего заработная плата -		Тенге				15314			
		Накладные расходы -	Тенге			13782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1856				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				17381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				17381			

РАЗДЕЛ 3.Питательные трубопроводы

				Питательный трубопровод котла ст.№13						
14	Е0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	12	264,09	2,28	3169	27	2378	1,05	13
		м2		167,07	0,84	2005	10	118	--	--
15	Ц26-05-43Э 5-1548	**Зачистка гибов для проведения дефектоскопии**	13,4	3988,13	750,15	53441	10052	42964	15,81	212
		100дм2		3237,98	324,58	43389	4349	90	1,88	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			56610	10079			224
			Тенге			45394	4360			25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			53441				
	Всего заработная плата -		Тенге				47738			