1.9 Необогреваемые трубы в пределах котла ст.№13									
63	Е26-12-4								
		Изоляция фасонных поверхностей матами БСТВ толщиной 150 мм с Купл=2 (3 слоя)К=3,000;	60	304,88	119,07	18293	7144	13397	1,0044	60
		м2 поверхности изоляции								
				178,61	44,66	10717	2680	100	0,21735	13
64	Е45-22-1									
		Нанесение теплоизоляционного покрытия "СТС" с устройсвом каркаса из сетки "Рабица"	20	316,88	22,86	6338	457	6833	1,485	30
		м2 покрываемой поверхности								
				288,56	8,57	5771	171	115	0,04185	1
65	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	8,2	107		877				
		кг								
1.10 Свод холодной воронки тылового экрана котла ст.№14									
66	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов	0,47	3657,56	349,72	1719	164	2024	22,3425	11
		м3 обмуровки								
				3307,84	54,68	1555	26	128	0,4725	–
67	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,564	36,59	36,59	21	21	14	–	–
		т								
				–	25,61	–	14	100	0,05378	–
68	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	0,564	76,6	76,6	43	43	9	–	–
		т								
				–	15,32	–	9	100	0,03217	–
69	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	0,47	1429		672				
		м3								
1.11 Пароохладитель 1,2 ступени, коллектора ГП и ВП пароперегревателя котла ст. №14									
72	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов	3,9	3657,56	349,72	14264	1364	16786	22,3425	87
		м3 обмуровки								
				3307,84	54,68	12901	213	128	0,4725	2
73	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,68	36,59	36,59	171	171	120	–	–
		т								
				–	25,61	–	120	100	0,05378	–
74	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	4,68	76,6	76,6	358	358	72	–	–
		т								
				–	15,32	–	72	100	0,03217	–
75	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	3,9	1429		5573				
		м3								
1.15 Питательный трубопровод котла ст.№13									
109	Е26-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами БСТВ толщиной 150 мм с Купл=2 (3 слоя)	26	304,88	119,07	7927	3096	5805	1,0044	26
		м2 поверхности изоляции								
				178,61	44,66	4644	1161	100	0,21735	6
110	Е26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей оцинкованной сталью	26	855,89	40,04	22253	1041	21236	4,4145	115
		м2 покрытия								
				801,9	14,89	20849	387	100	0,0729	2
111	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	9,2	107		984				
		кг								
1.16 Питательный трубопровод котла ст. №14									
112	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов высотой до 6 м	12	252,52	2,05	3030	25	2139	0,9477	11
		м2 горизонтальной проекции								