			150,36	0,76	1804	9	118	0,00378	–
113	Е26-22-2	Демонтаж покрытия изоляции фасонных поверхностей из оцинкованной стали ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	55	505,16	24,02	27784	1321	26954	2,6487	146
		м2 покрытия							
				481,14	8,93	26463	491	100	0,04374	2
114	Е26-12-4	Демонтаж изоляциия фасонных поверхностей из матов БСТВ толщиной 150 мм (3 слоя) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	93	178,6	71,44	16610	6644	12457	0,60264	56
		м2 поверхности изоляции							
				107,16	26,79	9966	2491	100	0,13041	12
115	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	13,2	36,59	36,59	483	483	338	–	–
		т								
				–	25,61	–	338	100	0,05378	1
116	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	13,2	76,6	76,6	1011	1011	202	–	–
		т								
				–	15,32	–	202	100	0,03217	–
117	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	11	1429		15719				
		м3								
118	Е26-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами БСТВ толщиной 150 мм с Купл=2 (3 слоя)	93	304,88	119,07	28354	11074	20764	1,0044	93
		м2 поверхности изоляции								
				178,61	44,66	16611	4153	100	0,21735	20
119	Е26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей оцинкованной сталью	55	855,89	40,04	47074	2202	44924	4,4145	243
		м2 покрытия								
				801,9	14,89	44105	819	100	0,0729	4
120	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	19,5	107		2087				
		кг								
	1.18 РНП 1 ступени котла ст.№14									
130	Е65-33-1	Разборка обмуровки	0,13	3657,56	349,72	475	45	559	22,3425	3
		м3 обмуровки								
				3307,84	54,68	430	7	128	0,4725	–
131	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,156	36,59	36,59	6	6	4	–	–
		т								
				–	25,61	–	4	100	0,05378	–
132	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	0,156	76,6	76,6	12	12	2	–	–
		т								
				–	15,32	–	2	100	0,03217	–
133	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	0,13	1429		186				
		м3								
	Раздел 2 Турбинное отделение									
	2.2 Паропровод 5 очереди от задвижки В1-2 до сварного соединения 53-VI									
154	Е26-22-2	Демонтаж покрытия изоляции гибов диаметром 325 мм (4 шт) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	30	505,16	24,02	15155	721	14702	2,6487	79
		м2 покрытия								
				481,14	8,93	14434	268	100	0,04374	1
155	Е26-22-2	Покрытие изоляции гибов диаметром 325 мм (2 шт.) сталью оцинкованной с заготовкой покрытия	30	855,89	40,04	25677	1201	24504	4,4145	132
		м2 покрытия								