			801,9	14,89	24057	447	100	0,0729	2
156	Е26-12-4	Демонтаж изоляции гибов диаметром 325 мм из матов БСТВ толщиной 200 мм (4 шт.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	20	178,6	71,44	3572	1429	2679	0,60264	12
		м2 поверхности изоляции							
				107,16	26,79	2143	536	100	0,13041	3
157	Е26-12-4	Монтаж изоляции гибов диаметром 325 мм (4 шт) матами БСТВ толщиной 200 мм с Купл=2 (4 слоя)	80	304,88	119,07	24390	9526	17862	1,0044	80
		м2 поверхности изоляции							
				178,61	44,66	14289	3573	100	0,21735	17
158	Е26-15-11	Демонтаж изоляции задвижек и тройников трубопроводов условным диаметром 250 мм из матов БСТВ с покрытием листами из оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	3	1648,93	121,67	4947	365	4719	8,424	25
		шт арматуры и фланцевых соединений							
				1527,26	45,56	4582	137	100	0,22275	1
159	Е26-15-11	Изоляция задвижек и тройников трубопроводов условным диаметром 250 мм матами БСТВ с покрытием листами из оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 200 мм	3	2758,34	202,78	8275	608	7864	14,04	42
		шт арматуры и фланцевых соединений							
				2545,43	75,94	7636	228	100	0,37125	1
160	Е26-17-24	Демонтаж покрытия поверхности изоляции прямых участков (сварных соединений) трубопроводов диаметром 325 мм из стали оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	10	375,15	48,92	3752	489	3444	1,863	19
		м трубопровода							
				326,23	18,23	3262	182	100	0,0891	1
161	Е26-17-24	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов диаметром 325 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм	10	658,44	81,54	6584	815	5741	3,105	31
		м трубопровода							
				543,71	30,38	5437	304	100	0,1485	1
162	Е26-11-28	Демонтаж изоляции прямых участков трубопроводов диаметром 325 мм из матов БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	10	672,39	163,91	6724	1639	5699	2,8269	28
		м трубопровода							
				508,48	61,42	5085	614	100	0,2997	3
163	Е26-11-28	Изоляция прямых участков трубопроводов диаметром 325 мм матами БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм	10	1166,33	273,19	11663	2732	9499	4,7115	47
		м трубопровода							
				847,46	102,37	8475	1024	100	0,4995	5
164	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,7	36,59	36,59	26	26	18	–	–
		т								
				–	25,61	–	18	100	0,05378	–
165	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	0,7	76,6	76,6	54	54	11	–	–
		т								
				–	15,32	–	11	100	0,03217	–
166	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	17,5	1429		25008				
		м3								
167	П9-34-1	Металлолом - погрузка	0,368	264,2	264,2	97	97	68	–	–