		Сметная заработная плата -	Тенге				1976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9729					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4537				
		РАЗДЕЛ 2.Питательные трубопроводы									
		Питательный трубопровод котла ст.№14									
5	**Е0108-36-1**	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	**12**	**264,09**	**2,28**	**3169**	**27**	**2378**	**1,05**	**13**
		м2		**167,07**	**0,84**	**2005**	**10**	**118**	--	--
6	**Ц26-05-43Э 5-1548**	**Зачистка гибов для проведения дефектоскопии**	**13,4**	**3988,13**	**750,15**	**53441**	**10052**	**42964**	**15,81**	**212**
		100дм2		**3237,98**	**324,58**	**43389**	**4349**	**90**	**1,88**	**25**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**56610**	**10079**			**224**
			Тенге			**45394**	**4360**			**25**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			53441				
		Всего заработная плата -	Тенге				47738			
		Накладные расходы -	Тенге			42964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5784				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			102190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				54183			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3169				
		Материалы -	Тенге			1137				
		Всего заработная плата -	Тенге				2015			
		Накладные расходы -	Тенге			2378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				56555			
		РАЗДЕЛ 3.Паропроводы									
		Расширитель непрерывной продувки I ступени котла ст.№14									
7	**Ц26-05-43Э 5-1448а, 5-1449а, 5-1451а**	**Отсоединение-присоединение трубопроводов Ду 150 мм, разборка (снятие крышки), очистка, устранение выявленных дефектов, сборка с изготовлением и заменой прокладок**	**1**	**11225,85**	**2111,55**	**11226**	**2112**	**9025**	**44,51**	**45**
		шт		**9114,30**	**913,65**	**9114**	**914**	**90**	**5,30**	**5**
8	**Ц26-05-43Э 5-1548**	**Зачистка обечаек, днищ, сварных соединений для проведения дефектоскопии**	**1**	**3988,13**	**750,15**	**3988**	**750**	**3206**	**15,81**	**16**
		100дм2		**3237,98**	**324,58**	**3238**	**325**	**90**	**1,88**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**15214**	**2862**			**60**
			Тенге			**12352**	**1238**			**7**