		м3 обмуровки								
				3307,84	54,68	5623	93	128	0,4725	1
81	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,04	36,59	36,59	75	75	52	–	–
		т								
				–	25,61	–	52	100	0,05378	–
82	П8-10-1									
		Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	2,04	76,6	76,6	156	156	31	–	–
		т								
				–	15,32	–	31	100	0,03217	–
83	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	1,7	1429		2429				
		м3								
	1.13 Панели конвективной шахты котла ст.№15									
87	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов	1,7	3657,56	349,72	6218	595	7316	22,3425	38
		м3 обмуровки								
				3307,84	54,68	5623	93	128	0,4725	1
88	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,04	36,59	36,59	75	75	52	–	–
		т								
				–	25,61	–	52	100	0,05378	–
89	П8-10-1									
		Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	2,04	76,6	76,6	156	156	31	–	–
		т								
				–	15,32	–	31	100	0,03217	–
90	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	1,7	1429		2429				
		м3								
	1.14 Трубы необогреваемые в пределах котла ст. №15									
94	Е8-36-1									
		Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов высотой до 6 м	10	252,52	2,05	2525	21	1784	0,9477	9
		м2 горизонтальной проекции								
				150,36	0,76	1504	8	118	0,00378	–
95	Е26-22-2									
		Демонтаж покрытия изоляции фасонных поверхностей из оцинкованной стали ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	10	505,16	24,02	5052	240	4900	2,6487	26
		м2 покрытия								
				481,14	8,93	4811	89	100	0,04374	–
96	Е26-12-4									
		Демонтаж изоляциия фасонных поверхностей из матов БСТВ толщиной 200 мм (4 слоя)К=4,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	40	178,6	71,44	7144	2858	5358	0,60264	24
		м2 поверхности изоляции								
				107,16	26,79	4286	1072	100	0,13041	5
97	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,8	36,59	36,59	176	176	123	–	–
		т								
				–	25,61	–	123	100	0,05378	–
98	П8-10-1									
		Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	4,8	76,6	76,6	368	368	74	–	–
		т								