	Всего заработная плата -		Тенге				1372			
		Накладные расходы -	Тенге			1235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1558			

РАЗДЕЛ 3.Паропроводы

Расширители непрерывной продувки котлов ст.№№ 7,8

4	Ц26-05-43Э 5-1448а, 5-1449а, 5-1451а	**Отсоединение-присоединение трубопроводов Ду 150 мм, разборка (снятие крышки), очистка, устранение выявленных дефектов, сборка с изготовлением и заменой прокладок**	1	11225,85	2111,55	11226	2112	9025	44,51	45
		шт		9114,30	913,65	9114	914	90	5,30	5
5	Ц26-05-43Э 5-1548	**Зачистка обечаек, днищ, сварных соединений для проведения дефектоскопии**	0,625	3988,13	750,15	2493	469	2004	15,81	10
		100дм2		3237,98	324,58	2024	203	90	1,88	1
6	СЦена	**Электроды ТМУ-21У**	15	487,90	--	7319	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	СЦена	**Электроды ЦЛ-11**	15	853,83	--	12807	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	СЦена	**Электроды ЦУ-5**	15	457,41	--	6861	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-230	**Кислород технический газообразный**	4	75,00	--	300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1283 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Пропан-бутан, смесь техническая**	10	46,00	--	460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	0,5	10807,00	--	5404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	СЦена	**Круг отрезной**	65	180,40	--	11726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СЦена	**Круг шлифовальный**	60	149,72	--	8983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			67578	2580			54
			Тенге			11138	1117			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			61414				
	Всего заработная плата -		Тенге				12255			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47696				
		Накладные расходы -	Тенге			11029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4347				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76790				