33	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	0,47	1429		672			
		м3							
		1.8 Пароохладитель 1,2 ступени, коллектора ГП и ВП пароперегревателя котла ст.№13							
55	Е26-12-4	Изоляция фасонных поверхностей коллекторов пароохладителя 2 ступени матами БСТВ толщиной 200 мм с Купл=2 (4 слоя)К=4,000;	11,8	304,88	119,07	3598	1405	2635	1,0044	12
		м2 поверхности изоляции								
				178,61	44,66	2108	527	100	0,21735	3
56	Е45-22-1	Нанесение теплоизоляционного покрытия "СТС" с устройсвом каркаса из сетки "Рабица"	2,95	316,88	22,86	935	67	1007	1,485	4
		м2 покрываемой поверхности								
				288,56	8,57	851	25	115	0,04185	–
57	Е45-13-4	Обмуровка кирпичом пенодиатомовым коллекторов 1 ступени	1,1	2579,61	329,6	2838	363	2962	12,0015	13
		м3 кладки								
				2217,38	124,54	2439	137	115	0,6075	1
58	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	1,7	107		182				
		кг								
		Раздел 2 Турбинное отделение								
		2.4 Паропровод 7 очереди								
193	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов высотой до 6 м	11	252,52	2,05	2778	23	1961	0,9477	10
		м2 горизонтальной проекции								
				150,36	0,76	1654	8	118	0,00378	–
194	Е26-17-24	Демонтаж покрытия поверхности изоляции прямых участков (сварных соединений) трубопроводов диаметром 377 мм из стали оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	26	375,15	48,92	9754	1272	8956	1,863	48
		м трубопровода								
				326,23	18,23	8482	474	100	0,0891	2
195	Е26-17-24	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов диаметром 377 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм	26	658,44	81,54	17119	2120	14926	3,105	81
		м трубопровода								
				543,71	30,38	14136	790	100	0,1485	4
196	Е26-11-28	Демонтаж изоляции прямых участков трубопроводов диаметром 377 мм из матов БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	26	672,39	163,91	17482	4262	14817	2,8269	73
		м трубопровода								
				508,48	61,42	13220	1597	100	0,2997	8
197	Е26-11-28	Изоляция прямых участков трубопроводов диаметром 377 мм матами БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм	26	1166,33	273,19	30325	7103	24696	4,7115	122
		м трубопровода								
				847,46	102,37	22034	2662	100	0,4995	13
198	Е26-17-15	Демонтаж покрытия поверхности изоляции сварных соединений трубопроводов диаметром 219 мм из стали оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	24	337,82	31,64	8108	759	7632	1,6929	41