	м трубопровода		306,18	11,85	7348	284	100	0,05832	1
199	Е26-17-15								
	Монтаж покрытия поверхности изоляции сварных соединений трубопроводов диаметром 219 мм из стали оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм	11	583,17	52,73	6415	580	5830	2,8215	31
	м трубопровода		510,3	19,75	5613	217	100	0,0972	1
200	Е26-11-12								
	Демонтаж изоляции сварных соединений трубопроводов диаметром 219 мм из матов БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	24	281,52	90,16	6756	2164	5402	1,053	25
	м трубопровода		191,36	33,72	4593	809	100	0,16524	4
201	Е26-11-12								
	Изоляция сварных соединений трубопроводов диаметром 219 мм из матов БСТВ при толщине изоляционного слоя 200 мм	11	499,81	150,27	5498	1653	4126	1,755	19
	м трубопровода		318,94	56,2	3508	618	100	0,2754	3
202	Е26-22-2								
	Демонтаж покрытия изоляции штампованных колен диаметром 275 мм (7 шт) из оцинкованной стали ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	15	505,16	24,02	7577	360	7351	2,6487	40
	м2 покрытия		481,14	8,93	7217	134	100	0,04374	1
203	Е26-22-2								
	Покрытие изоляции штампованных колен диаметром 275 мм (7 шт.) сталью оцинкованной с заготовкой покрытия	15	855,89	40,04	12838	601	12252	4,4145	66
	м2 покрытия		801,9	14,89	12029	223	100	0,0729	1
204	Е26-12-4								
	Демонтаж изоляции штампованных колен диаметром 275 мм из матов БСТВ (7 шт.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	15	178,6	71,44	2679	1072	2009	0,60264	9
	м2 поверхности изоляции		107,16	26,79	1607	402	100	0,13041	2
205	Е26-12-4								
	Монтаж изоляции штампованных колен (7 шт.) диаметром 275 мм матами БСТВ толщиной 200 мм с Купл=2 (4 слоя)К=4,000;	60	304,88	119,07	18293	7144	13397	1,0044	60
	м2 поверхности изоляции		178,61	44,66	10717	2680	100	0,21735	13
206	Е26-15-11								
	Демонтаж изоляции задвижек и тройников трубопроводов условным диаметром 275 мм из матов БСТВ с покрытием листами из оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	3	1648,93	121,67	4947	365	4719	8,424	25
	шт арматуры и фланцевых соединений		1527,26	45,56	4582	137	100	0,22275	1
207	Е26-15-11								
	Изоляция задвижек и тройников трубопроводов условным диаметром 275 мм матами БСТВ с покрытием листами из оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 200 мм	3	2758,34	202,78	8275	608	7864	14,04	42
	шт арматуры и фланцевых соединений		2545,43	75,94	7636	228	100	0,37125	1