208	Е26-15-7								
	Демонтаж изоляции арматуры и тройников трубопроводов условным диаметром 150 мм из матов БСТВ с покрытием листами из оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	948,39	88,17	6639	617	6253	4,7304	33
	шт арматуры и фланцевых соединений								
			860,22	32,99	6022	231	100	0,16119	1
209	Е26-15-7								
	Монтаж изоляции арматуры и тройников трубопроводов условным диаметром 150 мм матами БСТВ с покрытием листами из оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 200 мм с Купл=2	4	1612,38	146,95	6450	588	5955	7,884	32
	шт арматуры и фланцевых соединений								
			1433,7	54,99	5735	220	100	0,26865	1
210	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,65	36,59	36,59	24	24	17	–	–
	т								
			–	25,61	–	17	100	0,05378	–
211	П8-10-1	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	0,65	76,6	76,6	50	50	10	–	–
	т								
			–	15,32	–	10	100	0,03217	–
212	95-99-1	Талоны на утилизацию мусора	40,1	1429		57303				
	м3								
213	П9-34-1	Металлолом - погрузка	0,858	264,2	264,2	227	227	159	–	–
	т								
			–	184,94	–	159	100	0,38837	–
214	П9-34-2	Металлолом - разгрузка	0,858	208,5	208,5	179	179	125	–	–
	т								
			–	145,95	–	125	100	0,3065	–
215	П8-1-1	Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на 1 км	0,858	19,7	19,7	17	17	3	–	–
	т								
			–	3,94	–	3	100	0,00827	–
216	99-26-86	Маты базальтовые БСТВ-40, толщина 100 мм, на металлической сетке с одной стороны	34,6	6117		211648			
	м3								
217	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	36,2	107		3873			
	кг								
218	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	740	96		71040			
	кг								
	2.6 Подогреватель высокого давления №5 турбины ст.№11								
229	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов высотой до 6 м	2	252,52	2,05	505	4	358	0,9477	2
	м2 горизонтальной проекции								
				150,36	0,76	301	2	118	0,00378	–
231	Е26-22-2								
	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	3	855,89	40,04	2568	120	2451	4,4145	13
	м2 покрытия								
				801,9	14,89	2406	45	100	0,0729	–