		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				46456			
		РАЗДЕЛ 2.Паропровод 140 ата								
				Паропровод 6 очереди						
5	Ц26-05-43Э 5-1548	**Зачистка поверхности гиба Ду 325 мм для проведения дефектоскопии**	1,75	4601,69	865,56	8053	1515	6474	18,24	32
		100дм2		3736,13	374,52	6538	655	90	2,17	4
				Паропровод 7 очереди						
6	Е0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	16	264,09	2,28	4226	36	3170	1,05	17
		м2		167,07	0,84	2673	13	118	--	--
7	Ц26-05-43Э 5-1548	**Зачистка околошовной зоны сварных соединений труб Дн 377 мм для проведения дефектоскопии**	6,86	3988,13	750,15	27359	5146	21995	15,81	108
		100дм2		3237,98	324,58	22213	2227	90	1,88	13
8	Ц26-05-43Э 5-1548	**Зачистка околошовной зоны сварных соединений труб Дн 219 мм для проведения дефектоскопии**	2,97	3988,13	750,15	11845	2228	9523	15,81	47
		100дм2		3237,98	324,58	9617	964	90	1,88	6
9	Ц26-05-43Э 5-1548	**Зачистка поверхности штампованных колен Ду 275 мм для проведения дефектоскопии**	6,62	3988,13	750,15	26401	4966	21226	15,81	105
		100дм2		3237,98	324,58	21435	2149	90	1,88	12
10	ЦПр-ит 26-05-43Э 5-1596	**Зачистка радиусных переходов корпусов арматуры, тройников Ду 200 мм**	3	2215,63	416,75	6647	1250	5344	8,79	26
		шт		1798,88	180,32	5397	541	90	1,05	3
11	ЦПр-ит 26-05-43Э 5-1596	**Зачистка радиусных переходов корпусов арматуры, равнопроходных тройников Ду 150 мм**	7	2215,63	416,75	15509	2917	12469	8,79	62
		шт		1798,88	180,32	12592	1262	90	1,05	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			100039	18059			397
			Тенге			80465	7811			45
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			95814				
	Всего заработная плата -		Тенге				85590			
		Накладные расходы -	Тенге			77031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10371				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			183215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				97144			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4226				
	Материалы -		Тенге			1516				
	Всего заработная плата -		Тенге				2687			
		Накладные расходы -	Тенге			3170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3162			