	м2 поверхности изоляции								
			95,26	23,82	1829	457	100	0,11592	2
1.4 Стопорный клапан (паропроводы)									
18 Е26-22-1	Демонтаж покрытия изоляции цилиндрических и плоских поверхностей из оцинкованной стали (диам. 1000 мм. L=2,32 м) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7,3	128,05	18,86	935	138	849	0,6516	5
	м2 покрытия								
			109,19	7,13	797	52	100	0,03456	–
19 Е26-12-4	Демонтаж изоляции фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными в 8 слоев (диам.1000 мм. L=2,32 м) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	58,4	158,76	63,5	9272	3708	6954	0,53568	31
	м2 поверхности изоляции								
			95,26	23,82	5563	1391	100	0,11592	7
20 Е26-17-26									
	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 400 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 330 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,33	359,63	46,97	119	16	109	1,7424	1
	м трубопровода								
			312,66	17,66	103	6	100	0,08568	–
21 Е26-11-28	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 400 мм матами минераловатными прошивными при толщине изоляционного слоя 330 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,33	597,68	145,7	197	48	167	2,5128	1
	м трубопровода								
			451,98	54,6	149	18	100	0,2664	–
22 Е26-17-26									
	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 377 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 290 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	359,63	46,97	360	47	331	1,7424	2
	м трубопровода								
			312,66	17,66	313	18	100	0,08568	–
23 Е26-11-28	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 377 мм матами минераловатными прошивными при толщине изоляционного слоя 290 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	597,68	145,7	598	146	507	2,5128	3
	м трубопровода								
			451,98	54,6	452	55	100	0,2664	–
1.6 Уборка , погрузка и вывоз строительного мусора									
24 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	32,4	32,52	32,52	1054	1054	737	–	–
	т								
			–	22,76	–	737	100	0,04781	2
25 П8-10-1	Вывоз строительного мусора на утилизацию автомобилями-самосвалами на 10 км	32,4	76,6	76,6	2482	2482	496	–	–
	т								
			–	15,32	–	496	100	0,03217	1
26 99-99-1	Талоны на утилизацию промышленных отходов	124,7	1348		168096				
	м3								
Раздел 3 Материалы									
3.0 Подраздел без наименования									
53 99-26-81	МККР-130	6	26370		158220				
	м3								
55 99-26-84	Сетка манье	100	39		3900				
	м2								
56 99-26-85									
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф	300	564		169200				
	м2								
57 99-26-86	Маты прошивные базальтовые	40	5330		213200				
	м3								