33	E26-11-12	Монтаж изоляции трубопроводов диаметром 194 мм матами минераловатными прошивными при толщине изоляционного слоя 170 мм	4	447,67	133,57	1791	534	1334	1,56	6
		м трубопровода		283,5	49,96	1134	200	100	0,2448	1
34	E26-17-7	Монтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 170 мм	2	365,97	29,48	732	59	675	1,812	4
		м трубопровода		326,7	11,08	653	22	100	0,054	–
35	E26-11-5	Монтаж изоляции трубопроводов диаметром 133 мм матами минераловатными прошивными при толщине изоляционного слоя 170 мм	2	196,22	50,66	392	101	296	0,7152	1
		м трубопровода		128,8	18,9	258	38	100	0,0924	–
36	E26-17-24	Монтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 400 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм	2	588,97	72,48	1178	145	1021	2,76	6
		м трубопровода		483,3	27	967	54	100	0,132	–
37	E26-11-28	Монтаж изоляции трубопроводов диаметром 400 мм матами минераловатными прошивными в обкладках при толщине изоляционного слоя 200 мм	2	1041,81	242,83	2084	486	1689	4,188	8
		м трубопровода		753,3	91	1507	182	100	0,444	1
		2.6 Паропровод ЦСД								
38	E26-17-15	Монтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 194 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм	2	520,61	46,87	1041	94	942	2,508	5
		м трубопровода		453,6	17,56	907	35	100	0,0864	–
39	E26-11-12	Монтаж изоляции трубопроводов диаметром 194 мм матами минераловатными прошивными в обкладках при толщине изоляционного слоя 180 мм	2	447,67	133,57	895	267	667	1,56	3
		м трубопровода		283,5	49,96	567	100	100	0,2448	–
40	E26-17-7	Монтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм	1	365,97	29,48	366	29	338	1,812	2
		м трубопровода		326,7	11,08	327	11	100	0,054	–
41	E26-11-5	Монтаж изоляции трубопроводов диаметром 108 мм матами минераловатными прошивными в обкладках при толщине изоляционного слоя 160 мм	1	196,22	50,66	196	51	148	0,7152	1
		м трубопровода		128,8	18,9	129	19	100	0,0924	–
42	E26-17-15	Монтаж покрытия изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 190 мм	3	520,61	46,87	1562	141	1414	2,508	8
		м трубопровода		453,6	17,56	1361	53	100	0,0864	–
43	E26-11-12	Монтаж изоляции трубопроводов диаметром 219 мм матами минераловатными прошивными в обкладках при толщине изоляционного слоя 160 мм	3	447,67	133,57	1343	401	1001	1,56	5
		м трубопровода		283,5	49,96	851	150	100	0,2448	1
44	E26-17-21	Монтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 530 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 130 мм	1	606,42	64,06	606	64	542	2,892	3
		м трубопровода								