	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	120	2	95	0,00488	–
51 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–
Раздел 9 Кабинет ОРиП №215									
52 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	1	16,9	–	17	–	16	0,117	–
	м2		16,9	–	17	–	95	0,0001	–
53 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	1	139,06	0,61	139	1	54	0,34845	–
	м2 оклеиваемой поверхности		57,44	0,23	57	–	95	0,00113	–
54 Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	70,8	386,08	2,63	27334	186	5096	0,4485	32
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	5294	70	95	0,00488	–
55 Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,2	386,08	2,63	1235	8	230	0,4485	1
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	239	3	95	0,00488	–
56 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–
Раздел 10 Кабинет ОРиП №216									
57 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
	м2 окрашиваемой поверхности								

			124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–
Раздел 11 Кабинет ОРиП №218									
58	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–
Раздел 12 Кабинет ОРиП №220									
12.1 Отделочные работы									
59	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	1	16,9	–	17	–	16	0,117	–
		м2								
				16,9	–	17	–	95	0,0001	–
60	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	1	139,06	0,61	139	1	54	0,34845	–
		м2 оклеиваемой поверхности								
				57,44	0,23	57	–	95	0,00113	–
61	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,5	386,08	2,63	11775	80	2195	0,4485	14
		м2 окрашиваемой поверхности								
				74,78	0,99	2281	30	95	0,00488	–
62	Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	386,08	2,63	618	4	116	0,4485	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				74,78	0,99	120	2	95	0,00488	–
63	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–
Раздел 13 Кабинет ОРДБиОТ №222									
64	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	2	16,9	–	34	–	32	0,117	–
		м2								

			16,9	–	34	–	95	0,0001	–
65 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	2	139,06	0,61	278	1	109	0,34845	1
	м2 оклеиваемой поверхности								
			57,44	0,23	115	–	95	0,00113	–
66 Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	35,9	386,08	2,63	13860	94	2585	0,4485	16
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	2685	36	95	0,00488	–
67 Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	386,08	2,63	618	4	116	0,4485	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	120	2	95	0,00488	–
13.2 Пол									
68 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,3	17,38	0,93	162	9	171	0,1139	1
	м2								
			16,45	0,14	153	1	111	0,0013	–
69 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	11,4	5,64	0,19	64	2	69	0,0377	–
	м								
			5,45	0,02	62	–	111	0,0003	–
70 Е11-33-1	Устройство стяжек из фанеры	9,3	120,51	10,68	1121	99	1069	0,62905	6
	м2 покрытия								
			99,62	4	926	37	111	0,0195	–
71 1-2-114	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10 мм	9,3	619		5757				
	м2								
72 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,3	935,07	6,13	8696	57	718	0,4393	4
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	626	21	111	0,01125	–
73 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	11,4	125,78	0,2	1434	2	236	0,10339	1

	м плинтусов								
			18,61	0,09	212	1	111	0,00038	–
74 E56-15-6	Ремонт дверных коробок широких со снятием полотен в каменных стенах	1	5291,29	10,5	5291	11	3013	16,762	17
	коробка								
			2787,53	1,58	2788	2	108	0,019	–
75 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–
Раздел 14 Кабинет ОРДБиОТ №217									
76 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–
Раздел 15 Кабинет Юр.группы №111									
15.1 Пол									
77 E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	16,4	17,38	0,93	285	15	302	0,1139	2
	м2								
			16,45	0,14	270	2	111	0,0013	–
78 E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,4	5,64	0,19	98	3	105	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	95	–	111	0,0003	–
79 E11-33-1	Устройство стяжек из фанеры	16,4	120,51	10,68	1976	175	1887	0,62905	10
	м2 покрытия								
			99,62	4	1634	66	111	0,0195	–
80 1-2-114	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10 мм	16,4	619		10152				
	м2								

81	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,4	935,07	6,13	15335	101	1267	0,4393	7
		м2 покрытия		67,28	2,31	1103	38	111	0,01125	–
82	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	17,4	125,78	0,2	2189	3	362	0,10339	2
		м плинтусов		18,61	0,09	324	2	111	0,00038	–
83	Е56-15-6	Ремонт дверных коробок широких со снятием полотен в каменных стенах	1	5291,29	10,5	5291	11	3013	16,762	17
		коробка		2787,53	1,58	2788	2	108	0,019	–

15.2 Отделочные работы

84	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	56,6	386,08	2,63	21852	149	4075	0,4485	25
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	4233	56	95	0,00488	–
85	Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	386,08	2,63	618	4	116	0,4485	1
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	120	2	95	0,00488	–
86	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–

Раздел 16 Кабинет Юр.группы №109

16.1 Отделочные работы

87	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36,7	386,08	2,63	14169	97	2641	0,4485	16
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2744	36	95	0,00488	–

88	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,54	164,61	0,09	418	–	299	0,7429	2
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	315	–	95	0,00013	–
	Раздел 17 Кабинет Зам.по экономике									
89	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53,2	386,08	2,63	20539	140	3829	0,4485	24
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3978	53	95	0,00488	–
90	Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,2	386,08	2,63	1235	8	230	0,4485	1
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	239	3	95	0,00488	–
	Раздел 18 Вывоз мусора									
91	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	53,53997	27,1	27,1	1451	1451	914	–	–
		т		–	18,97	–	1016	90	0,03984	2
92	П7-15-2	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс груза	53,53997	136,3	136,3	7297	7297	1314	–	–
		т		–	27,26	–	1460	90	0,05725	3
		Всего прямые затраты				**413487**	**11747**			509
						82943	**3577**			5
		В том числе стоимость: материалов, тенге				318785				
		Накладные расходы, тенге				86343				
		- заработная плата, тенге				12951				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29990				
		Всего				**529820**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5298
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2119
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**537237**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1373715**
- материалы, тенге	815133
- сметная заработная плата, тенге	273313
- нормативная трудоемкость, чел-ч	557
Налог (2 %)	27474
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1401189**
НДС (12 %)	168143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1569332**

Заказчик
Директор ТОО "Актобеэнергоснаб" _____ Кистаубаев А.А.

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Жанбауов Ж.К.