	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	114687,56	--	975	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1098*				
57	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0554	111925,97	--	6201	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6981*				
			Монолитный участок МУ-3								
58	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*		*261*		*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*3520*				
			Сметная стоимость								
59	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0186	13423,00	630,41	250	12	130	16,88	--
			т		12517,20	190,90	233	4	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*115*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
60	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*690*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			т	0,0021	119794,31	--	252	--	11	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*		*11*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*						
			Сметная стоимость		*9989,89*		*21*		*11*		
62	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82				*284*				
			т	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*						
			Сметная стоимость		*9564,02*		*18*		*9*		
			Анкера				*245*				
63	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка								
			т стальных элементов	0,1019	178201,23	10326,49	18159	1052	10785	170,00	17
			Накладные расходы -		150934,50	895,81	15380	91	62,1	1,07	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105840,11*		*10785*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94286,63*				*9608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11553,49*				*1177*		
			Сметная стоимость		*22723,31*		*2316*				
64	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82				*31260*				
			т	0,1019	111925,97	--	11405	--	484	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*		*484*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*				*484*		
			Сметная стоимость		*9333,73*		*951*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2				*12840*				
65	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			т	0,0246	311342,73	773,37	7659	19	2274	198,00	5
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	3846	8	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*92424,26*		*2274*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76000,89*				*1870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16423,37*				*404*		
			Сметная стоимость		*32301,36*		*795*				
			Покрытие над 4 эт.машинным помещением				*10727*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
67	234	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	1	21050,82	--	21051	--	893	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1а								
68	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24	1
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	979	201	62,1	0,24	--
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
69	251	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1а	1	8710,80	--	8711	--	369	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*369,34*		*369*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*369,34*				*369*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*726,41*		*726*				
			Сметная стоимость				*9807*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2021181**	**52063**			**223**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**177476**	**13810**			**16**
			Материалы -	Тенге			**2021181**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**161332**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**191287**			
			Местные материалы -	Тенге			**28374**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1601937**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**208374**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**117686**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**90688**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**178364**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2407920**				**239**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				191287			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2407920				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				191287			239

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница N1

70	326	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** т конструкций	0,925	20476,51	7126,09	18941	6592	8112	14,10	13
			Накладные расходы -		10729,11	1718,48	9924	1590	60,9	1,60	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		8770,21		8112				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7580,58				7012		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1189,62				1100		
			Сметная стоимость		2339,74		2164				
71	327	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/** т	0,6536	252377,50	--	164954	--	6994	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10700,81		6994				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10700,81				6994		
			Сметная стоимость		21046,26		13756				
72	331	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)** т	0,2478	334752,55	--	82952	--	3517	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14193,51		3517				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14193,51				3517		
			Сметная стоимость		27915,68		6918				
73	336	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** м ступеней	22,6	912,47	31,32	20622	708	13556	1,08	24
			Накладные расходы -		852,87	13,99	19275	316	62,1	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		599,83		13556				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		538,32				12166		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,51				1390		
			Сметная стоимость		120,98		2734				
							36912				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	337	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	22,6 м	2076,27	--	46924	--	1990	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*		*1990*		*1990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,03*		*3913*				
			Сметная стоимость		*173,14*		*52827*				
75	338	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	3 шт. сборных конструкций	280,68	138,65	842	416	324	0,15	--
			Накладные расходы -		112,62	36,00	338	108	62,1	0,04	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108,11*		*324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,29*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*93*		*47*		
			Сметная стоимость		*31,10*		*1260*				
76	339	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,405 м3	53110,39	--	21510	--	912	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*912*		*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*1794*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*24216*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			356744	7715			38
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29537	2014			2
			Материалы -	Тенге			89897				
			Всего заработная плата -	Тенге			727				
			Местные материалы -	Тенге				20037			
			Накладные расходы -	Тенге			68433				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			16782				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12443		
			Сметная прибыль -	Тенге					4339		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8534				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			115214				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				20037			25
			Материалы -	Тенге			266846				
			Всего заработная плата -	Тенге			2425				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11514			
			Накладные расходы -	Тенге			247906				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			18624				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7012		
			Сметная прибыль -	Тенге					11612		
							22838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			308308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11514			15
		Сметная заработная плата -	Тенге			423521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31551			40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. Стены 5-й этаж Блок"Б"								
		Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
77	57	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	123,1	23788,96	1316,79	2928421	162097	359901	4,54	559
		Накладные расходы -			3281,47	334,88	403949	41224	50,8	0,40	49
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			2923,65		359901				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			1837,11				226148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1086,55				133754		
		Сметная стоимость			2137,01		263066				
		Наружные стены толщ.380мм					3551388				
78	65	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	1,87	22520,03	1316,79	42112	2462	5367	4,54	8
		Накладные расходы -			3281,47	334,88	6136	626	50,8	0,40	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			2869,85		5367				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			1837,11				3435		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1032,74				1931		
		Сметная стоимость			2031,19		3798				
		Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)					51277				
79	66	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	16,9111	23788,96	1316,79	402297	22268	49442	4,54	77
		Накладные расходы -			3281,47	334,88	55493	5663	50,8	0,40	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			2923,65		49442				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			1837,11				31067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1086,55				18375		
		Сметная стоимость			2137,01		36139				
		Внутренние стены толщ.380 и 510мм					487878				
80	68	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	98,0889	23673,31	1316,79	2322089	129163	280290	4,38	430
		Накладные расходы -			3165,82	334,88	310532	32848	50,8	0,40	39
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			2857,51		280290				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			1778,36				174437		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1079,15				105853		
					2122,47		208190				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*2810569*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
81	72	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом** м3 кладки	10,7222	25402,34	1086,35	272369	11648	37009	5,53	59
			Накладные расходы -		4207,94	276,28	45118	2962	50,8	0,33	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		3451,63		37009				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2277,98				24425		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1173,65				12584		
			Сметная стоимость		2308,32		24750				
			Стены лоджий толщ.380мм				334128				
82	75	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	7,9667	26820,93	1316,79	213674	10490	24316	4,54	36
			Накладные расходы -		3281,47	334,88	26142	2668	50,8	0,40	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		3052,21		24316				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1837,11				14636		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1215,10				9680		
			Сметная стоимость		2389,85		19039				
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий				257029				
83	85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	3,8735	44722,08	1276,60	173231	4945	97386	56,40	218
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	168286	1751	50,8	0,54	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		25141,70		97386				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22299,97				86379		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2841,73				11007		
			Сметная стоимость		5589,10		21649				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2				292267				
84	86	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85** м2	1014,1667	613,90	--	622597	--	26398	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		26,03		26398				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,03				26398		
			Сметная стоимость		51,19		51920				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2				700915				
85	91	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	0,0262	44722,08	1276,60	1172	33	659	56,40	1
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	1138	12	50,8	0,54	--
					25141,70		659				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*584*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*146*				
			Сметная стоимость				*1977*				
86	92	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0262	157755,26	--	4133	--	175	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6688,82*		*175*		*175*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*345*				
			Сметная стоимость				*4653*				
			Армирование стен в местах вентканалов								
			==========								
87	99	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,2107	44722,08	1276,60	9423	269	5297	56,40	12
			т металлических изделий		43445,48	452,09	9154	95	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1178*				
			Сметная стоимость				*15898*				
88	100	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм,шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	55,1111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38089*				
			Армошвы (лист АС-107)								
89	117	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/**	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			м2 поверхности		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
90	119	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,7307	9783,81	818,22	7149	598	3738	11,60	8
			т		8935,60	363,86	6529	266	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*871*				
			Сметная стоимость				*11758*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	120	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			т	0,7307	13423,00	630,41	9808	461	5110	16,88	12
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	9146	139	48,5	0,17	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		6993,89		5110				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6163,43				4504		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		830,46				607		
			Сметная стоимость		1633,35		1193				
92	121	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82				16112				
			т	0,6987	119794,31	--	83700	--	3549	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5079,28		3549				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5079,28				3549		
			Сметная стоимость		9989,89		6980				
93	123	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80				94229				
			т	0,032	140794,70	--	4505	--	191	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5969,70		191				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5969,70				191		
			Сметная стоимость		11741,15		376				
			Перемычки-5й этаж				5072				
94	124	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
			шт. сборных конструкций	130	280,68	138,65	36488	18024	14054	0,15	19
			Накладные расходы -		112,62	36,00	14640	4680	62,1	0,04	6
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		108,11		14054				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		92,29				11998		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,81				2056		
			Сметная стоимость		31,10		4043				
95	125	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка				54585				
			шт. сборных конструкций	16	2241,57	736,01	35865	11776	17954	1,62	26
			Накладные расходы -		1397,80	188,87	22365	3022	62,1	0,23	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1122,15		17954				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		985,33				15765		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,82				2189		
			Сметная стоимость		269,10		4306				
96	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/				58125				
				0,272	35110,39	--	14446	--	613	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*613*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*						
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1205*		*613*		
97	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	0,594 м3	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*1338*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*						
			Сметная стоимость		*4428,98*		*2631*		*1338*		
98	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/**	0,492 м3	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*1108*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*						
			Сметная стоимость		*4428,98*		*2179*		*1108*		
99	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	0,255 м3	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*574*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*						
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1129*		*574*		
100	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/**	0,26 м3	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*585*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*						
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1152*		*585*		
101	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/**	0,192 м3	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*432*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*				*432*		
			Сметная стоимость				*850*				
102	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 32шт/**				*11480*				
			м3	1,184	53110,39	--	62883	--	2666	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*2666*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*2666*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*5244*				
103	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 14шт/**				*70793*				
			м3	1,89	53110,39	--	100379	--	4256	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*4256*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*4256*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*8371*				
104	134	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 6шт/**				*113006*				
			м3	0,246	53110,39	--	13065	--	554	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*554*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*554*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1090*				
105	135	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/**				*14708*				
			м3	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*676*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*676*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1329*				
106	136	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 12шт/**				*17937*				
			м3	0,396	53110,39	--	21032	--	892	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*892*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*892*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1754*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	137	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость				23678				
			Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/ м3	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		1027				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88				1027		
			Сметная стоимость		4428,98		2020				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27264				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7653272	374999			1511
			Материалы -	Тенге			1110925	96340			115
			Всего заработная плата -	Тенге			7653272				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5071397				
			Местные материалы -	Тенге				1207265			
			Накладные расходы -	Тенге			748769				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			347183				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			968673				
			Сметная прибыль -	Тенге					617973		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					350700		
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			689756				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			9311701				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1207265			1626
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			9311701				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				1207265			1626

РАЗДЕЛ 4. Перегородки 5 этаж Блок"Б"

Кирпичные перегородки тощиной 120мм

108	168	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,2967	3299,70	135,30	868801	35624	166736	1,21	319
			Накладные расходы -		897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		633,26		166736				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		473,29				124616		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,97				42121		
			Сметная стоимость		314,64		82843				
109	169	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,9758	204299,06	1276,60	1118380				
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	199355	1246	31136	56,40	55
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		31907,77		42394	441	50,8	0,54	1
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22299,97		31136				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9607,80				21760		
			Сметная стоимость		18896,55		18439		9375		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1363 т	311342,73	773,37	42436	105	12597	198,00	27
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	21312	47	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		92424,26		12597				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		76000,89				10359		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16423,37				2239		
			Сметная стоимость		32301,36		4403				
			Перегородки кирпичные (с воздушной прослойкой)				59436				
			==========								
111	171	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка	10,7122 м3 кладки	22281,55	1086,35	238684	11637	36463	5,67	61
			Накладные расходы -		4367,66	276,28	46787	2960	50,8	0,33	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		3403,88		36463				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2359,12				25271		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1044,76				11192		
			Сметная стоимость		2054,83		22012				
112	172	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0166 т металлических изделий	204299,06	1276,60	3391	21	530	56,40	1
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	721	8	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		31907,77		530				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22299,97				370		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9607,80				159		
			Сметная стоимость		18896,55		314				
113	173	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,061 т	311342,73	773,37	18992	47	5638	198,00	12
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	9538	21	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		92424,26		5638				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		76000,89				4636		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16423,37				1002		
			Сметная стоимость		32301,36		1970				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26600				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1371659	48681			474
			Материалы -	Тенге			356999	12536			15
			Всего заработная плата -	Тенге			1371659				
			Накладные расходы -	Тенге			965980				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				369535			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			253100				
			Сметная прибыль -	Тенге					187012		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					66088		
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			129981				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1754740				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				369535			489
				чел.-ч			1754740				
											489

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				369535			
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 5 го этажа Блок"Б".								
			Плиты перекрытия								
114	**174**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**								
			шт. сборных конструкций	**49**	**4868,55**	**698,90**	**238559**	**34246**	**84752**	**2,74**	**134**
			Накладные расходы -		**2163,75**	**189,29**	**106024**	**9275**	**62,1**	**0,23**	**11**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1729,62***		***84752***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1461,24***				***71601***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***268,38***				***13151***		
			Сметная стоимость		***527,85***		***25865***				
115	**175**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**				***349175***				
			шт. сборных конструкций	**27**	**3741,78**	**530,76**	**101028**	**14330**	**35729**	**2,10**	**57**
			Накладные расходы -		**1658,35**	**140,82**	**44775**	**3802**	**62,1**	**0,17**	**5**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1323,31***		***35729***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1117,28***				***30167***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***206,02***				***5563***		
			Сметная стоимость		***405,21***		***10941***				
116	**176**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**				***147698***				
			шт.	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1561,91***		***6248***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1561,91***				***6248***		
			Сметная стоимость		***3071,96***		***12288***				
117	**177**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**				***165885***				
			м2	**7,4672**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***167,72***		***1252***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***167,72***				***1252***		
			Сметная стоимость		***329,87***		***2463***				
118	**178**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**				***33254***				
			шт.	**31**	**27060,67**	**--**	**838881**	**--**	**35569**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1147,37***		***35569***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1147,37***				***35569***		
					2256,64		***69956***				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	179	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*				*944405*				
			Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д								
			м2	4,1134	3955,64	--	16271	--	690	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*690*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*1357*				
120	180	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**				*18318*				
			шт.	1	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*		*929*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*				*929*		
			Сметная стоимость		*1827,00*		*1827*				
121	181	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д**				*24665*				
			м2	2,6416	3955,64	--	10449	--	443	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*443*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*443*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*871*				
122	182	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**				*11763*				
			шт.	10	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*		*9104*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*				*9104*		
			Сметная стоимость		*1790,55*		*17906*				
123	183	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**				*241724*				
			шт.	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*		*747*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*				*747*		
			Сметная стоимость		*1468,89*		*1469*				
							19830				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	184	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	3,239 м2	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*543*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
			Сметная стоимость		*329,87*		*1068*		*543*		
125	190	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20 шт.	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*		*9836*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*						
			Сметная стоимость		*967,26*		*19345*		*9836*		
126	191	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	1 шт.	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*		*364*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*						
			Сметная стоимость		*716,22*		*716*		*364*		
127	192	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	1,6116 м2	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
			Сметная стоимость		*329,87*		*532*		*270*		
128	193	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108 м2	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
			Сметная стоимость		*329,87*		*1025*		*521*		
			Плиты балконов				*13841*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	199	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны								
			шт. сборных конструкций	2	2777,82	545,86	5556	1092	2232	1,74	3
			Накладные расходы -		1406,70	135,63	2813	271	62,1	0,16	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1116,18		2232				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		957,79				1916		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,39				317		
			Сметная стоимость		311,52		623				
130	200	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012				8411				
			м2	9,96	3670,58	--	36559	--	1550	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		155,63		1550				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,63				1550		
			Сметная стоимость		306,10		3049				
			Перемычки				41158				
131	201	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
			шт. сборных конструкций	4	280,68	138,65	1123	555	432	0,15	1
			Накладные расходы -		112,62	36,00	450	144	62,1	0,04	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		108,11		432				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		92,29				369		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,81				63		
			Сметная стоимость		31,10		124				
132	202	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/				1680				
			м3	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		1027				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88				1027		
			Сметная стоимость		4428,98		2020				
			Монолитные участки				27264				
133	217	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			м3	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			Накладные расходы -		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4388,66		2352				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3063,29				1642		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1325,37				710		
			Сметная стоимость		2606,74		1397				
			Монолитный участок МУ-1				18863				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	218	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	114687,56	--	975	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1098*				
135	219	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0554	111925,97	--	6201	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6981*				
			Монолитный участок МУ-3								
136	223	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
137	224	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0093	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	--
			т		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
138	225	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*690*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	226	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0021	119794,31	--	252	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*284*				
140	227	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
			Покрытие над машинным помещением								
			==========								
141	236	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
142	238	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	1	21050,82	--	21051	--	893	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1а								
143	253	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24	1
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	979	201	62,1	0,24	--
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	255	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" . стр.80	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1а**	1	8710,80	--	8711	--	369	--	--
			Накладные расходы - шт		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*369,34*		*369*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,34*				*369*		
			Сметная стоимость		*726,41*		*726*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*9807*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**2038619**	**52355**			**204**
			Материалы -	Тенге			**161172**	**14052**			**17**
			Всего заработная плата -	Тенге			**2038619**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**157519**				
			Местные материалы -	Тенге				**175224**			
			Накладные расходы -	Тенге			**16969**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1650605**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**199279**				
			Сметная прибыль -	Тенге					**108252**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**91027**		
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**179032**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**2416930**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**175224**			**221**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**2416930**				
				Тенге				**175224**			**221**

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

145	330	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестница N1** **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,925	20476,51	7126,09	18941	6592	8112	14,10	13
			Накладные расходы - т конструкций		10729,11	1718,48	9924	1590	60,9	1,60	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8770,21*		*8112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7580,58*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1189,62*				*7012*		
			Сметная стоимость		*2339,74*				*1100*		
146	331	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	0,6536	252377,50	--	164954	--	6994	--	--
			Накладные расходы - т		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*		*6994*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10700,81*				*6994*		
			Сметная стоимость		*21046,26*		*13756*				
							185704				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	335	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)	0,2478	334752,55	--	82952	--	3517	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14193,51*		*3517*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*				*3517*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*6918*				
			Сметная стоимость				*93387*				
148	340	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	22,6	912,47	31,32	20622	708	13556	1,08	24
			м ступеней		852,87	13,99	19275	316	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*599,83*		*13556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*12166*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36912*				
149	341	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	22,6	2076,27	--	46924	--	1990	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,03*		*1990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*1990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*3913*				
			Сметная стоимость				*52827*				
150	342	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	3	280,68	138,65	842	416	324	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	338	108	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*324*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*277*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*93*				
			Сметная стоимость				*1260*				
151	343	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,405	53110,39	--	21510	--	912	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24216*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			356744	7715			38
				Тенге			29537	2014			2
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			727				
		Всего заработная плата -	Тенге				20037			
		Местные материалы -	Тенге			68433				
		Накладные расходы -	Тенге			16782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12443		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4339		
		Сметная прибыль -	Тенге			8534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				20037			25
		Материалы -	Тенге			266846				
		Всего заработная плата -	Тенге			2425				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11514			
		Накладные расходы -	Тенге			247906				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			18624				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге					7012		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					11612		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			22838				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			308308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				11514			15
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			423521				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							
			Тенге				31551			40
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			22823151	967208			
		Материалы -				3333569	249642			4473
		Всего заработная плата -	Тенге							297
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22289458				
		Местные материалы -	Тенге			12395059				
		Накладные расходы -	Тенге				3560183			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1542880				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			4083774				
		Сметная прибыль -	Тенге			2884764				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					1860794		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					1023970		
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2013938				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27188160				
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге				3560183			4741
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			533693				
		Накладные расходы -	Тенге			4849				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23028			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			495811				
		Сметная прибыль -	Тенге			37247				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					14024		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					23223		
			Тенге			45675				
			чел.-ч			616615				
										29

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				23028			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27804775				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				3583211			4770

Итого по акту		**27 804 775,00**
Временные здания и сооружения	0,9%	250 242,98
ИТОГО		28 055 017,98
Зимнее удорожание	1,70%	476 935,31
Итого		28 531 953,28
НДС 12%	12%	3 423 834,39
Итого с НДС		31 955 787,67
С учётом понижающего коэффициента **К2=**	0,89992344	28 757 762,37
Итого по акту:		**28 757 762,37**

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақтөбе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Актобе

Город Костанай Республика Казахстан Костанайская область Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстроймонтаж-2008»

Нач ПТО „РСМ-2008" Ковтун С.А.