	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
69	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	35 шт.	27060,67	--	947123	--	40158	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*		*40158*				
			Сметная стоимость		*2256,64*		*78983*				
70	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д**	4,1134 м2	3955,64	--	16271	--	690	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*690*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*1357*				
71	176	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	1 шт.	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*		*929*				
			Сметная стоимость		*1827,00*		*1827*				
72	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	10 шт.	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*		*9104*				
			Сметная стоимость		*1790,55*		*17906*				
73	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**	1 шт.	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*		*747*				
			Сметная стоимость		*1468,89*		*1469*				
							19830				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д м2	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*543*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*1068*				
75	181	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92 шт.	2	15461,69	--	30923	--	1311	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,58*		*1311*				
			Сметная стоимость		*1289,38*		*2579*				
76	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92 шт.	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*		*9836*				
			Сметная стоимость		*967,26*		*19345*				
77	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92 шт.	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*		*364*				
			Сметная стоимость		*716,22*		*716*				
78	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д м2	1,6116	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*270*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*532*				
79	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов 9 эт.								
80	191	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**								
			шт. сборных конструкций	6	1853,97	786,72	11124	4720	5054	1,24	7
			Накладные расходы -		979,22	200,68	5875	1204	62,1	0,24	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*842,39*		*5054*				
			Сметная стоимость		*215,71*		*1294*				
81	193	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12**				*17473*				
			шт	44,62	8710,80	--	388676	--	16480	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,34*		*16480*				
			Сметная стоимость		*726,41*		*32412*				
			Перемычки				*437568*				
82	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**								
			шт. сборных конструкций	4	280,68	138,65	1123	555	432	0,15	1
			Накладные расходы -		112,62	36,00	450	144	62,1	0,04	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,11*		*432*				
			Сметная стоимость		*31,10*		*124*				
83	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/**				*1680*				
			м3	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*1027*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*2020*				
			Опорные плиты				*27264*				
84	199	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**								
			шт. сборных конструкций	12	1233,28	31,60	14799	379	7008	1,03	12
			Накладные расходы -		813,38	8,04	9761	96	62,1	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,02*		*7008*				
			Сметная стоимость		*145,38*		*1745*				
							23552				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	200	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/опорные подушки ОП-1,ОП-2) м3	0,544	30026,48	--	16334	--	693	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,12*		*693*				
			Сметная стоимость		*2503,97*		*1362*				
			Балки металлические				*18389*				
			Балка МБЛ-1 (4шт)								
86	201	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	2,89844	20476,51	7126,09	59350	20655	25420	14,10	41
			Накладные расходы -		10729,11	1718,48	31098	4981	60,9	1,59	5
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8770,21*		*25420*				
			Сметная стоимость		*2339,74*		*6782*				
87	202	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245, очистка щетками 27,5:25 1,1 4173.0,1 417) т	2,89844	327464,21	--	949135	--	40243	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13884,48*		*40243*				
			Сметная стоимость		*27307,90*		*79150*				
			Балка МБЛ-2 (2шт)				*1068529*				
88	205	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	0,65048	20476,51	7126,09	13320	4635	5705	14,10	9
			Накладные расходы -		10729,11	1718,48	6979	1118	60,9	1,59	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8770,21*		*5705*				
			Сметная стоимость		*2339,74*		*1522*				
89	206	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245, очистка щетками 31:25 1,24 4173.0,24 1002) т	0,65048	328049,21	--	213389	--	9048	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13909,29*		*9048*				
			Сметная стоимость		*27356,68*		*17795*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*240232*				
			Балка МБ-1 (1шт)								
90	209	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** т конструкций	0,39426	20476,51	7126,09	8073	2810	3458	14,10	6
			Накладные расходы -		10729,11	1718,48	4230	678	60,9	1,59	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8770,21*		*3458*				
			Сметная стоимость		*2339,74*		*922*				
91	210	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245,очистка щетками 31:25 1,24 4173.0,24 1002)** т	0,39426	328049,21	--	129337	--	5484	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13909,29*		*5484*				
			Сметная стоимость		*27356,68*		*10786*				
			Монолитные участки				*145607*				
			Монолитный участок МУ-1								
92	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** м3	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			Накладные расходы -		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4388,66*		*2352*				
			Сметная стоимость		*2606,74*		*1397*				
93	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,00848	114687,56	--	973	--	41	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*		*41*				
			Сметная стоимость		*9564,02*		*81*				
94	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т	0,05544	111925,97	--	6205	--	263	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*263*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*517*				
							6986				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монолитный участок МУ-2								
95	**216**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** м3	**0,762**	**28195,54**	**1006,90**	**21485**	**767**	**3344**	**8,06**	**6**
			Накладные расходы -		**6052,42**	**263,64**	**4612**	**201**	**48,5**	**0,31**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4388,66***		***3344***				
			Сметная стоимость		***2606,74***		***1986***				
96	**217**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	**0,01206**	**114687,56**	**--**	**1383**	**--**	**59**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4862,75***		***59***				
			Сметная стоимость		***9564,02***		***115***				
97	**218**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т	**0,1287**	**111925,97**	**--**	**14405**	**--**	**611**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4745,66***		***611***				
			Сметная стоимость		***9333,73***		***1201***				
			Монолитный участок МУ-3				***16217***				
98	**219**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** м3	**0,1**	**28195,54**	**1006,90**	**2820**	**101**	**439**	**8,06**	**1**
			Накладные расходы -		**6052,42**	**263,64**	**605**	**26**	**48,5**	**0,31**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4388,66***		***439***				
			Сметная стоимость		***2606,74***		***261***				
99	**221**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82** т	**0,0053**	**115630,62**	**--**	**613**	**--**	**26**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4902,74***		***26***				
			Сметная стоимость		***9642,67***		***51***				
							690				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	119794,31	--	249	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*280*				
101	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	114687,56	--	220	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*248*				
			Анкера								
102	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,1	178201,23	10326,49	17820	1033	10584	170,00	17
			т стальных элементов		150934,50	895,81	15093	90	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10584*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2272*				
			Сметная стоимость				*30676*				
103	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1	111925,97	--	11193	--	475	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*475*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*933*				
			Сметная стоимость				*12601*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2								
104	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,016	311342,73	773,37	4981	12	1479	198,00	3
			т		156358,62	344,26	2502	6	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*1479*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*517*				
			Сметная стоимость				*6977*				
			Покрытие над машинным помещением								
			Плиты перекрытий								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
106	233	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	3741,78	530,76	3742	531	1323	2,10	2
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	1658	141	62,1	0,17	--
			Накладные расходы -		*1323,31*		*1323*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*405*				
			Сметная стоимость				*5471*				
107	235	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	4,4896	3955,64	--	17759	--	753	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*753*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1481*				
			Сметная стоимость				*19993*				
108	236	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	1	27060,67	--	27061	--	1147	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1147,37*		*1147*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*2257*				
			Сметная стоимость				*30465*				
109	239	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	3741,78	530,76	11225	1592	3970	2,10	6
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	4975	422	62,1	0,17	1
			Накладные расходы -		*1323,31*		*3970*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*1216*				
			Сметная стоимость				*16411*				
110	240	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	0,24	21471,31	--	5153	--	218	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*910,38*		*218*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,54*		*430*				
			Сметная стоимость				*5801*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монолитная плита МП-1								
111	241	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,95	25960,58	827,60	50623	1614	6616	5,75	11
			м3		4317,79	216,21	8420	422	48,5	0,26	--
			Накладные расходы -		*3392,96*		*6616*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2348,28*		*4579*				
			Сметная стоимость				*61818*				
112	242	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,18868	13423,00	630,41	2533	119	1320	16,88	3
			т		12517,20	190,90	2362	36	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*1320*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*308*				
			Сметная стоимость				*4161*				
113	243	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,18868	111925,97	--	21118	--	895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*895*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*1761*				
			Сметная стоимость				*23774*				
114	244	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00695	311342,73	773,37	2164	5	642	198,00	1
			т		156358,62	344,26	1087	2	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*642*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*224*				
			Сметная стоимость				*3031*				
115	245	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,1651	47789,58	10806,44	7890	1784	3652	42,50	7
			т		35581,43	4167,01	5874	688	48,5	4,38	1
			Накладные расходы -		*22121,65*		*3652*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5592,90*		*923*				
			Сметная стоимость				*12466*				
116	246	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 38:25 1,52 4173.0,52 2170)	0,1651	256160,17	--	42292	--	1793	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10861,19*		*1793*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21361,71*		*3527*				
			Сметная стоимость				*47612*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	247	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	6,68655	64,67	1,07	432	7	125	0,03	--
			м2		28,07	0,17	188	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,70*		*125*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*45*				
			Сметная стоимость				*602*				
118	248	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	13,3731	50,12	0,83	670	11	157	0,02	--
			м2		16,82	0,17	225	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*66*				
			Сметная стоимость				*893*				
			Монолитная плита ПМ-2								
119	252	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,62	25960,58	827,60	16096	513	2104	5,75	4
			м3		4317,79	216,21	2677	134	48,5	0,26	--
			Накладные расходы -		*3392,96*		*2104*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2348,28*		*1456*				
			Сметная стоимость				*19656*				
120	253	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1198	13423,00	630,41	1608	76	838	16,88	2
			т		12517,20	190,90	1500	23	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*838*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*196*				
			Сметная стоимость				*2642*				
121	254	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,06084	111925,97	--	6810	--	289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*289*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*568*				
			Сметная стоимость				*7667*				
122	255	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02226	119794,31	--	2667	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*222*				
			Сметная стоимость				*3002*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	256	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,06118	118079,43	--	7224	--	306	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5006,57*		*306*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9846,88*		*602*				
			Сметная стоимость				*8133*				
124	257	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0018	117723,27	--	212	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4991,47*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9817,18*		*18*				
			Сметная стоимость				*239*				
			Анкера								
125	258	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02716	9783,81	818,22	266	22	139	11,60	--
			т		8935,60	363,86	243	10	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*139*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*32*				
			Сметная стоимость				*437*				
126	259	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02716	119794,31	--	3254	--	138	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*138*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*271*				
			Сметная стоимость				*3663*				
127	260	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,05029	51095,15	5296,95	2570	266	1371	42,70	2
			т стальных элементов		37911,20	862,33	1907	43	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*27265,71*		*1371*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6268,87*		*315*				
			Сметная стоимость				*4256*				
128	261	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,05029	111925,97	--	5629	--	239	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*239*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*469*				
			Сметная стоимость				*6337*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монолитные участки								
129	262	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,02	28195,54	1006,90	28759	1027	4476	8,06	8
			м3		6052,42	263,64	6173	269	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*4476*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*2659*				
			Сметная стоимость				*35894*				
130	263	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06714	12927,12	853,75	868	57	445	14,94	1
			т		11797,97	224,59	792	15	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6626,28*		*445*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,27*		*105*				
			Сметная стоимость				*1418*				
131	264	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01224	114687,56	--	1404	--	60	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*60*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*117*				
			Сметная стоимость				*1581*				
132	265	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01542	119794,31	--	1847	--	78	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*78*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*154*				
			Сметная стоимость				*2079*				
133	266	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03948	115630,62	--	4565	--	194	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*194*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*381*				
			Сметная стоимость				*5139*				
134	267	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01761	114687,56	--	2020	--	86	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*4862,75*		*86*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,03*		*168*				
			Сметная стоимость				*2274*				
135	**268**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,01148**	**115630,62**	**--**	**1327**	**--**	**56**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4902,74*		*56*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*111*				
			Сметная стоимость				*1494*				
136	**269**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00462**	**111925,97**	**--**	**517**	**--**	**22**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4745,66*		*22*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*43*				
			Сметная стоимость				*582*				
137	**270**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,12384**	**13423,00**	**630,41**	**1662**	**78**	**866**	**16,88**	**2**
			т		**12517,20**	**190,90**	**1550**	**24**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*866*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*202*				
			Сметная стоимость				*2730*				
138	**271**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,12148**	**111925,97**	**--**	**13597**	**--**	**577**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4745,66*		*577*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*1134*				
			Сметная стоимость				*15307*				
139	**272**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00236**	**119794,31**	**--**	**283**	**--**	**12**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5079,28*		*12*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*24*				
			Сметная стоимость				*319*				
140	**273**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**0,03222**	**47789,58**	**10806,44**	**1540**	**348**	**713**	**42,50**	**1**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		35581,43	4167,01	1146	134	48,5	4,38	--
			Накладные расходы -		*22121,65*		*713*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5592,90*		*180*				
			Сметная стоимость				*2433*				
141	**274**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)/Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 52:25 2,08 4173.1,08 4507)**	**0,03222**	**138742,80**	**--**	**4470**	**--**	**190**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5882,69*		*190*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11570,04*		*373*				
			Сметная стоимость				*5032*				
142	**275**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**1,67544**	**64,67**	**1,07**	**108**	**2**	**31**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**47**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*31*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*11*				
			Сметная стоимость				*150*				
143	**276**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**3,35088**	**50,12**	**0,83**	**168**	**3**	**39**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**56**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*39*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*17*				
			Сметная стоимость				*224*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**4293635**	**96864**			**367**
				Тенге			**288606**	**25217**			**28**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2878739**				
		Материалы -		Тенге			**274797**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**264740**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**500859**				
		Местные материалы -		Тенге			**1788019**				
			Накладные расходы -	Тенге			**287022**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**253261**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3419022**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**333**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**264740**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1414896**				
		Материалы -		Тенге			**10336**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**49083**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1334154**				
			Накладные расходы -	Тенге			**91151**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**120484**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1626530**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
			Сметная заработная плата -	Тенге				49083			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5045553				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
			Сметная заработная плата -	Тенге				313823			
			РАЗДЕЛ 7. Лестницы								
			Лестница N1								
144	326	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,2543	20476,51	7126,09	5207	1812	2230	14,10	4
			т конструкций		10729,11	1718,48	2728	437	60,9	1,59	--
			Накладные расходы -		*8770,21*		*2230*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*595*				
			Сметная стоимость				*8032*				
145	331	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	0,4955	334752,55	--	165870	--	7033	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14193,51*		*7033*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*13832*				
			Сметная стоимость				*186735*				
146	336	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	33,9	912,47	31,32	30933	1062	20334	1,08	37
			м ступеней		852,87	13,99	28912	474	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*599,83*		*20334*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*4101*				
			Сметная стоимость				*55369*				
147	337	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	33,9	2076,27	--	70386	--	2984	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,03*		*2984*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*5870*				
			Сметная стоимость				*79240*				
			Лестницы								
			Металлическая лестница ИМЛ-1								
148	344	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,2132	20476,51	7126,09	4366	1519	1870	14,10	3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т конструкций		**10729,11**	**1718,48**	**2287**	**366**	**60,9**	**1,59**	**--**
			Накладные расходы -		***8770,21***		***1870***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2339,74***		***499***				
			Сметная стоимость				***6735***				
149	**345**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 окраска ПФ-115 за 2 раза 35,8:25 1,432 4173.0,432+3618.0,432 3366/**	**0,02132**	**251598,50**	**--**	**5364**	**--**	**227**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***10667,78***		***227***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20981,30***		***447***				
			Сметная стоимость				***6039***				
150	**346**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**1,52651**	**50,12**	**0,83**	**77**	**1**	**18**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**26**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***11,72***		***18***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,95***		***8***				
			Сметная стоимость				***102***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**282201**	**4395**			**43**
				Тенге			**33954**	**1278**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**101395**				
		Материалы -		Тенге			**1008**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**29412**			
		Местные материалы -		Тенге			**70386**				
			Накладные расходы -	Тенге			**23337**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**9978**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**134710**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**29412**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**180807**				
		Материалы -		Тенге			**1225**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**5819**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**171234**				
			Накладные расходы -	Тенге			**11360**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**15373**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**207540**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5819**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**342250**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**35232**			

РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери 8-й эт.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Окна								
151	366	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	32,918	1797,13	107,98	59158	3555	19589	1,02	34
			м2 проемов		778,74	53,69	25634	1767	59,8	0,07	2
			Накладные расходы -		*595,10*		*19589*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,38*		*6300*				
			Сметная стоимость				*85047*				
152	367	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	10,9626	2142,88	108,82	23492	1193	7141	1,11	12
			м2 проемов		846,23	53,02	9277	581	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*651,41*		*7141*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,54*		*2451*				
			Сметная стоимость				*33084*				
153	370	21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	32,918	36102,08	--	1188408	--	50389	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1530,73*		*50389*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3010,62*		*99104*				
			Сметная стоимость				*1337900*				
154	371	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и повортно-откидная створка ГОСТ 30674-99	10,9626	30091,22	--	329878	--	13987	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1275,87*		*13987*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,37*		*27509*				
			Сметная стоимость				*371374*				
			Балконные двери								
155	387	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	7,56	2497,46	112,52	18881	851	5676	1,29	10
			м2 проемов		979,77	54,80	7407	414	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*750,80*		*5676*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*1965*				
			Сметная стоимость				*26522*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	**388**	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**7,56**	**16777,16**	**--**	**126835**	**--**	**5378**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***711,35***		***5378***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1399,08***		***10577***				
			Сметная стоимость				***142790***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1746652**	**5598**			**56**
				Тенге			**42318**	**2763**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1746652**				
		Материалы -		Тенге			**53614**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**45081**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1645122**				
			Накладные расходы -	Тенге			**102160**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**147905**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1996717**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**45081**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1996717**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**45081**			
			РАЗДЕЛ 11. Полы								
			Полы 1-го этажа								
			Транспорт из г.Челябинск (расстояние 321км)								
157	**437**	**41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**	**0,75**	**517,00**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***21,92***		***16***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,11***		***32***				
			Сметная стоимость				***437***				
158	**438**	**41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**	**0,75**	**517,00**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
			тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***21,92***		***16***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,11***		***32***				
			Сметная стоимость				***437***				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	439	41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	0,75	7067,27	--	5300	--	225	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*299,65*		*225*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,35*		*442*				
			Сметная стоимость				*5967*				
160	440	41-010201-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	90,75	29,24	--	2654	--	113	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,24*		*113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,44*		*221*				
			Сметная стоимость				*2988*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.28,84м2)								
161	441	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	1,442	8296,36	551,61	11963	795	7161	9,47	14
			м3 изоляции		7744,76	259,54	11168	374	55,3	0,31	--
			Накладные расходы -		*4965,82*		*7161*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1060,97*		*1530*				
			Сметная стоимость				*20654*				
162	442	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	1,18821	18676,23	--	22191	--	941	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*791,87*		*941*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,45*		*1851*				
			Сметная стоимость				*24982*				
163	445	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,84	509,00	18,42	14680	531	5298	0,36	10
			м2 стяжки		245,96	9,42	7093	272	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*5298*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*1598*				
			Сметная стоимость				*21576*				
164	446	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	115,36	67,12	3,14	7743	362	665	--	1
			м2 стяжки		3,04	1,56	351	180	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*665*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*673*				
			Сметная стоимость				*9081*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	447	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03299	9783,81	818,22	323	27	169	11,60	--
			т		8935,60	363,86	295	12	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*169*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*39*				
			Сметная стоимость				*531*				
166	448	21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	28,84	251,22	--	7245	--	307	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,65*		*307*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,95*		*604*				
			Сметная стоимость				*8156*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.52,2м2)								
167	453	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	52,2	509,00	18,42	26570	961	9589	0,36	19
			м2 стяжки		245,96	9,42	12839	492	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*183,70*		*9589*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*2893*				
			Сметная стоимость				*39052*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2 (площ.6,17м2)								
168	456	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,17	509,00	18,42	3141	114	1133	0,36	2
			м2 стяжки		245,96	9,42	1518	58	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*1133*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*342*				
			Сметная стоимость				*4616*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.1 (площ.11,49м2)								
169	459	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,49	509,00	18,42	5848	212	2111	0,36	4
			м2 стяжки		245,96	9,42	2826	108	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*2111*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*637*				
			Сметная стоимость				*8595*				
170	460	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	45,96	67,12	3,14	3085	144	265	--	--
			м2 стяжки		3,04	1,56	140	72	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*265*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*268*				
			Сметная стоимость				*3618*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.2 (площ.4,37м2)								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	465	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,37	509,00	18,42	2224	80	803	0,36	2
			м2 стяжки		245,96	9,42	1075	41	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*803*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*242*				
			Сметная стоимость				*3269*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К3 (площ.3м2)								
172	470	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3	509,00	18,42	1527	55	551	0,36	1
			м2 стяжки		245,96	9,42	738	28	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*183,70*		*551*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*166*				
			Сметная стоимость				*2244*				
173	471	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	12	67,12	3,14	805	38	69	--	--
			м2 стяжки		3,04	1,56	36	19	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*69*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*70*				
			Сметная стоимость				*944*				
			Полы 7,8-й эт.								
			Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
174	500	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	650,36	509,00	18,42	331036	11977	119472	0,36	232
			м2 стяжки		245,96	9,42	159963	6125	60,9	0,01	8
			Накладные расходы -		*183,70*		*119472*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*36041*				
			Сметная стоимость				*486549*				
175	501	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/	650,36	67,12	3,14	43651	2042	3749	--	3
			м2 стяжки		3,04	1,56	1977	1013	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*5,76*		*3749*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*3792*				
			Сметная стоимость				*51192*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**490761**	**17339**			**287**
				Тенге			**200019**	**8793**			**12**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**490761**				
			Материалы -	Тенге			**235238**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**208811**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**29436**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**8729**				
			Накладные расходы -	Тенге			**152653**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			51473				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			694887				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
			Сметная заработная плата -	Тенге				208811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			694887				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
			Сметная заработная плата -	Тенге				208811			
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка								
176	534	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	2557,8	971,47	54,45	2484836	139283	1049623	0,74	1893
			м2 оштукатуриваемой поверхности		605,19	41,08	1547947	105078	54,8	0,06	142
			Накладные расходы -		*410,36*		*1049623*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,55*		*282757*				
			Сметная стоимость				*3817216*				
177	535	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	243,1	809,56	51,45	196805	12506	85103	0,65	158
			м2 оштукатуриваемой поверхности		513,30	39,45	124783	9590	54,8	0,05	13
			Накладные расходы -		*350,07*		*85103*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,77*		*22553*				
			Сметная стоимость				*304461*				
178	536	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	5115,6	445,79	16,93	2280471	86602	1001294	0,37	1893
			м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,91	1512457	71133	54,8	0,02	96
			Накладные расходы -		*195,73*		*1001294*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,32*		*262541*				
			Сметная стоимость				*3544307*				
179	538	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	735	3258,18	16,70	2394764	12273	616661	1,52	1117
			м2 поверхности облицовки		1214,59	12,31	892721	9049	54,8	0,02	12
			Накладные расходы -		*838,99*		*616661*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,77*		*240914*				
			Сметная стоимость				*3252339*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**7356877**	**250665**			**5061**
				Тенге			**4077908**	**194850**			**262**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7356877				
			Материалы -	Тенге			3028304				
			Всего заработная плата -	Тенге				4272758			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			2752681				
			Сметная прибыль -	Тенге			808765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10918323				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5323
			Сметная заработная плата -	Тенге				4272758			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			10918323				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5323
			Сметная заработная плата -	Тенге				4272758			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**26717262**	**973085**			**10615**
				Тенге			**8160657**	**389982**			**495**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25056620				
		Материалы -		Тенге			10643964				
		Всего заработная плата -		Тенге				8463035			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2581327				
		Местные материалы -		Тенге			2767055				
		Транспортные расходы -		Тенге			43060				
			Накладные расходы -	Тенге			5780257				
			Сметная прибыль -	Тенге			2466950				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33303827				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11002
			Сметная заработная плата -	Тенге				8463035			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1595703				
		Материалы -		Тенге			11562				
		Всего заработная плата -		Тенге				54902			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1505388				
			Накладные расходы -	Тенге			102511				
			Сметная прибыль -	Тенге			135857				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1834071				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
			Сметная заработная плата -	Тенге				54902			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64939				
		Материалы -		Тенге			1721				
		Всего заработная плата -		Тенге				32701			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29442				
			Накладные расходы -	Тенге			23342				
			Сметная прибыль -	Тенге			7063				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95344				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
			Сметная заработная плата -	Тенге				32701			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			35233242				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11109
			Сметная заработная плата -	Тенге				8550639			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			317 099,18				
			ИТОГО	Тенге			35 550 341,18				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			604 355,80				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО	Тенге			**36 154 696,98**				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**40 493 260,62**				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992343	Тенге			**36 440 834,38**				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Ахмадиев Б.А.