	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*2659*				
			Сметная стоимость				*35894*				
129	267	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
			т	0,06714	12927,12	853,75	868	57	445	14,94	1
			Накладные расходы -		11797,97	224,59	792	15	48,5	0,20	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6626,28*		*445*				
			Сметная стоимость		*1564,27*		*105*				
130	268	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*1418*				
			т	0,01224	114687,56	--	1404	--	60	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*		*60*				
			Сметная стоимость		*9564,02*		*117*				
131	269	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**				*1581*				
			т	0,01542	119794,31	--	1847	--	78	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*		*78*				
			Сметная стоимость		*9989,89*		*154*				
132	270	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**				*2079*				
			т	0,03948	115630,62	--	4565	--	194	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4902,74*		*194*				
			Сметная стоимость		*9642,67*		*381*				
133	271	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*5139*				
			т	0,01761	114687,56	--	2020	--	86	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*		*86*				
			Сметная стоимость		*9564,03*		*168*				
							2274				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	272	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01148 т	115630,62	--	1327	--	56	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4902,74*		*56*				
			Сметная стоимость		*9642,67*		*111*				
							1494				
135	273	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00462 т	111925,97	--	517	--	22	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*22*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*43*				
							582				
136	274	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,12384 т	13423,00	630,41	1662	78	866	16,88	2
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	1550	24	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6993,89*		*866*				
			Сметная стоимость		*1633,35*		*202*				
							2730				
137	275	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,12148 т	111925,97	--	13597	--	577	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*577*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*1134*				
							15307				
138	276	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00236 т	119794,31	--	283	--	12	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*		*12*				
			Сметная стоимость		*9989,89*		*24*				
							319				
139	277	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,03222 т	47789,58	10806,44	1540	348	713	42,50	1
			Накладные расходы -		35581,43	4167,01	1146	134	48,5	4,38	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22121,65*		*713*				
					5592,90		*180*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	278	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость				2433				
			Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)/Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 52:25 2,08 4173.1,08 4507)	0,03222	138742,80	--	4470	--	190	--	--
			Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5882,69		190				
141	279	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость		11570,04		373				
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	1,67544	64,67	1,07	5032				
			Накладные расходы -	м2	28,07	0,17	108	2	31	0,03	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,70		47	--	54,2	--	--
142	280	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Сметная стоимость		6,67		31				
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	3,35088	50,12	0,83	11				
			Накладные расходы -	м2	16,82	0,17	150				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,72		168	3	39	0,02	--
			Сметная стоимость		4,95		56	1	54,2	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17				
			Материалы -	Тенге			224				
			Всего заработная плата -	Тенге			6439701	151636			613
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			486849	39572			45
			Местные материалы -	Тенге			5024805				
			Накладные расходы -	Тенге			424921				
			Сметная прибыль -	Тенге				477338			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			533606				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			3498199				
			Сметная заработная плата -	Тенге			515006				
			Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			443185				
			Материалы -	Тенге			5982996				
			Всего заработная плата -	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				477338			597
			Накладные расходы -	Тенге			1414896				
			Сметная прибыль -	Тенге			10336				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				49083			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			1334154				
			Сметная заработная плата -	Тенге			91151				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч			120484				
				Тенге			1626530				
				Тенге				49083			62
							7609526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							658
		Сметная заработная плата -	Тенге				526421			
		Лестница N1								
		РАЗДЕЛ 7. Лестницы								
143	**330**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,2543**	**20476,51**	**7126,09**	**5207**	**1812**	**2230**	**14,10**	**4**
			т конструкций		**10729,11**	**1718,48**	**2728**	**437**	**60,9**	**1,59**	**--**
			Накладные расходы -		***8770,21***		***2230***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2339,74***		***595***				
			Сметная стоимость				***8032***				
144	**335**	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	**0,4336**	**334752,55**	**--**	**145149**	**--**	**6154**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***14193,51***		***6154***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27915,68***		***12104***				
			Сметная стоимость				***163408***				
145	**340**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**33,9**	**912,47**	**31,32**	**30933**	**1062**	**20334**	**1,08**	**37**
			м ступеней		**852,87**	**13,99**	**28912**	**474**	**62,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		***599,83***		***20334***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,98***		***4101***				
			Сметная стоимость				***55369***				
146	**341**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**33,9**	**2076,27**	**--**	**70386**	**--**	**2984**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***88,03***		***2984***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***173,14***		***5870***				
			Сметная стоимость				***79240***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**251674**	**2874**			**40**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**31641**	**911**			**1**
			Материалы -	Тенге			**101318**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**959**				
			Местные материалы -	Тенге				**29386**			
			Накладные расходы -	Тенге			**70386**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**23319**				
							9971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29386			37
		Сметная заработная плата -	Тенге			150356				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			667				
		Материалы -	Тенге				3165			
		Всего заработная плата -	Тенге			145149				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8385				
		Накладные расходы -	Тенге			12699				
		Сметная прибыль -	чел.-ч			171440				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				3165			4
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			306047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				32552			41
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Окна								
		РАЗДЕЛ 8.Окна и балконные двери 8-й эт.								
147	**370**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**32,918**	**1797,13**	**107,98**	**59158**	**3555**	**19589**	**1,02**	**34**
			м2 проемов								
			Накладные расходы -		***778,74***	***53,69***	***25634***	***1767***	***59,8***	***0,07***	***2***
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***595,10***		***19589***				
			Сметная стоимость		***191,38***		***6300***				
148	**371**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**10,9626**	**2142,88**	**108,82**	**23492**	**1193**	**7141**	**1,11**	**12**
			м2 проемов								
			Накладные расходы -		***846,23***	***53,02***	***9277***	***581***	***59,8***	***0,07***	***1***
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***651,41***		***7141***				
			Сметная стоимость		***223,54***		***2451***				
149	**374**	**21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**32,918**	**36102,08**	**--**	**1188408**	**--**	**50389**	**--**	**--**
			м2								
			Накладные расходы -		***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1530,73***		***50389***				
			Сметная стоимость		***3010,62***		***99104***				
							1337900				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	375	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	10,9626	30091,22	--	329878	--	13987	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,87*		*13987*				
			Сметная стоимость		*2509,37*		*27509*				
			Балконные двери				*371374*				
151	391	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	7,56	2497,46	112,52	18881	851	5676	1,29	10
			Накладные расходы - м2 проемов		979,77	54,80	7407	414	59,8	0,07	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,80*		*5676*				
			Сметная стоимость		*259,86*		*1965*				
152	392	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	7,56	16777,16	--	126835	--	5378	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*711,35*		*5378*				
			Сметная стоимость		*1399,08*		*10577*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*142790*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			1746652	5598			
			Материалы -	Тенге			42318	2763			56
			Всего заработная плата -	Тенге							3
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1746652				
			Накладные расходы -	Тенге			53614				
			Сметная прибыль -	Тенге				45081			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1645122				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			102160				
			Сметная заработная плата -	Тенге			147905				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	чел.-ч			1996717				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -	Тенге				45081			59
				чел.-ч			1996717				
				Тенге							
								45081			59

РАЗДЕЛ 11.Полы

Полы 1-го этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Транспорт из г.Челябинск (расстояние 321км)						
153	439	41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	0,75	517,00	--	388	--	16	--
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*16*			
			Сметная стоимость		*43,11*		*32*			
154	440	41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	0,75	517,00	--	388	--	16	--
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*16*			
			Сметная стоимость		*43,11*		*32*			
155	441	41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	0,75	7067,27	--	5300	--	225	--
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,65*		*225*			
			Сметная стоимость		*589,35*		*442*			
156	442	41-010201-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	90,75	29,24	--	2654	--	113	--
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*113*			
			Сметная стоимость		*2,44*		*221*			
			Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.28,84м2)				*2988*			
157	443	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	1,442	8296,36	551,61	11963	795	7161	9,47	14
			Накладные расходы - м3 изоляции		7744,76	259,54	11168	374	55,3	0,31	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4965,82*		*7161*				
			Сметная стоимость		*1060,97*		*1530*				
							20654				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	444	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	1,18821	18676,23	--	22191	--	941	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,87*		*941*				
			Сметная стоимость		*1557,45*		*1851*				
159	447	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,84	509,00	18,42	14680	531	5298	0,36	10
			Накладные расходы - м2 стяжки		245,96	9,42	7093	272	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*5298*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*1598*				
160	448	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	115,36	67,12	3,14	7743	362	665	--	1
			Накладные расходы - м2 стяжки		3,04	1,56	351	180	60,9	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*665*				
			Сметная стоимость		*5,83*		*673*				
161	449	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03299	9783,81	818,22	323	27	169	11,60	--
			Накладные расходы - т		8935,60	363,86	295	12	48,5	0,38	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5116,30*		*169*				
			Сметная стоимость		*1192,01*		*39*				
162	450	21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	28,84	251,22	--	7245	--	307	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,65*		*307*				
			Сметная стоимость		*20,95*		*604*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.52,2м2)				*8156*				
163	455	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	52,2	509,00	18,42	26570	961	9589	0,36	19
			Накладные расходы - м2 стяжки		245,96	9,42	12839	492	60,9	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*9589*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*2893*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2 (площ.6,17м2)				*39052*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	458	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,17	509,00	18,42	3141	114	1133	0,36	2
			Накладные расходы - м2 стяжки		245,96	9,42	1518	58	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*1133*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*342*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.1 (площ.11,49м2)				*4616*				
165	461	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,49	509,00	18,42	5848	212	2111	0,36	4
			Накладные расходы - м2 стяжки		245,96	9,42	2826	108	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*2111*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*637*				
166	462	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	45,96	67,12	3,14	3085	144	265	--	--
			Накладные расходы - м2 стяжки		3,04	1,56	140	72	60,9	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*265*				
			Сметная стоимость		*5,83*		*268*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.2 (площ.4,37м2)				*3618*				
167	467	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,37	509,00	18,42	2224	80	803	0,36	2
			Накладные расходы - м2 стяжки		245,96	9,42	1075	41	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*803*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*242*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К3 (площ.3м2)				*3269*				
168	472	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3	509,00	18,42	1527	55	551	0,36	1
			Накладные расходы - м2 стяжки		245,96	9,42	738	28	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,70*		*551*				
			Сметная стоимость		*55,42*		*166*				
169		11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	12	67,12	3,14	805	38	69	--	--
			Накладные расходы - м2 стяжки		3,04	1,56	36	19	60,9	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*69*				
			Сметная стоимость		*5,83*		*70*				
			Полы 7,8-й эт.				*944*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
170	**502**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**							
			м2 стяжки	**650,36**						
		Накладные расходы -		**509,00**	**18,42**	**331036**	**11977**	**119472**	**0,36**	**232**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**245,96**	**9,42**	**159963**	**6125**	**60,9**	**0,01**	**8**
		Сметная стоимость		*183,70*		*119472*				
171	**503**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/**	*55,42*		*36041*				
						486549				
			м2 стяжки	**650,36**						
		Накладные расходы -		**67,12**	**3,14**	**43651**	**2042**	**3749**	--	**3**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**3,04**	**1,56**	**1977**	**1013**	**60,9**	--	**1**
		Сметная стоимость		*5,76*		*3749*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		*5,83*		*3792*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			*51192*				
		Материалы -	**Тенге**			**490761**	**17339**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**200019**	**8793**			**287**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**490761**				**12**
		Транспортные расходы -	Тенге			**235238**				
		Накладные расходы -	Тенге				**208811**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**29436**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8729**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**152653**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**51473**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч			**694887**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208811**			**299**
			чел.-ч			**694887**				
			Тенге							
							208811			**299**
		Стены								
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка								
172	**536**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**							
			м2 оштукатуриваемой поверхности	**2557,8**						
		Накладные расходы -		**971,47**	**54,45**	**2484836**	**139283**	**1049623**	**0,74**	**1893**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**605,19**	**41,08**	**1547947**	**105078**	**54,8**	**0,06**	**142**
		Сметная стоимость		*410,36*		*1049623*				
173	**537**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	*110,55*		*282757*				
						3817216				
			220	**809,56**	**51,45**	**178104**	**11318**	**77016**	**0,65**	**143**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
		Накладные расходы -		513,30	39,45	112926	8679	54,8	0,05	12
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,07*		*77016*				
		Сметная стоимость		*92,77*		*20410*				
174	538	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2557,8			*275530*				
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
		Накладные расходы -		445,79	16,93	1140236	43301	500647	0,37	946
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		295,66	13,91	756229	35566	54,8	0,02	48
		Сметная стоимость		*195,73*		*500647*				
175	540	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	735			*131271*				
		м2 поверхности облицовки				*1772154*				
		Накладные расходы -		3258,18	16,70	2394764	12273	616661	1,52	1117
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1214,59	12,31	892721	9049	54,8	0,02	12
		Сметная стоимость		*838,99*		*616661*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		*327,77*		*240914*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			*3252339*				
		Материалы -	Тенге			6197940	206175			
		Всего заработная плата -	Тенге			3309822	158372			4099
		Накладные расходы -	Тенге			6197940				213
		Сметная прибыль -	Тенге			2681942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3468195			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2243947				
		Сметная заработная плата -	Тенге			675351				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	чел.-ч			9117238				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3468195			4313
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	чел.-ч			9117238				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				3468195			4313
		Всего заработная плата -	Тенге			26490094	877568			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7314868	340946			9521
		Местные материалы -	Тенге			24859903				431
		Транспортные расходы -	Тенге			8989546				
		Накладные расходы -	Тенге				7570864			
		Сметная прибыль -	Тенге			2580241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5163341				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			43060				
			Тенге			5290341				
			Тенге			2412019				
			чел.-ч			32562263				
										9848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7570864			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1565252				
		Материалы -	Тенге			11003				
		Всего заработная плата -	Тенге				52249			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1479302				
		Накладные расходы -	Тенге			99535				
		Сметная прибыль -	Тенге			133183				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1797970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				52249			66
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64939				
		Материалы -	Тенге			1721				
		Всего заработная плата -	Тенге				32701			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29442				
		Накладные расходы -	Тенге			23342				
		Сметная прибыль -	Тенге			7063				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				32701			38
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			34455577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7655814			9952
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			310 100,19				
		ИТОГО	Тенге			34 765 677,19				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			591 016,51				
		ИТОГО	Тенге			35 356 693,71				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			39 599 496,95				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,899923439	Тенге			35 636 515,51				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Ахмет А.А.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10

Блок "А"

АКТ №27
приемки выполненных работ
за период с 26.06.2017 по 25.07.2017 год

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 9-й этаж Блок"А"								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	54	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами м3 кладки	124,3	6056,11	1397,97	752774	173768	307594	4,91	610
			Накладные расходы -		3828,23	360,00	475849	44748	50,8	0,43	53
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2474,61		307594				
			Сметная стоимость		682,46		84829				
							1145198				
2	55	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	0,01703	43024,77	--	733	--	31	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1824,25		31				
			Сметная стоимость		3587,92		61				
							825				
3	56	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	10,0683	51003,65	--	513520	--	21773	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2162,55		21773				
			Сметная стоимость		4253,30		42823				
							578117				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наружные стены толщ.380мм								
4	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	1,87	22520,03	1316,79	42112	2462	5367	4,54	8
			м3 кладки		3281,47	334,88	6136	626	50,8	0,40	1
			Накладные расходы -		*2869,85*		*5367*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*3798*				
			Сметная стоимость				*51277*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
5	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	16,9111	23788,96	1316,79	402297	22268	49442	4,54	77
			м3 кладки		3281,47	334,88	55493	5663	50,8	0,40	7
			Накладные расходы -		*2923,65*		*49442*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*36139*				
			Сметная стоимость				*487878*				
6	63	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	15,5	22520,03	1316,79	349060	20410	44483	4,54	70
			м3 кладки		3281,47	334,88	50863	5191	50,8	0,40	6
			Накладные расходы -		*2869,85*		*44483*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*31483*				
			Сметная стоимость				*425026*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
7	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	98,0889	23673,31	1316,79	2322089	129163	280290	4,38	430
			м3 кладки		3165,82	334,88	310532	32848	50,8	0,40	39
			Накладные расходы -		*2857,51*		*280290*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*208190*				
			Сметная стоимость				*2810569*				
8	65	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	51,6	22404,38	1316,79	1156066	67946	144671	4,38	226
			м3 кладки		3165,82	334,88	163356	17280	50,8	0,40	21
			Накладные расходы -		*2803,71*		*144671*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2016,65*		*104059*				
			Сметная стоимость				*1404796*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
9	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	10,7223	25402,34	1086,35	272371	11648	37009	5,53	59
			м3 кладки		4207,94	276,28	45119	2962	50,8	0,33	4
			Накладные расходы -		*3451,63*		*37009*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*24750*				
		Сметная стоимость				*334131*				
10	69	11-080201-1003 РСНБ РК 2015								
		Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом								
		м3 кладки	7,5	23920,29	1086,35	179402	8148	25416	5,53	41
		Накладные расходы -		4207,94	276,28	31560	2072	50,8	0,33	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3388,79*		*25416*				
		Сметная стоимость		*2184,73*		*16385*				
		Стены лоджий толщ.380мм				*221203*				
11	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015								
		Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка								
		м3 кладки	7,9665	26820,93	1316,79	213669	10490	24315	4,54	36
		Накладные расходы -		3281,47	334,88	26142	2668	50,8	0,40	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3052,21*		*24315*				
		Сметная стоимость		*2389,85*		*19039*				
12	72	11-080201-0101 РСНБ РК 2015								
		Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка								
		м3 кладки	5,7	24929,06	1316,79	142096	7506	16940	4,54	26
		Накладные расходы -		3281,47	334,88	18704	1909	50,8	0,40	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2971,99*		*16940*				
		Сметная стоимость		*2232,08*		*12723*				
		Армирование простенков				*171759*				
13	89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015								
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
		т металлических изделий	0,3941	44722,08	1276,60	17625	503	9908	56,40	22
		Накладные расходы -		43445,48	452,09	17122	178	50,8	0,54	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25141,70*		*9908*				
		Сметная стоимость		*5589,10*		*2203*				
14	90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1								
		Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм				*29736*				
		т	0,3941	13423,00	630,41	5290	248	2756	16,88	7
		Накладные расходы -		12517,20	190,90	4933	75	48,5	0,17	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6993,89*		*2756*				
		Сметная стоимость		*1633,35*		*644*				
15	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года								
		Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80				*8690*				
		т	0,3941	140794,70	--	55487	--	2353	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5969,70*		*2353*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*4627*				
		Сметная стоимость				*62467*				
		Армирование стен 9-го этажа (лист АС-104)								
16	93	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**							
			т металлических изделий	0,065	44722,08	1276,60	2907	83	1634	56,40	4
		Накладные расходы -			43445,48	452,09	2824	29	50,8	0,54	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*25141,70*		*1634*				
		Сметная стоимость			*5589,10*		*363*				
17	94	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**				*4905*				
			м2	18	613,90	--	11050	--	469	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,03*		*469*				
		Сметная стоимость			*51,19*		*921*				
		Армирование стен в местах вентканалов					*12440*				
18	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**							
			т металлических изделий	0,2106	44722,08	1276,60	9418	269	5295	56,40	12
		Накладные расходы -			43445,48	452,09	9150	95	50,8	0,54	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*25141,70*		*5295*				
		Сметная стоимость			*5589,10*		*1177*				
19	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**				*15890*				
			м2	55,1111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,03*		*1435*				
		Сметная стоимость			*51,19*		*2821*				
		Утепление многослойных стен					*38089*				
20	98	41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Транспорт утеплителя**							
			Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка							
			тенге за 1 тонну	3,285	517,00	--	1698	--	72	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*21,92*		*72*				
		Сметная стоимость			*43,11*		*142*				
							1912				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	99	41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	3,285	517,00	--	1698	--	72	--	--
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*72*				
			Сметная стоимость		*43,11*		*142*				
22	100	41-010202-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	3,285	6303,93	--	20708	--	878	--	--
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,29*		*878*				
			Сметная стоимость		*525,70*		*1727*				
23	101	41-010202-2991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км	394,2	25,94	--	10226	--	434	--	--
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*434*				
			Сметная стоимость		*2,16*		*853*				
			Защита теплоизоляционного слоя (лист АС-116)				*11512*				
24	102	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	14	660,44	6,70	9246	94	2517	0,38	5
			Накладные расходы - м2 поверхности		283,27	3,35	3966	47	50,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,78*		*2517*				
			Сметная стоимость		*67,22*		*941*				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-122)				*12704*				
25	104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	77,5	1519,82	29,36	117786	2276	11352	0,20	16
			Накладные расходы - м2 поверхности		149,05	5,86	11551	454	50,8	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,47*		*11352*				
			Сметная стоимость		*133,30*		*10331*				
			Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-122)				*139468*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	105	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	0,9864 м3 изоляции	37536,96	812,45	37026	801	10511	18,17	18
			Накладные расходы -		15439,23	284,65	15229	281	55,3	0,34	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10655,56		10511				
			Сметная стоимость		3855,40		3803				
			Армошвы (лист АС-107)				51340				
27	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/	114,009 м2 поверхности	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			Накладные расходы -		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,16		21680				
			Сметная стоимость		87,64		9992				
28	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,73083 т	9783,81	818,22	7150	598	3739	11,60	8
			Накладные расходы -		8935,60	363,86	6530	266	48,5	0,38	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5116,30		3739				
			Сметная стоимость		1192,01		871				
29	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,73083 т	13423,00	630,41	9810	461	5111	16,88	12
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	9148	140	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6993,89		5111				
			Сметная стоимость		1633,35		1194				
30	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,69875 т	119794,31	--	83706	--	3549	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5079,28		3549				
			Сметная стоимость		9989,89		6980				
31	118	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,15 т	111925,97	--	16789	--	712	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4745,66		712				
			Сметная стоимость		9333,73		1400				
							18901				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,03208 т	140794,70	--	4517	--	192	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5969,70		192				
			Сметная стоимость		11741,15		377				
			Перемычки 9 й этаж				5085				
33	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	118 шт. сборных конструкций	280,68	138,65	33120	16360	12756	0,15	17
			Накладные расходы -		112,62	36,00	13289	4248	62,1	0,04	5
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,11		12756				
			Сметная стоимость		31,10		3670				
34	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	15 шт. сборных конструкций	2241,57	736,01	33624	11040	16832	1,62	24
			Накладные расходы -		1397,80	188,87	20967	2833	62,1	0,23	3
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1122,15		16832				
			Сметная стоимость		269,10		4036				
35	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/	0,034 м3	53110,39	--	1806	--	77	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		77				
			Сметная стоимость		4428,98		151				
36	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/	0,946 м3	53110,39	--	50242	--	2130	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		2130				
			Сметная стоимость		4428,98		4190				
37	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/	0,492 м3	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		1108				
			Сметная стоимость		4428,98		2179				
							29417				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/	0,255 м3	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*574*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1129*				
							15247				
39	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	0,265 м3	53110,39	--	14074	--	597	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*597*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1174*				
							15844				
40	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/	1,632 м3	53110,39	--	86676	--	3675	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*3675*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*7228*				
							97579				
41	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 24шт/	0,962 м3	53110,39	--	51092	--	2166	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*2166*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*4261*				
							57519				
42	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 12шт/	1,755 м3	53110,39	--	93209	--	3952	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*3952*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*7773*				
							104934				
43	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/	0,164	53110,39	--	8710	--	369	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*369*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*726*				
44	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/**				*9806*				
			м3	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*676*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1329*				
45	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/**				*17937*				
			м3	0,165	53110,39	--	8763	--	372	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*372*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*731*				
46	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**				*9865*				
			м3	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*1027*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*2020*				
			Ограждения балконов				*27264*				
47	141	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	333,75	3437,96	137,14	1147419	45772	242303	1,43	477
			Накладные расходы -		1060,40	35,33	353909	11791	50,8	0,04	14
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*726,00*		*242303*				
			Сметная стоимость		*333,12*		*111178*				
48	142	21-050309-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**				*1500900*				
			м2	294,948	320,26	--	94460	--	4005	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,58*		*4005*				
			Сметная стоимость		*26,71*		*7877*				
							106342				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	143	21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,75103	129404,34	--	97187	--	4121	--	--
			Накладные расходы - т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5486,74*		*4121*				
			Сметная стоимость		*10791,29*		*8105*				
50	144	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0355	111925,97	--	3973	--	168	--	--
			Накладные расходы - т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*168*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*331*				
51	145	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04097	119794,31	--	4908	--	208	--	--
			Накладные расходы - т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*		*208*				
			Сметная стоимость		*9989,89*		*409*				
52	146	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов м2 стен (без вычета проемов)	345,98	183,35	--	63435	--	36281	0,22	76
			Накладные расходы -		183,35	--	63435	--	50,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,86*		*36281*				
			Сметная стоимость		*23,06*		*7977*				
53	158	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	68,275	519,91	24,81	35497	1694	22094	0,55	38
			Накладные расходы -		469,89	9,07	32082	620	60,4	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,60*		*22094*				
			Сметная стоимость		*67,48*		*4607*				
54	159	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	68,275	431,23	--	29442	--	1248	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*1248*				
			Сметная стоимость		*35,96*		*2455*				
							33146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	160	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	9,86028	252,12	--	2486	--	1510	0,34	3
		Накладные расходы -	м2		252,12	--	2486	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*153,14*		*1510*				
		Сметная стоимость			*32,42*		*320*				
							4316				
56	161	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	9,86028	64,67	1,07	638	11	184	0,03	--
		Накладные расходы -	м2		28,07	0,17	277	2	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18,70*		*184*				
		Сметная стоимость			*6,67*		*66*				
							888				
57	162	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,86028	50,12	0,83	494	8	116	0,02	--
		Накладные расходы -	м2		16,82	0,17	166	2	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,72*		*116*				
		Сметная стоимость			*4,95*		*49*				
							658				
58	163	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	35,51	65589,18	415,44	2329072	14752	832115	55,16	1959
		Накладные расходы -	м3 заделки		38799,54	200,93	1377772	7135	50,8	0,24	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*23433,26*		*832115*				
		Сметная стоимость			*7121,79*		*252895*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					*3414082*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11175536	549544			4327
		Материалы -	Тенге				3160885	144545			173
		Всего заработная плата -	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11110597				
		Местные материалы -	Тенге				6085053				
		Транспортные расходы -	Тенге					3272729			
		Накладные расходы -	Тенге				405910				
		Сметная прибыль -	Тенге				908651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34331				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2209322				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1065594				
		Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				14385513				
		Материалы -	Тенге								
		Всего заработная плата -	Тенге					3272729			4461
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				64939				
		Накладные расходы -	Тенге				1721				
		Сметная прибыль -	Тенге					32701			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				29442				
			Тенге				23342				
			Тенге				7063				
							95344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				32701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14480857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4500
		Сметная заработная плата -	Тенге				3305430			
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки 9 этаж Блок"А"								
		Кирпичные перегородки тощиной 120мм								
59	164	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка** м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,2966	3299,70	135,30	868800	35624	166736	1,21	319
		Накладные расходы -			897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*633,26*		*166736*				
		Сметная стоимость			*314,64*		*82843*				
60	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	0,9757	204299,06	1276,60	199335	1246	31132	56,40	55
		Накладные расходы -			43445,48	452,09	42390	441	50,8	0,54	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31907,77*		*31132*				
		Сметная стоимость			*18896,55*		*18437*				
61	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,1362	311342,73	773,37	42405	105	12588	198,00	27
		Накладные расходы -			156358,62	344,26	21296	47	48,5	0,36	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*92424,26*		*12588*				
		Сметная стоимость			*32301,36*		*4399*				
		Кирпичные перегородки (с воздушной прослойкой) (лист АС-40)					*59393*				
62	167	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	10,7123	22281,55	1086,35	238687	11637	36463	5,67	61
		Накладные расходы -			4367,66	276,28	46788	2960	50,8	0,33	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3403,88*		*36463*				
		Сметная стоимость			*2054,83*		*22012*				
63	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	0,0167	204299,06	1276,60	3412	21	533	56,40	1
		Накладные расходы -			43445,48	452,09	726	8	50,8	0,54	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31907,77*		*533*				
		Сметная стоимость			*18896,55*		*316*				
64	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,0609	311342,73	773,37	18961	47	5629	198,00	12
		Накладные расходы -			156358,62	344,26	9522	21	48,5	0,36	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*92424,26*		*5629*				
					32301,36		*1967*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*26557*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**1371599**	**48681**			
		Материалы -				**356968**	**12536**			**474**
		Всего заработная плата -	Тенге			**1371599**				**15**
		Накладные расходы -	Тенге			**965951**				
		Сметная прибыль -	Тенге				**369504**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**253082**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**129974**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1754655**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**369504**			**489**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1754655**				
			Тенге				**369504**			**489**
		Плиты перекрытия								
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 9-го этажа Блок"А".								
65	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**							
			шт. сборных конструкций	**53**	**4868,55**	**698,90**	**258033**	**37042**	**91670**	**2,74**
		Накладные расходы -			**2163,75**	**189,29**	**114679**	**10033**	**62,1**	**0,23**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1729,62*		*91670*			**145**
		Сметная стоимость			*527,85*		*27976*			**12**
66	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**				*377679*			
			шт. сборных конструкций	**28**	**3741,78**	**530,76**	**104770**	**14861**	**37053**	**2,10**
		Накладные расходы -			**1658,35**	**140,82**	**46434**	**3943**	**62,1**	**0,17**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1323,31*		*37053*			**59**
		Сметная стоимость			*405,21*		*11346*			**5**
67	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**				*153168*			
			шт.	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**
		Накладные расходы -			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1561,91*		*6248*			
		Сметная стоимость			*3071,96*		*12288*			
68	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**				*165885*			
			м2	**7,4672**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**