| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кВт | | 474,61 | 26,08 | 41946 | 2305 | 60,4 | 0,03 | 3 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *347,92* | | *30749* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,49* | | *7909* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *106768* | | | | |
| 17 | 28 | 23-051001-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005 | 491 | 1412,62 | -- | 693596 | -- | 29408 | -- | -- |
| | | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *59,90* | | *29408* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *117,80* | | *57840* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *780845* | | | | |
| 18 | 29 | 11-180301-0408 РСНБ РК 2015 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | 3,5 | 2576,95 | 18,76 | 9019 | 66 | 830 | 0,25 | 1 |
| | | | м труб нитки регистра | | 194,40 | 8,80 | 680 | 31 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *237,20* | | *830* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *225,13* | | *788* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10637* | | | | |
| 19 | 30 | 23-020501-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | 96 | 2104,93 | -- | 202073 | -- | 8568 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *89,25* | | *8568* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,53* | | *16851* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *227492* | | | | |
| 20 | 31 | 23-020501-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | 6 | 2093,98 | -- | 12564 | -- | 533 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *88,78* | | *533* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *174,62* | | *1048* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *14144* | | | | |
| 21 | 32 | ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85 | Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x1/2" | 96 | 682,10 | -- | 65482 | -- | 2776 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *28,92* | | *2776* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,88* | | *5461* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *73719* | | | | |
| 22 | 33 | ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85 | Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x3/4" | 6 | 632,49 | -- | 3795 | -- | 161 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *26,82* | | *161* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,74* | | *316* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4272* | | | | |
| | | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| | | | ========== | | | | | | | | |
| 23 | 34 | 11-161301-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе** | | | | | | | | |
| | | | м трубопровода | 249 | 867,74 | 8,86 | 216068 | 2207 | 144296 | 1,01 | 251 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 858,21 | 3,77 | 213694 | 939 | 60,4 | -- | 1 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *579,50* | | *144296* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *115,78* | | *28829* | | | | |
| 24 | 35 | 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** | | | | *389193* | | | | |
| | | | м | 253,98 | 262,41 | -- | 66647 | -- | 2826 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,13* | | *2826* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *21,88* | | *5558* | | | | |
| 25 | 36 | 11-161301-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе** | | | | *75031* | | | | |
| | | | м трубопровода | 31 | 783,19 | 8,90 | 24279 | 276 | 16195 | 0,91 | 28 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 773,24 | 3,77 | 23970 | 117 | 60,4 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *522,42* | | *16195* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *104,45* | | *3238* | | | | |
| 26 | 37 | 23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** | | | | *43712* | | | | |
| | | | м | 31,62 | 556,12 | -- | 17585 | -- | 746 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,58* | | *746* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *46,38* | | *1466* | | | | |
| 27 | 38 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | | | | *19797* | | | | |
| | | | м трубопровода | 2 | 1462,41 | 29,94 | 2925 | 60 | 839 | 0,66 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 557,41 | 10,61 | 1115 | 21 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *419,64* | | *839* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *150,56* | | *301* | | | | |
| 28 | 39 | 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | | | | *4065* | | | | |
| | | | | 26 | 761,42 | 19,88 | 19797 | 517 | 6078 | 0,37 | 10 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м трубопровода | | 311,44 | 8,57 | 8097 | 223 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *233,77* | | *6078* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *79,62* | | *2070* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *27945* | | | | |
| 29 | 40 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | 35 | | | | | | | |
| | | | м трубопровода | | 593,91 | 10,73 | 20787 | 376 | 6457 | 0,30 | 10 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 248,65 | 4,39 | 8703 | 154 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *184,50* | | *6457* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *62,27* | | *2180* | | | | |
| 30 | 41 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | 23 | | | | | | | |
| | | | м трубопровода | | 534,47 | 10,73 | 12293 | 247 | 4185 | 0,30 | 7 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 248,65 | 4,39 | 5719 | 101 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *181,98* | | *4185* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *57,32* | | *1318* | | | | |
| 31 | 42 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | 11 | | | | | | | |
| | | | м трубопровода | | 474,28 | 10,73 | 5217 | 118 | 1974 | 0,30 | 3 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 248,65 | 4,39 | 2735 | 48 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,42* | | *1974* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *52,30* | | *575* | | | | |
| 32 | 43 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | 90 | | | | | | | |
| | | | м трубопровода | | 413,34 | 10,73 | 37201 | 966 | 15916 | 0,30 | 27 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 248,65 | 4,39 | 22379 | 395 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *176,84* | | *15916* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *47,21* | | *4249* | | | | |
| 33 | 44 | 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** | 2515 | | | | | | | |
| | | | м | | 210,90 | 7,19 | 530409 | 18074 | 172391 | 0,16 | 402 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 130,85 | 2,74 | 329091 | 6902 | 42,8 | -- | 7 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,55* | | *172391* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *22,36* | | *56224* | | | | |
| 34 | 45 | 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм** | 2515 | | | | | | | |
| | | | м | | 61,34 | -- | 154270 | -- | 6541 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,60* | | *6541* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5,12* | | *12865* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *173676* | | | | |
| | | | **Конструкции теплоизоляционные** | | | | | | | | |
| 35 | 46 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2 | 15 | 54,72 | 1,07 | 821 | 16 | 268 | 0,03 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | 27,32 | 0,17 | 410 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,85* | | *268* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5,81* | | *87* | | | | |
| 36 | 47 | 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к-2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза** м2 | 30 | 54,12 | 1,39 | 1624 | 42 | 287 | 0,02 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | 12,64 | 0,25 | 379 | 8 | 54,2 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,58* | | *287* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5,10* | | *153* | | | | |
| 37 | 48 | 11-260101-0901 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** м3 изоляции | 1,3 | 25723,58 | 1077,46 | 33441 | 1401 | 13822 | 18,85 | 25 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 16017,03 | 535,81 | 20822 | 697 | 55,3 | 0,64 | 1 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10632,52* | | *13822* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *2908,49* | | *3781* | | | | |
| 38 | 49 | 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011** м3 | 1,3 | 9255,65 | -- | 12032 | -- | 510 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *392,44* | | *510* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *771,85* | | *1003* | | | | |
| 39 | 50 | 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** м2 поверхности покрытия изоляции | 38,5 | 383,71 | 9,98 | 14773 | 384 | 6043 | 0,32 | 12 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 240,14 | 3,93 | 9246 | 151 | 55,3 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *156,97* | | *6043* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *43,25* | | *1665* | | | | |
| 40 | 51 | ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Екатеринбургский завод изоляционных материалов стр.83 | **Ткань стеклянная Э3 200** м | 38,5 | 173,63 | -- | 6685 | -- | 283 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,36* | | *283* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *14,48* | | *557* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | *7526* | | | | |
| | | | **Тенге** | | | **4133714** | **62797** | | | **1180** |
| | | Стоимость монтажных работ - | | | | **978450** | **27706** | | | **31** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **793397** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **184767** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **383095** | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **214364** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **205146** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **79883** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | **1078427** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **383095** | | | **464** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **62690** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **17959** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **31715** | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **12032** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **20931** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **6690** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | **90311** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **31715** | | | **39** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **3277626** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **91057** | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | **591347** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2572289** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **9411** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **511289** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **303113** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | **4092028** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **591347** | | | **708** |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **5260766** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | | **1006156** | | | **1211** |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Узел управления квартирных систем** | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводная арматура** | | | | | | | | |
| **41** | **52** | **23-040905-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | | | | | | | |
| | | | **шт.** | **90** | **2049,41** | **--** | **184447** | **--** | **7821** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | | *86,89* | | *7821* | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *170,90* | | *15381* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *207649* | | | | |
| 42 | 53 | 23-040905-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт. | 108 | 1357,16 | -- | 146573 | -- | 6215 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,54* | | *6215* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *113,18* | | *12223* | | | | |
| 43 | 54 | 13-110201-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/автоматический воздухоотводчик шт. | 18 | 917,45 | -- | 16514 | -- | 8037 | 1,03 | 19 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 888,73 | -- | 15997 | -- | 44 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *446,52* | | *8037* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *109,12* | | *1964* | | | | |
| 44 | 55 | ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ИП Девина Н.Ю. стр.17 | Автоматический воздухоотводчик Valtec шт | 18 | 1299,34 | -- | 23388 | -- | 992 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,09* | | *992* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *108,35* | | *1950* | | | | |
| 45 | 56 | 23-040905-1229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005 шт. | 54 | 1812,63 | -- | 97882 | -- | 4150 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *76,86* | | *4150* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *151,16* | | *8163* | | | | |
| 46 | 57 | 13-110201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях шт. | 90 | 917,45 | -- | 82570 | -- | 40187 | 1,03 | 93 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 888,73 | -- | 79985 | -- | 44 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *446,52* | | *40187* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *109,12* | | *9821* | | | | |
| 47 | 58 | 23-041006-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт. | 18 | 17395,73 | -- | 313123 | -- | 13276 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *737,58* | | *13276* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *1450,66* | | *26112* | | | | |
| | | | | | | | *352511* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 59 | 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 18 | 47447,83 | -- | 854061 | -- | 36212 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2011,79* | | *36212* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3956,77* | | *71222* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *961495* | | | | |
| 49 | 60 | 23-041009-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 18 | 14644,65 | -- | 263604 | -- | 11177 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *620,93* | | *11177* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1221,25* | | *21982* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *296763* | | | | |
| 50 | 61 | 23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 36 | 10687,86 | -- | 384763 | -- | 16314 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *453,17* | | *16314* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *891,28* | | *32086* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *433163* | | | | |
| | | | **Другие элементы систем** | | | | | | | | |
| | | | ========== | | | | | | | | |
| 51 | 62 | 13-110201-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/коллектор | 18 | 917,45 | -- | 16514 | -- | 8037 | 1,03 | 19 |
| | | | шт. | | 888,73 | -- | 15997 | -- | 44 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *446,52* | | *8037* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,12* | | *1964* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *26515* | | | | |
| 52 | 63 | ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.88 | Коллектор с 3 -мя отводами 25х1/2"х2 | 18 | 4547,33 | -- | 81852 | -- | 3471 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *192,81* | | *3471* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *379,21* | | *6826* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *92148* | | | | |
| 53 | 64 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | 18 | 756,86 | 111,42 | 13624 | 2006 | 8093 | 0,77 | 14 |
| | | | фильтр | | 631,77 | 31,34 | 11372 | 564 | 60,4 | 0,04 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *449,59* | | *8093* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,52* | | *1737* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *23454* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 65 | 23-041013-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт. | 18 | 13955,98 | -- | 251208 | -- | 10651 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *591,73* | | *10651* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *1163,82* | | *20949* | | | | |
| | | | **Контрольно-измерительные приборы** ========== | | | | *282808* | | | | |
| 55 | 66 | 13-110501-0101 РСНБ РК 2015 | Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования шт. | 48 | 1328,12 | 767,38 | 63750 | 36834 | 16116 | 0,50 | 24 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 370,77 | 238,49 | 17797 | 11448 | 44 | 0,25 | 12 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *335,75* | | *16116* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *133,11* | | *6389* | | | | |
| 56 | 67 | Прайс-листРоссия Valtec стр.19 | Квартирный теплосчетчик с встроенным тепловычислителем VHM-T шт | 48 | 36152,36 | -- | 1735313 | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1532,86* | | *73577* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *3014,82* | | *144711* | | | | |
| 57 | 68 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка комплект | 54 | 215,09 | -- | 11615 | -- | 7140 | 0,23 | 12 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 195,52 | -- | 10558 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *132,22* | | *7140* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *27,78* | | *1500* | | | | |
| 58 | 69 | ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Манометр стр.11 | Манометр показывающий МПУ-У шт | 54 | 1041,61 | -- | 56247 | -- | 2385 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,16* | | *2385* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *86,86* | | *4691* | | | | |
| | | | **Закладные конструкции** ========== | | | | *63322* | | | | |
| 59 | 70 | 13-120901-0201 РСНБ РК 2015 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования шт. | 54 | 870,04 | 31,70 | 46982 | 1712 | 21128 | 1,00 | 54 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 837,21 | 0,12 | 45209 | 6 | 40,6 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *391,26* | | *21128* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *100,90* | | *5449* | | | | |
| | | | | | | | *73559* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 71 | ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Манометр стр.12 | **Отборное устройство давления 1.6-225у** | | | | | | | | |
| | | | шт | 54 | 1624,92 | -- | 87746 | -- | 3720 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,90* | | *3720* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *135,51* | | *7317* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | *98784* | | | | |
| | | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 4731775 | 40552 | | | 234 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 196916 | 12018 | | | 13 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1735313 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 73577 | | | | |
| | | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 144711 | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 1953602 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 393711 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 12798 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 186440 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 167381 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 100603 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 39545 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 533859 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | | 186440 | | | 220 |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 2602751 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1303 | | | | |
| | | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 22494 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2577513 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 697 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 124519 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 218182 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 2945451 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 22494 | | | 27 |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 5432912 | | | | |
| | | | | Тенге | | | | | | | |
| | | | | | | | | 208934 | | | 247 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Вентиляция** | | | | | | | | |
| | | | **Воздуховоды** | | | | | | | | |
| 61 | 72 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | | | | | | | | |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | 17,4 | 3581,35 | 32,52 | 62316 | 566 | 16264 | 1,62 | 28 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 1230,42 | 12,99 | 21409 | 226 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | | | *934,71* | | *16264* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *361,29* | | *6286* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *84866* | | | | |
| 62 | 73 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | | | | | | | | |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | 2,4 | 3470,87 | 25,98 | 8330 | 62 | 2071 | 1,48 | 4 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 1126,56 | 10,20 | 2704 | 24 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *862,88* | | *2071* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *346,70* | | *832* | | | | |
| | | | **Другие элементы системы** | | | | *11233* | | | | |
| | | | ========== | | | | | | | | |
| 63 | 74 | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | | решетка | 72 | 947,80 | 20,72 | 68242 | 1492 | 43001 | 1,12 | 81 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 875,97 | 8,79 | 63070 | 633 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *597,24* | | *43001* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *123,60* | | *8899* | | | | |
| 64 | 75 | ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО АВЗ стр.15 | **Решетка щелевая регулируемая РАГ 150х150** | | | | *120143* | | | | |
| | | | шт | 72 | 1064,05 | -- | 76612 | -- | 3248 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,12* | | *3248* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *88,73* | | *6389* | | | | |
| 65 | 76 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** | | | | *86249* | | | | |
| | | | решетка | 2 | 947,80 | 20,72 | 1896 | 41 | 1194 | 1,12 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 875,97 | 8,79 | 1752 | 18 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *597,24* | | *1194* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *123,60* | | *247* | | | | |
| 66 | 77 | ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО АВЗ стр.15 | **Решетка щелевая регулируемая РАГ 200х200** | | | | *3338* | | | | |
| | | | шт | 2 | 1491,61 | -- | 2983 | -- | 126 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *63,24* | | *126* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *124,39* | | *249* | | | | |
| 67 | 78 | 11-200301-0211 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** | | | | *3358* | | | | |
| | | | решетка | 54 | 947,80 | 20,72 | 51181 | 1119 | 32251 | 1,12 | 61 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 875,97 | 8,79 | 47302 | 475 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *597,24* | | *32251* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *123,60* | | *6675* | | | | |
| | | | | | | | *90107* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 79 | ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Вентпром стр.14 | **Вентиляционная рещетка с регулятором расхода воздуха АМР 200х200** | 54 | 2791,53 | -- | 150742 | -- | 6391 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *118,36* | | *6391* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *232,79* | | *12571* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *169704* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **422302** | **3280** | | | **175** |
| | | | | **Тенге** | | | **136237** | **1376** | | | **2** |
| | | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **230338** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **230338** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9766** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **19208** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **259312** | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **191965** | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **52447** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **137613** | | | |
| | | | Сдача и испытание - | Тенге | | | **6644** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **94782** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **22940** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **309686** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **137613** | | | **177** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **568998** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **137613** | | | **177** |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **9687117** | **110373** | | | **1666** |
| | | | | **Тенге** | | | **1373820** | **42826** | | | **47** |
| | | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **1735313** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **73577** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **144711** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **1953602** | | | | |
| | | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1430641** | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **197565** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **569535** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **625278** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **316074** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **139737** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1886453** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **569535** | | | **684** |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **182798** | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **50548** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **93302** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **36097** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 61525 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 19546 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 263869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93302 | | | 114 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6338364 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 145372 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 753809 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5412752 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 16752 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 743352 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 566537 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 7648253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 753809 | | | 915 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 11752177 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: (Без оборудования) | Тенге | | | 9798575 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1416645 | | | 1713 |
| | | Вроеменные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | 88 187,18 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 9 886 762,18 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7% | Тенге | | | 168 074,96 | | | | |
| | | ИТОГО+стоимость оборудования | Тенге | | | 12 008 439,13 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с НДС-12% | Тенге | | | 13 449 451,83 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8999234398 | Тенге | | | 12 103 476,95 | | | | |

**Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"** **Жолдыбаев К.А.**

**Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет"** **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Дьячук В.С.

**Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"**
**Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"**

215030

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "А"

# АКТ №50
## приемки выполненных работ за сентябрь

Локальная смета 2-1-4 на Внутреннее газоснабжение
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

| N п/п | N поз по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Оборудование** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 прим. | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | | **счетчик (водомер)** | 54 | 363,68 | 16,76 | 19639 | 905 | 12517 | 0,41 | 22 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 335,31 | 8,37 | 18107 | 452 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *231,80* | | *12517* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *47,64* | | *2572* | | | | |
| 2 | 2 | ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Газаппарат" стр.4 | **Счетчик газа Гранд-1,6ТК** | | | | *34729* | | | | |
| | | | **шт** | 54 | 8710,80 | -- | 470383 | -- | 19944 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *369,34* | | *19944* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *726,41* | | *39226* | | | | |
| | | | **Запорная арматура** | | | | *529553* | | | | |
| 3 | 5 | 11-190501-0101 РСНБ РК 2015 прим. | **Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка /термозапорный/** | | | | | | | | |
| | | | **клапан** | 54 | 2447,48 | 172,52 | 132164 | 9316 | 69079 | 2,17 | 117 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 1816,75 | 50,23 | 98104 | 2713 | 60,4 | 0,06 | 3 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1279,24* | | *69079* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *298,14* | | *16099* | | | | |
| | | | | | | | *217342* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Газаппарат" стр.4 | Клапан термозапорный марки КТЗ-001-15 диаметром 15мм с плавкой вставкой | | | | | | | | |
| | | | шт | 54 | 1045,30 | -- | 56446 | -- | 2393 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,32* | | *2393* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *87,17* | | *4707* | | | | |
| | | | | | | | *63546* | | | | |
| 5 | 7 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/сигнализатор загазованности | | | | | | | | |
| | | | шт. | 108 | 1714,17 | 1,76 | 185131 | 191 | 84383 | 2,00 | 216 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 1674,42 | -- | 180837 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *781,32* | | *84383* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *199,64* | | *21561* | | | | |
| | | | | | | | *291075* | | | | |
| 6 | 8 | 11-190501-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка запорный газовый клапан/ | | | | | | | | |
| | | | клапан | 54 | 2447,48 | 172,52 | 132164 | 9316 | 69079 | 2,17 | 117 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 1816,75 | 50,23 | 98104 | 2713 | 60,4 | 0,06 | 3 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1279,24* | | *69079* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *298,14* | | *16099* | | | | |
| | | | | | | | *217342* | | | | |
| 7 | 9 | ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Газаппарат" стр.4 | Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А диаметром 15мм (в комплекте СЗ-1-1ГТ,СЗ-2-2В | | | | | | | | |
| | | | шт | 54 | 58449,48 | -- | 3156272 | -- | 133826 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2478,26* | | *133826* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *4874,22* | | *263208* | | | | |
| | | | | | | | *3553306* | | | | |
| 8 | 10 | ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Газаппарат" стр.4 | Пульт контрольный ПК-2 ЯБКЮ.421453.020 | | | | | | | | |
| | | | шт | 54 | 4529,62 | -- | 244599 | -- | 10371 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *192,06* | | *10371* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *377,73* | | *20398* | | | | |
| | | | | | | | *275368* | | | | |
| 9 | 11 | 13-080206-1501 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям | | | | | | | | |
| | | | м трассы | 162 | 439,76 | 23,61 | 71241 | 3824 | 22290 | 0,32 | 52 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 261,70 | 4,90 | 42396 | 794 | 42,8 | 0,01 | 1 |
| | | | | | *137,59* | | *22290* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,19* | | *7482* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *101013* | | | | |
| 10 | 12 | 23-061401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2** км | 0,16524 | 72012,06 | -- | 11899 | -- | 505 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3053,31* | | *505* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *6005,23* | | *992* | | | | |
| 11 | 13 | 23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** шт. | 108 | 446,87 | -- | 48262 | -- | 2046 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,95* | | *2046* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *37,27* | | *4025* | | | | |
| | | | **Газопроводы** | | | | *54333* | | | | |
| 12 | 14 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** м трубопровода | 217,5 | 518,49 | 24,81 | 112772 | 5395 | 70371 | 0,55 | 120 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 469,89 | 9,07 | 102201 | 1974 | 60,4 | 0,01 | 2 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *323,54* | | *70371* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *67,36* | | *14651* | | | | |
| 13 | 17 | 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** м | 217,5 | 169,88 | -- | 36949 | -- | 1567 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,20* | | *1567* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *14,17* | | *3081* | | | | |
| | | | **Другие элементы системы** | | | | *41597* | | | | |
| 14 | 19 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** кг | 1,89 | 511,02 | -- | 966 | -- | 41 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | *21,67* | | *41* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,61* | | *81* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1087* | | | | |
| | | | **Окраска газопровода** | | | | | | | | |
| 15 | 20 | 11-130601-0207 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** м2 | 39,45 | 252,12 | -- | 9946 | -- | 6041 | 0,34 | 13 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 252,12 | -- | 9946 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *153,14* | | *6041* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *32,42* | | *1279* | | | | |
| 16 | 21 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2 | 39,45 | 54,72 | 1,07 | 2159 | 42 | 704 | 0,03 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 27,32 | 0,17 | 1078 | 7 | 54,2 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,85* | | *704* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5,81* | | *229* | | | | |
| 17 | 22 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** м2 | 78,9 | 50,12 | 0,83 | 3954 | 65 | 925 | 0,02 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 16,82 | 0,17 | 1327 | 13 | 54,2 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,72* | | *925* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *4,95* | | *390* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | | | | *5269* | | | | |
| | | | | **Тенге** | | | **4694946** | **29055** | | | **661** |
| | | | Стоимость монтажных работ - | **Тенге** | | | **552100** | **8665** | | | **10** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **268271** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **29124** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **224027** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11899** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **107177** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **30036** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **405484** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **224027** | | | **269** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **16059** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **3601** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **12371** | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **7670** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1898** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **25628** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **12371** | | | **16** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **4410615** | | | | |
| | | | | Тенге | | | **55290** | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 324367 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4013877 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 391235 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 384148 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 5185998 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 386 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 324367 | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 5617110 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 671 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 560765 | | | |
| | | | Вроеменные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | 50 553,99 | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | 5 667 663,99 | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7% | Тенге | | | 96 350,29 | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | 5 764 014,28 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС-12% | Тенге | | | 6 455 695,99 | | | | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8999234398 | Тенге | | | 5 809 632,14 | | | | |

**Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"** **Жолдыбаев К.А.**

**Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет"** **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Ахмет Ногаев С.К

215040

Форма 2В

**Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"**
**Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"**

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "А"

# АКТ №51

## приемки выполненных работ за сентябрь 2017

на Внутренние электромонтажные работы ЭОМ

Локальная смета 2-1-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

| N п/п | N п/п по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование, электроосвещение** | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Ц13-080303-0601<br>13-080303-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** шт. | 156 | 1763,41 | 22,29 | 275093 | 3477 | 69280 | 1,00 | 156 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 827,83 | -- | 129141 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 444,10 | | 69280 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 176,60 | | 27550 | | | | |
| 2 | 4 | С123-070204-0301<br>23-070204-0301<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2016 года | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** шт. | 102 | 2614,15 | -- | 266643 | -- | 11306 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 110,84 | | 11306 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 218,00 | | 22236 | | | | |
| 3 | 5 | С123-070204-1303<br>23-070204-1303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2016 года | **Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** шт. | 54 | 227,23 | -- | 12270 | -- | 520 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 9,63 | | 520 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 18,95 | | 1023 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13814* | | | | |
| 4 | 6 | Ц13-080303-0602<br>13-080303-0602<br>РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>шт. | 50 | 2929,18 | 76,92 | 146459 | 3846 | 43581 | 2,00 | 100 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 1655,66 | 19,60 | 82783 | 980 | 42,8 | 0,02 | 1 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *871,61* | | *43581* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *304,06* | | *15203* | | | | |
| 5 | 7 | С123-070204-1307<br>23-070204-1307<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2016 года | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>шт. | 48 | 232,33 | -- | 11152 | -- | 473 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,85* | | *473* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *19,37* | | *930* | | | | |
| 6 | 8 | С123-070204-1426<br>23-070204-1426<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2016 года | Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>шт. | 2 | 5914,93 | -- | 11830 | -- | 502 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *250,79* | | *502* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *493,26* | | *987* | | | | |
| 7 | 11 | СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Алпроф-электро стр.21 | Шина для присоединения N проводников N130.63.14<br>шт | 18 | 250,87 | -- | 4516 | -- | 191 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,64* | | *191* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *20,92* | | *377* | | | | |
| 8 | 12 | СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Алпроф-электро стр.21 | Шина для присоединения заземления РЕ проводников РЕ170.63.20<br>шт | 18 | 170,73 | -- | 3073 | -- | 130 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,24* | | *130* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *14,24* | | *256* | | | | |
| | | | ЩАП<br>======== | | | | *3460* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | Ц13-080304-0203<br>13-080304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | 1 | 4502,40 | 631,23 | 4502 | 631 | 1048 | 2,00 | 2 |
| | | | шт. | | 1725,68 | 196,02 | 1726 | 196 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1048,26* | | *1048* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *444,05* | | *444* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5994* | | | | |
| 10 | 14 | С123-070201-1101<br>23-070201-1101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2016 года | Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А | 1 | 49705,81 | -- | 49706 | -- | 2108 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2107,53* | | *2108* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4145,07* | | *4145* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *55959* | | | | |
| | | | 1-ЯР<br>========= | | | | | | | | |
| 11 | 15 | Ц13-080303-0701<br>13-080303-0701<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 6173,68 | 127,10 | 6174 | 127 | 1451 | 3,00 | 3 |
| | | | шт. | | 2626,05 | 39,20 | 2626 | 39 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1450,86* | | *1451* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *609,96* | | *610* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *8235* | | | | |
| 12 | 16 | С123-070203-0807<br>23-070203-0807<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2016 года | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54 | 1 | 16946,57 | -- | 16947 | -- | 719 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *718,53* | | *719* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1413,21* | | *1413* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *19079* | | | | |
| 13 | 17 | Ц13-080305-1002<br>13-080305-1002<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | 1 | 806,34 | 50,18 | 806 | 50 | 378 | 0,87 | 1 |
| | | | шт. | | 750,67 | 19,60 | 751 | 20 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *377,84* | | *378* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *94,73* | | *95* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1279* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | С123-070501-1001<br>23-070501-1001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2016 года | **Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1** | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 9472,32 | -- | 9472 | -- | 402 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *401,63* | | *402* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *789,92* | | *790* | | | | |
| | | | **ЩС1** | | | | *10664* | | | | |
| | | | ========== | | | | | | | | |
| 15 | 19 | Ц13-080304-0203<br>13-080304-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 4502,40 | 631,23 | 4502 | 631 | 1048 | 2,00 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 1725,68 | 196,02 | 1726 | 196 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1048,26* | | *1048* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *444,05* | | *444* | | | | |
| 16 | 20 | С123-070201-0504<br>23-070201-0504<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2016 года | **Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-1 74 У1 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | | | | *5994* | | | | |
| | | | шт. | 1 | 8194,45 | -- | 8194 | -- | 347 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *347,44* | | *347* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *683,35* | | *683* | | | | |
| 17 | 21 | Ц13-080305-1002<br>13-080305-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | | | | *9225* | | | | |
| | | | шт. | 1 | 806,34 | 50,18 | 806 | 50 | 378 | 0,87 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 750,67 | 19,60 | 751 | 20 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *377,84* | | *378* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *94,73* | | *95* | | | | |
| 18 | 22 | С123-070501-1001<br>23-070501-1001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II<br>квартала 2016 года | **Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1** | | | | *1279* | | | | |
| | | | шт. | 1 | 9472,32 | -- | 9472 | -- | 402 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *401,63* | | *402* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *789,92* | | *790* | | | | |
| | | | | | | | *10664* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **841619** | **8813** | | | **265** |
| | | | Стоимость монтажных работ - | **Тенге** | | | **219503** | **1451** | | | **1** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **841619** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **210027** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **220954** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **403276** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **134263** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **78070** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1053952** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **220954** | | | **266** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1053952** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | | | | | | | **220954** | | | **266** |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Трубы** | | | | | | | | |
| **19** | **37** | **Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015** | **Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка** | | | | | | | | |
| | | | кг изделия | **8,97** | **48,78** | **2,43** | **438** | **22** | **258** | **0,05** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **42,12** | **0,35** | **378** | **3** | **60,4** | **--** | **--** |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | ***28,81*** | | ***258*** | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | ***6,21*** | | ***56*** | | | | |
| **20** | **38** | **С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | | | | ***752*** | | | | |
| | | | м | **3** | **617,39** | **--** | **1852** | **--** | **79** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | ***26,18*** | | ***79*** | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | ***51,49*** | | ***154*** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | ***2085*** | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ - | **Тенге** | | | **2290** | **22** | | | **--** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **378** | **3** | | | **--** |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **2290** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **38** | | | | |
| | | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | **381** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1852** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **19** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **337** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **210** | | | | |
| | | | | Тенге | | | **2837** | | | | |
| | | | | | | | | **381** | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2837 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 381 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое** | | | | | | | | |
| 21 | 51 | Ц13-080305-0301<br>13-080305-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** шт. | 62 | 1657,07 | 420,43 | 102738 | 26067 | 22882 | 0,41 | 25 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 353,76 | 315,98 | 21933 | 19591 | 42,8 | 0,43 | 26 |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 369,06 | | 22882 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 162,09 | | 10050 | | | | |
| 22 | 52 | С123-070101-1802<br>23-070101-1802<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2016 года | **Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82** шт. | 62 | 763,03 | -- | 47308 | -- | 2006 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 32,35 | | 2006 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 63,63 | | 3945 | | | | |
| 23 | 58 | Ц13-080305-0202<br>13-080305-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Патрон подвесной. Монтаж оборудования** шт. | 54 | 1344,04 | 7,29 | 72578 | 394 | 13325 | 0,49 | 26 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 422,79 | 2,55 | 22831 | 138 | 42,8 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 246,75 | | 13325 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 127,26 | | 6872 | | | | |
| 24 | 59 | Ц13-080305-0201<br>13-080305-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования** шт. | 102 | 437,40 | 7,07 | 44614 | 722 | 21239 | 0,49 | 50 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 422,79 | 2,35 | 43125 | 240 | 42,8 | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 208,22 | | 21239 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 51,65 | | 5268 | | | | |
| 25 | 60 | С123-070219-0301<br>23-070219-0301<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах II квартала 2016 года | **Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** шт. | 54 | 76,52 | -- | 4132 | -- | 175 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 3,24 | | 175 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 6,38 | | 345 | | | | |
| | | | | | | | 4652 | | | | |