1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 300x200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,12	1879,43	9,15	3992	19	545	1,22	3
				196,88	3,42	418	7	128	0,02	--
		м2								
210	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 400x200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	11,56	1879,43	9,15	21719	106	2963	1,22	14
				196,88	3,42	2275	40	128	0,02	--
		м2								
211	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 400x250 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	5,66	1879,43	9,15	10628	52	1450	1,22	7
				196,88	3,42	1113	19	128	0,02	--
		м2								
212	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 400x300 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,81	1879,43	9,15	5289	26	721	1,22	3
				196,88	3,42	554	10	128	0,02	--
		м2								
213	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 400x400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	17,04	1879,43	9,15	32025	156	4369	1,22	21
				196,88	3,42	3355	58	128	0,02	--
		м2								
214	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 500x200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,51	1879,43	9,15	2842	14	388	1,22	2
				196,88	3,42	298	5	128	0,02	--
		м2								
215	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 500x300 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	3,31	1879,43	9,15	6225	30	849	1,22	4
				196,88	3,42	652	11	128	0,02	--
		м2								
216	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 500x400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	15,01	1823,11	8,4	27369	126	2901	0,92	14
				147,83	3,15	2219	47	128	0,02	--
		м2								
217	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 500x500 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,88	1823,11	8,4	5251	24	557	0,92	3
				147,83	3,15	426	9	128	0,02	--
		м2								
218	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 600x250 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,29	1823,11	8,4	4184	19	444	0,92	2
				147,83	3,15	339	7	128	0,02	--
		м2								
219	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 600x300 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,702	1823,11	8,4	1280	6	136	0,92	1
				147,83	3,15	104	2	128	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 600x500 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	13,6	1823,11	8,4	24787	114	2627	0,92	12
		м2		147,83	3,15	2010	43	128	0,02	--
221	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 600x600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	22,25	1823,11	8,4	40561	187	4300	0,92	20
		м2		147,83	3,15	3289	70	128	0,02	--
222	E0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 700x700 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	13,86	1793,15	8,78	24853	122	2174	0,74	10
		м2		119,25	3,29	1653	46	128	0,02	--
223	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 800x300 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,39	1823,11	8,4	2527	12	268	0,92	1
		м2		147,83	3,15	205	4	128	0,02	--
224	E0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 1000x300 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8,66	1793,15	8,78	15525	76	1358	0,74	6
		м2		119,25	3,29	1032	28	128	0,02	--
225	E0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 1000x400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	7,03	1793,15	8,78	12609	62	1103	0,74	5
		м2		119,25	3,29	839	23	128	0,02	--
226	E0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 1200x400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,864	1793,15	8,78	1549	8	136	0,74	1
		м2		119,25	3,29	103	3	128	0,02	--
227	E0120-1-14	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 1400x500 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,57	1772,94	8,06	1011	5	76	0,62	--
		м2		101,03	3,02	58	2	128	0,01	--
228	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов гибких диаметром до 200 мм	8,05	297,88	13,16	2398	106	2601	1,54	12
		м2		247,5	4,93	1992	40	128	0,02	--
229	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов гибких диаметром до 250 мм	2,5	297,88	13,16	744	33	807	1,54	4
		м2		247,5	4,93	619	12	128	0,02	--
230	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов гибких диаметром до 315 мм	17,41	273,62	10,58	4763	184	5152	1,41	25
		м2		227,25	3,96	3956	69	128	0,02	--
231	E0120-44-1	Установка диффузоров	0,6	2259,84	330,46	1356	198	1448	10,6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1761,75	123,75	1057	74	128	0,6	--
		шт								
232	Е0120-10-2	Установка решеток приточно-вытяжных	49,5	400,37	39,24	19818	1942	17250	1,5	74
				256,5	15,75	12697	780	128	0,07	3
		шт								
233	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	0,6	6307,03	61,65	3784	37	330	2,48	1
				407,25	22,5	244	14	128	0,11	--
		шт								
234	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 200 мм	1,5	246,13	5,38	369	8	341	1,06	2
				175,5	2,25	263	3	128	0,01	--
		шт								
235	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	0,9	246,13	5,38	222	5	205	1,06	1
				175,5	2,25	158	2	128	0,01	--
		шт								
236	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 315 мм	0,6	292,26	5,38	175	3	154	1,18	1
				198	2,25	119	1	128	0,01	--
		шт								
237	Е0120-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 500 мм	0,3	427,7	9,2	128	3	94	1,47	--
				240,75	4,5	72	1	128	0,02	--
		шт								
238	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1,2	292,26	5,38	351	6	308	1,18	1
				198	2,25	238	3	128	0,01	--
		шт								
239	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 800 мм	11,1	246,13	5,38	2732	60	2525	1,06	12
				175,5	2,25	1948	25	128	0,01	--
		шт								
240	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	2,4	246,13	5,38	591	13	546	1,06	3
				175,5	2,25	421	5	128	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1200 мм	0,3	292,26	5,38	88	2	77		
		шт		198	2,25	59	1	128	1,18	--
242	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1300 мм	0,3	292,26	5,38	88	2	77	0,01	--
		шт		198	2,25	59	1	128	1,18	--
243	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	0,9	292,26	5,38	263	5	231	0,01	--
		шт		198	2,25	178	2	128	1,18	1
244	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1400 мм	0,3	292,26	5,38	88	2	77	0,01	--
		шт		198	2,25	59	1	128	1,18	--
245	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2200 мм	0,3	427,7	9,2	128	3	94	0,01	--
		шт		240,75	4,5	72	1	128	1,47	--
246	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	0,3	804,33	12,33	241	4	259	0,02	--
		шт		670,5	4,5	201	1	128	4,02	1
247	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	0,3	7185,46	17,71	2156	5	118	0,02	--
		шт		299,25	6,75	90	2	128	1,82	1
248	Е0120-25-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	0,3	8255,46	17,71	2477	5	118	0,03	--
		шт		299,25	6,75	90	2	128	1,82	1
249	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	0,3	8685,46	17,71	2606	5	118	0,03	--
		шт		299,25	6,75	90	2	128	1,82	1
									0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0120-27-7	Установка глушителей шума вентиля[illegible]нных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-1 размером пластин 500х400х500 мм	0,3	409,17	30,04	123	9	63		
		шт		153	11,25	46	3	128	0,97	--
251	Е0120-27-7	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-1 размером пластин 600х600х500 мм	0,6	409,17	30,04	246	18	126	0,06	--
		шт		153	11,25	92	7	128	0,97	1
252	Е0120-27-7	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-1 размером пластин 1000х400х500 мм	0,3	409,17	30,04	123	9	63	0,06	--
		шт		153	11,25	46	3	128	0,97	--
253	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	232,15	16,15	70	5	71	0,06	--
		шт		177,75	6,75	53	2	128	1,07	--
254	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	0,3	343,48	28,48	103	9	92	0,03	--
		шт		229,5	11,25	69	3	128	1,39	--
255	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	0,3	601,94	46,19	181	14	141	0,05	--
		шт		348,75	18	105	5	128	2,12	1
256	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	0,3	343,48	28,48	103	9	92	0,08	--
		шт		229,5	11,25	69	3	128	1,39	--
257	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	3,3	2179,31	449,06	7192	1482	6434	0,05	--
		шт		1354,5	168,75	4470	557	128	7,71	25
258	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1300 мм	0,3	804,33	12,33	241	4	259	0,82	3
		шт		670,5	4,5	201	1	128	4,02	1
259	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1800 мм	0,3	1232,14	53,14	370	16	353	0,02	--
		шт		897,75	20,25	269	6	128	5,46	2
260	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадержи[illegible]ющих периметром до 2400 мм	0,3	1232,14	53,14	370	16	353	0,1	--
									5,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				897,75	20,25	269	6	128	0,1	--
		шт								
261	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 2800 мм	0,3	1232,14	53,14	370	16	353	5,46	2
				897,75	20,25	269	6	128	0,1	--
		шт								
262	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 800 мм	0,3	1232,14	53,14	370	16	353	5,46	2
				897,75	20,25	269	6	128	0,1	--
		шт								
263	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 2200 мм	0,3	804,33	12,33	241	4	259	4,02	1
				670,5	4,5	201	1	128	0,02	--
		шт								
264	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1000 мм	0,3	804,33	12,33	241	4	259	4,02	1
				670,5	4,5	201	1	128	0,02	--
		шт								
265	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	0,3	804,33	12,33	241	4	259	4,02	1
				670,5	4,5	201	1	128	0,02	--
		шт								
266	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	0,3	804,33	12,33	241	4	259	4,02	1
				670,5	4,5	201	1	128	0,02	--
		шт								
267	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	0,3	804,33	12,33	241	4	259	4,02	1
				670,5	4,5	201	1	128	0,02	--
		шт								
268	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,3	678,73	28,48	204	9	254	3,65	1
				650,25	11,25	195	3	128	0,05	--
		шт								
269	Е0120-13-2	Установка регуляторов расхода воздуха диаметром до 560 мм	0,6	325,33	9,2	195	6	164	1,28	1
				209,25	4,5	126	3	128	0,02	--
		шт								
270	Е0120-11-1	Установка квадратных диффузоров	0,3	232,15	16,15	70	5	71	1,07	--
				177,75	6,75	53	2	128	0,03	--
		шт								
271	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размером 100x150,200x150 мм	1,2	285,35	16,15	342	19	283	1,07	1
				177,75	6,75	213	8	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
272	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размером 300х300,425х125 мм	0,6	302,55	16,15	182	10	142	1,07	1
		шт		177,75	6,75	107	4	128	0,03	--
273	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	0,6	1144,7	6,95	687	4	64	0,49	--
		шт		81	2,25	49	1	128	0,01	--
274	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого диаметром обечайки 200 мм	0,3	300,58	9,2	90	3	70	1,09	--
		шт		177,75	4,5	53	1	128	0,02	--
275	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	2117,88	13,16	6354	39	969	1,54	5
		м2		247,5	4,93	743	15	128	0,02	--
276	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	2093,62	10,58	1507	8	213	1,41	1
		м2		227,25	3,96	164	3	128	0,02	--
277	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8	2179,43	9,15	3923	16	461	1,22	2
		м2		196,88	3,42	354	6	128	0,02	--
278	Е0120-4-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,51	2047,88	13,16	3087	20	487	1,54	2
		м2		247,5	4,93	373	7	128	0,02	--
		ВК								
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1										
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1								
1	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера [illegible] мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,1	13
				2193,75	108	2194	108	128	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1узел								
2	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
4	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист	Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем с электродвигателем d-100мм	1	185627,94	--	185628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	Клапан обратный поворотный 19ч21р без присоединительных фланцев d-80мм	1	13469,58	--	13470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	463	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	--
		комплект		56,25	--	56	--	128	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2								
11	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,5	--	68	--	128	--	--
13	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	--	8320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
13	СПрайс-лист	Вентиль шаровой д-32мм	1	1529,35	--	1529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
15	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	5	5190	--	25950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	10	377	--	3770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист	Вентиль шаровой д-15мм	41	366,79	--	15038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист	Вентиль шаровой д-20мм	5	587,32	--	2937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Вентиль шаровой д-25мм	3	883,87	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	25	15493,47	23,09	387337	577	5328	0,9	23
		1кран		157,5	9	3938	225	128	0,04	1
24	СПрайс.лист	Огнетушитель углекислотный	50	4323,3	--	216165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов и др.	25	332,3	23,87	8307	597	3281	0,68	17
		шт		100,35	9,02	2509	225	120	0,04	1
26	СПрайс.лист	Шкаф пожарный	25	21017,01	--	525425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	27	1129,75	20,8	30503	562	4779	0,73	20
		м		130,5	7,79	3524	210	128	0,04	1
28	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	27	11,13	--	301	--	369	0,05	1
		м		10,69	--	289	--	128	--	--
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	345	10,99	--	3792	--	4721	0,05	17
		м		10,69	--	3688	--	128	--	--
30	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	190	1225,42	12,21	232830	2320	23712	0,56	105
		м		92,93	4,57	17657	868	128	0,02	4
31	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	190	11,13	--	2115	--	2600	0,05	10
		м		10,69	--	2031	--	128	--	--
32	Е0126-8-1	Тепловая изоляция K-Flex EC для труб д-50,65мм	210	83,68	3,92	17573	823	16491	0,42	89
		м		76,95	1,58	16160	332	100	0,01	1
33	СПрайс.лист	Изоляционные трубки 13х60 для труб д-50мм	170	164,57	--	27977	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс.лист	Изоляционные трубки 13х76 для труб д-65мм	40	205,3	--	8212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диа. до 40 мм	0,5	75,82	1,57	38	1	43	0,4	--
		1счетчик		67,5	--	34	--	128	--	--
36	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 20	0,5	14400	--	7200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист	Вентиль шаровой д-15мм	10,5	366,79	--	3851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист	Вентиль шаровой д-20мм	3	587,32	--	1762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист	Вентиль шаровой д-25мм	2	883,87	--	1768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист	Вентиль шаровой д-32мм	1	1529,35	--	1529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	180	329,67	4,19	59341	754	14153	0,34	61
		м		59,85	1,58	10773	284	128	0,01	1
42	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,34	10
		м		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	--
43	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	456,67	4,19	9133	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
44	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	590,67	4,19	14767	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	255	10,99	--	2802	--	3489	0,05	13
		м		10,69	--	2726	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0126-8-1	Тепловая изоляция К-Flex ЕС для труб д-15-32мм	140	83,68	3,92	11715	549	10994	0,42	59
		м		76,95	1,58	10773	221	100	0,01	1
47	СПрайс.лист	Изоляционные трубки 13х22 для труб д-15мм	70	60,83	--	4258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс.лист	Изоляционные трубки 13х28 для труб д-20мм	25	76,58	--	1915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс.лист	Изоляционные трубки 13х35 для труб д-25мм	20	94,5	--	1890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс.лист	Изоляционные трубки 13х42 для труб д-32мм	25	109,17	--	2729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
51	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20,15	460,28	21,53	9275	434	9169	1,95	39
		комплект		346,5	9	6982	181	128	0,04	1
52	СПрайс-лист ТОО"Арсена л"	Умывальник с сифоном Китай	20,15	11160,14	--	224877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	3,9	3977,4	13,9	15512	54	1415	1,56	6
		комплект		279	4,5	1088	18	128	0,03	--
54	Е0117-2-3	Установка смесителей	3,9	1793,32	1,57	6994	6	629	0,7	3
		шт		126	--	491	--	128	--	--
55	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	16,9	636,62	39,24	10759	663	8712	2,22	38
		комплект		387	15,75	6540	266	128	0,07	1
56	СПрайс-лист ТОО"Арсена л"	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком Китай	16,9	12705,12	--	214716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	8,45	2387,78	13,[illegible]	20177	117	1801	0,93	8
				162	4,5	1369	38	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
58	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2,6	1412,7	6,95	3673	18	277	0,46	1
		комплект		81	2,25	211	6	128	0,01	--
59	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	0,65	2898,08	9,2	1884	6	120	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	91	3	128	0,02	--
60	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	24,7	141,5	0,64	3495	16	3366	0,58	14
		м		106,2	0,25	2623	6	128	--	--
61	СПрайс.лист 2008г.	Трубы канализационные пластиковые из PVC д-50мм	24,7	179,23	--	4427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16,25	150,08	1,43	2439	23	2141	0,56	9
		м		102,38	0,54	1664	9	128	--	--
63	СПрайс.лист 2008г.	Трубы канализационные пластиковые из PVC д-75мм	16,25	290,03	--	4713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	78	150,08	1,43	11706	112	10276	0,56	44
		м		102,38	0,54	7986	42	128	--	--
65	СПрайс.лист 2008г.	Трубы канализационные пластиковые из PVC д-100мм	78	366,07	--	28553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	52	1218,62	10,58	63368	550	9848	0,77	40
		м		144	3,96	7488	206	128	0,02	1
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000, Н=1600мм 3шт.								
67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,531	1276,77	100,89	678	54	102	0,85	--
		м3		123,75	38,25	66	20	118	0,18	--
68	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	0,531	5652,57	462,96	3002	246	1008	11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1935	173,25	1027	92	90	0,85	--
69	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,62	34438,57	1879,87	55790	3045	4157	8,86	14
		м3		1435,5	538,43	2326	872	130	2,06	3
70	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060	--	24180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-8	Обрамление двутавром	0,15	10137,87	304,24	1521	46	1542	58	9
		1т		9675	114,75	1451	17	105	0,56	--
72	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,15	147100	--	22065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-132	Металлизация металлических изделий	0,15	40200	--	6030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодцев	15,09	245,44	3,82	3704	58	691	0,21	3
		м2		37,35	1,44	564	22	118	0,01	--
75	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	5,31	213,83	4,19	1135	22	374	0,38	2
		м2		58,05	1,58	308	8	118	0,01	--
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000, Н=1900мм 2шт.								
76	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,354	1276,77	100,89	452	36	68	0,85	--
		м3		123,75	38,25	44	14	118	0,18	--
77	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	0,354	5652,57	462,96	2001	164	672	11	4
		м3		1935	173,25	685	61	90	0,85	--
78	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,48	34438,57	1879,87	50969	2782	3798	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2125	797	130	2,06	3
79	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060	--	24180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-8	Обрамление двутавром	0,1	10137,87	304,24	1014	30	1028	58	6
		1т		9675	114,75	968	11	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12021-41	Конструкции стальные из одного проф. ая	0,1	147100	--	14710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-132	Металлизация металлических изделий	0,1	40200	--	4020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодцев	11,94	245,44	3,82	2931	46	547	0,21	3
		м2		37,35	1,44	446	17	118	0,01	--
84	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	3,54	213,83	4,19	757	15	249	0,38	1
		м2		58,05	1,58	205	6	118	0,01	--
85	Е0118-13-1	Установка насосов дренажных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
		1насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	--
86	С131003-1	Насосы дренажный для удаления аварийных проливов мощностью 0,32 кВт	1	19100	--	19100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3								
87	Е0117-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
		комплект		144	4,5	288	9	128	0,02	--
88	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	33	141,5	0,64	4670	21	4496	0,58	19
		м		106,2	0,25	3505	8	128	--	--
89	СПрайс.лист 2008г.	Трубы канализационные пластиковые из PVC д-50мм	33	179,23	--	5915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	12	150,08	1,43	1801	17	1581	0,56	7
		м		102,38	0,54	1229	6	128	--	--
91	СПрайс.лист 2008г.	Трубы канализационные пластиковые из PVC д-75мм	12	290,48	--	3486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в кана. . трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	18	1218,62	10,58	21935	190	3409	0,77	14
				144	3,96	2592	71	128	0,02	--
		м								
93	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	18	399,27	3,55	7187	64	2674	0,67	12
				114,75	1,33	2066	24	128	0,01	--
		м								
94	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	1412,7	6,95	5651	28	426	0,46	2
				81	2,25	324	9	128	0,01	--
		комплект								
		КОЛОДЕЦ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 1шт.								
95	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,177	1276,77	100,89	226	18	34	0,85	--
				123,75	38,25	22	7	118	0,18	--
		м3								
96	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	0,177	5652,57	462,96	1001	82	336	11	2
				1935	173,25	342	31	90	0,85	--
		м3								
97	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,6	34438,57	1879,87	20663	1128	1540	8,86	5
				1435,5	538,43	861	323	130	2,06	1
		м3								
98	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
99	Е0116-16-2	Установка тройников диам. до 100 мм	2	595,88	12,33	1192	25	691	1,58	3
				265,5	4,5	531	9	128	0,02	--
		1шт								
100	С130804-60	Тройник прямой, d-100 мм	0,2	6190	--	1238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
101	Е0106-11-8	Обрамление швеллером	0,073	10137,87	304,24	740	22	750	58	4
				9675	114,75	706	8	105	0,56	--
		1т								
102	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,073	147100	--	10738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
103	С12041-132	Металлизация металлических изделий	0,073	40200	--	2935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
104	Е0110-8-1	Устройство перегородок щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	0,51	2007,52	29,51	1024	15	62	0,62	--
				90,68	11,14	46	6	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
105	Е0106-11-8	Установка анкеров,скоб и ручки	0,0963	10137,87	304,24	976	29	990	58	6
				9675	114,75	932	11	105	0,56	--
		1т								
106	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0963	147100	--	14166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
107	С12041-132	Металлизация металлических изделий	0,0963	40200	--	3871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодцев	5,43	245,44	3,82	1333	21	249	0,21	1
				37,35	1,44	203	8	118	0,01	--
		м2								
109	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	1,77	213,83	4,19	378	7	125	0,38	1
				58,05	1,58	103	3	118	0,01	--
		м2								
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм, Н=1600мм 2шт.								
110	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,354	1276,77	100,89	452	36	68	0,85	--
				123,75	38,25	44	14	118	0,18	--
		м3								
111	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	0,354	5652,57	462,96	2001	164	672	11	4
				1935	173,25	685	61	90	0,85	--
		м3								
112	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,08	34438,57	1879,87	37194	2030	2771	8,86	10
				1435,5	538,43	1550	582	130	2,06	2
		м3								
113	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Е0106-11-8	Обрамление двутавром	0,192	10137,87	304,24	1946	58	1974	58	11
				9675	114,75	1858	22	105	0,56	--
		1т								
115	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,192	147100	--	28243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
116	С12041-132	Металлизация металлических изделий	0,192	40200	--	7718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
117	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодцев	10,06	245,44	3,82	2469	38	460	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37,35	1,44	376	14	118	0,01	--
		м2								
118	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	3,54	213,83	4,19	757	15	249	0,38	1
				58,05	1,58	205	6	118	0,01	--
		м2								
		ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ								
119	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	8	8426,26	137,88	67410	1103	5299	2,58	21
				465,75	51,75	3726	414	128	0,25	2
		1воронка								
120	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	100	1510,75	20,8	151075	2080	17701	0,73	73
				130,5	7,79	13050	779	128	0,04	4
		м								
121	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	7	893,06	36,99	6251	259	1714	0,96	7
				177,75	13,5	1244	95	128	0,07	--
		1соедин.								
122	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	7	181	--	1267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
123	Е0116-21-3	Установка перехода диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
				135	--	270	--	128	--	--
		1шт								
124	С130804-50	Переход,(трап-воронка) Dy-108х5 мм	0,2	1220	--	244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
125	С130810-45	Крепления для трубопроводов /опоры,кронштейны, планки, хомуты/	0,92	200	--	184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
126	Е0126-8-6	Тепловая изоляция K-Flex EC для труб д-100мм	60	95,92	6,7	5755	402	5212	0,46	28
				84,38	2,48	5063	149	100	0,01	1
		м								
127	СПрайс.лист	Изоляционные трубки 13х110 для труб д-100мм	60	379,65	--	22779	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
128	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х6 мм	32	2489,57	27,87	79666	892	7810	3,04	33
				180,23	10,44	5767	334	128	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
129	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	27,63	118,13	0,07	3264	2	1750	0,37	10
				60,3	0,02	1666	1	105	--	--
		м2								
		ОПС								
		Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей пульт управления,релейный блок	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	--	4275	--	90	--	--
		шт								
2	Ц0110-667-2 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				7155	--	7155	--	90	--	--
		шт								
3	Прайс.лист 2008г.	Прибор типа "Сигнал-20	1	11566,94	--	11567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	--	4275	--	90	--	--
		шт								
5	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
				936	--	936	--	90	--	--
		шт								
6	Прайс.лист 2008г.	Блок питания типа РИП-12-3А-7	1	5378,4	--	5378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Ц0108-121-1	Монтаж	1	307,7	--	308	--	263	2	2
				277	--	277	--	95	--	--
		шт								
8	Прайс.лист 2008г.	Аккумулятор	1	2146,84	--	2147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	21	153,5	--	3224	--	2722	1	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				144	--	3024	--	90	--	--
		шт								
10	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	131	369,9	1,6	48457	210	40911	2	262
				347	--	45457	--	90	--	--
		шт								
11	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя кольца монтажные	111	86,3	7,8	9579	866	6074	0,35	39
				60,8	--	6749	--	90	--	--
		шт								
12	Прайс.лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	15	160,97	--	2415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Прайс.лист	Кольца монтажные ДИП212-45	131	343,69	--	45024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Прайс.лист	Дымовой извещатель	131	1288,84	--	168838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Прайс.лист	Извещатель ручной	6	945,15	--	5671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0110-349-5	Монтаж	5	181,6	--	908	--	864	1	5
				171	--	855	--	101	--	--
		шт								
17	Прайс.лист 2008г.	Сирена со стробом	5	728,63	--	3643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Ц0110-397-2	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 8	28	20756	--	581168	--	490092	92	2576
				17330	--	485240	--	101	--	--
		шт								
19	прайс.лист	Аккустическая настенная система	19	1381,72	--	26253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Цена з-да	Усилитель"РАМ-360"	1	53836,7	--	53837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Цена з-да	Панель тревожных сообщений "РС-1015Е"	1	19490,61	--	19491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Цена з-да	Микрофон"DSP MP-916	2	26978,04	--	53956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	4532	175,2	75,7	794006	343072	401695	0,44	1994
				72,7	20,6	329476	93360	95	0,12	541
		м								
24	СПрайс.лист	Кабель марки КРВПМ 1х2х0,4	3432	7,06	--	24232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	СПрайс.лист	Кабель марки ШВВП 2х0,75	624	21,78	--	13589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	СПрайс.лист 2008г	Кабель марки КРВПМ 4х2х0,4	400	22,27	--	8907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	16	58,8	4,3	941	69	489	0,19	3
				31,7	0,5	507	8	95	--	--
		м								
28	Ц0108-158-2 0	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	2	494,6	--	989	--	796	2	4
				419	--	838	--	95	--	--
		шт								
29	Ц0110-898-1 2	Распределительная коробка	6	742	305	4452	1830	3102	2	12
				398	72	2388	432	110	0,42	3
		коробка								
30	С151802-13	Коробка распределительная	6	526	--	3156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2300	108,6	48,9	249780	112470	113183	0,22	506
				39,6	12,2	91080	28060	95	0,07	163
		м								
32	С130804-28	Труба гофрированная ПХВ диам.16	230	664	--	152720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СПрайс.лист	Метизы и расходные материалы	1	359,45	--	359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
		Телефонизация								
34	Ц0110-898-1 2	Распределительная коробка	2	742	305	1484	610	1034	2	4
				398	72	796	144	110	0,42	1
		коробка								
35	С151802-13	Коробка распределительная	2	526	--	1052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	358	175,2	75,7	62722	27101	31731	0,44	158
				72,7	20,6	26027	7375	95	0,12	43
		м								
37	СПрайс.лист 2008г	Кабели КРВПМ1х2х0,4	300	7,06	--	2118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
38	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,044	61700	--	2715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
39	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	8	133,4	3,6	1067	29	876	0,68	5
				115	0,3	920	2	95	--	--
		шт								
40	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	8	222	--	1776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	300	108,6	48,9	32580	14670	14763	0,22	66
				39,6	12,2	11880	3660	95	0,07	21
		м								
42	С130804-28	Труба гофрированная ПХВ диам.16	30	664	--	19920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
43	СПрайс лист 2008г	Розетка штепсельная RJ-45	1	298,72	--	299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	СПрайс	Метизы и расходные материалы	1	359,45	--	359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
		ЭО								
		Оборудование и монтажные работы								
		Вводно-распределительное устройство								
1	Ц0108-524-9	Распределительное ВРУ 2Ф 400В	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								
2	Прайс-лист Электроком плекс	Шкаф ВРУ 1-13-20УХЛ4 ГРЩ-1	1	92465,14	--	92465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Ц0108-524-9	Распределительное ВРУ 3Ф 400В	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								
4	Прайс-лист Электроком плекс	Шкаф ВРУ 1-41-01УХЛ4 ГРЩ-2	1	50158,66	--	50159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Ц0108-524-9	Распределительное ВРУ 3Ф 400В	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								
6	Прайс-лист Электроком плекс	Шкаф ВРУ 1-41-01УХЛ4 ГРЩ-2	1	50158,66	--	50159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Ц0108-524-9	Шкаф силовой распределительный	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								
8	Прайс-лист SCHnEidEr	Шкаф силовой распределительный 5гр.100А (пустой)	1	22452,51	--	22453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-524-1 8	Сборка шкафа силового распределительного	1	2153	157	2153	157	885	5	5
				900	31,5	900	32	95	0,1 8	--
		ящик								
10	Прайс-лист SCHnEidEr	Выключатель автоматический 400В, 3-х полюсный 100А	1	20411,37	--	20411	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Прайс-лист SCHnEidEr	Выключатель нагрузки 3Ф;63А, Расцепитель С-16А	2	8164,55	--	16329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Прайс-лист SCHnEidEr	Выключатель нагрузки 1Ф;63А, Расцепитель С-16А	3	5443,03	--	16329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Прайс-лист SCHnEidEr	Выключатель нагрузки 3Ф;63А, Расцепитель С-25А	5	12246,82	--	61234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Прайс-лист SCHnEidEr	Выключатель нагрузки 1Ф;63А, Расцепитель С-25А	3	5443,03	--	16329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Прайс-лист SCHnEidEr	Выключатель нагрузки 1Ф;63А, Расцепитель С-10А	2	4082,27	--	8165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-524-9	Шкаф силовой распределительный	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								
17	Прайс-лист SCHnEidEr	Шкаф силовой распределительный в металлическом корпусе. Степень защиты IP54. Индивидуальная комплектация	1	68037,9	--	68038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Ц0108-524-9	Шкаф силовой распределительный	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								
19	Прайс-лист SCHnEidEr	Шкаф силовой распределительный в металлическом корпусе. Степень защиты IP54. Индивидуальная комплектация	1	54430,32	--	54430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Ц0108-524-9	Шкаф гарантированного питания	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист SCHnEidEr	Шкаф гарантированного питания ЭМ Индивидуальная комплектация	1	102056,85	--	102057	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Ц0108-524-9	Шкаф управления зщадвижками	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								
23	Прайс-лист SCHnEidEr	Шкаф управления задвижками ЭМ 16 Индивидуальная комплектация	1	40822,74	--	40823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Ц0108-524-9	Шкаф сигнализации	1	2904,7	84,7	2905	85	977	5	5
				1013	15,8	1013	16	95	0,09	--
		шт								
25	Прайс-лист SCHnEidEr	Шкаф сигнализации ЭМ 17 Индивидуальная комплектация	1	27215,16	--	27215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0108-524-6	Ящик силовой блок предохранитель выключатель 260В,400 А	1	1538,8	59,8	1539	60	699	4	4
				725	11,3	725	11	95	0,07	--
		шт								
27	Прайс-лист Электроком плекс	Ящик силовой блок предохранитель выключатель 260В,400 А	1	30617,06	--	30617	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Ц0108-633-7	Терморегулятор 10А в комплекте	1	1960	--	1960	--	1416	8	8
				1490	--	1490	--	95	--	--
		шт								
29	Прайс-лист Электроком плекс	Терморегулятор 10А в комплекте	1	2381,33	--	2381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
30	Ц0111-350-3	Датчик температуры	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
				477	--	477	--	90	--	--
		шт								
31	Прайс-лист Электроком плекс	Датчик температуры	1	476,27	--	476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
32	Ц0111-350-3	Датчик влажности	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				477	--	477	--	90	--	--
		шт								
33	Прайс-лист Электроком плекс	Датчик влажности	1	476,27	--	476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
34	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный 220В 25А т.р. РТЛ-1016 9,5...14А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				387	2,3	387	2	95	0,01	--
		шт								
35	Прайс.лист . 2008г	Пускатель магнитный 220В 25А т.р. РТЛ-1016 9,5...14А	1	2480,99	--	2481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Ц0108-525-1	Выключатель безопасности ПВ3-16	2	598,8	14,8	1198	30	552	2	4
				288	2,3	576	5	95	0,01	--
		шт								
37	С151801-20	Выключатели безопасности тип ПВ2-16 М3	2	245	--	490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Ц0108-525-1	Выключатель безопасности ПВ3-16	8	598,8	14,8	4790	118	2206	2	16
				288	2,3	2304	18	95	0,01	--
		шт								
39	С151801-21	Выключатели безопасности ПВ3-16 М3	8	286	--	2288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	18	62,7	0,2	1129	4	990	0,34	6
				57,8	0,1	1040	2	95	--	--
		шт								
41	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	18	237	--	4266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
42	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	400	5,4	2,3	2160	920	1216	0,01	4
				2,5	0,7	1000	280	95	--	2
		м								
43	СПрайс-лист Электроком плекс	Провод медный с ПХВ изоляцией ПВ-2 1х1,5	50	10,27	--	513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
44	СПрайс-лист Электроком плекс	Провод медный с ПХВ изоляцией ПВ-2 1х2,5	140	16,05	--	2247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	СПрайс-лист Электроком плекс	Провод медный с ПХВ изоляцией ПВ-2 1х4	210	24,39	--	5122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	Ц0108-398-2	Провода в лотках, провод, сечение до 35 мм2	35	7,9	3,5	277	123	156	0,02	1
				3,7	1	130	35	95	0,01	--
		м								
47	С151607-144	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 10 мм2	0,025	57600	--	1440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
48	С151607-147	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 35 мм2	0,01	189300	--	1893	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
49	Ц0108-405-4	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 120 мм2	35	85,7	8,1	3000	284	2507	0,43	15
				73,6	1,8	2576	63	95	0,01	--
		м								
50	С151607-150	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 95 мм2	0,035	506900	--	17742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
51	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	162,5	27,7	2,1	4501	341	3118	0,1	16
				19,7	0,5	3201	81	95	--	--
		м								
52	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	75	38,1	3,2	2858	240	2102	0,15	11
				28,8	0,7	2160	53	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных труб[illegible]локах и коробах, масса 1 м до 3 кг	165	45	6,7	7425	1106	5298	0,19	31
				32,2	1,6	5313	264	95	0,01	2
		м								
54	Ц0108-744-7	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 18 кг	377,5	203,6	18,3	76859	6908	59137	1	378
				161	3,9	60778	1472	95	0,02	9
		м								
55	СПрайс-лист Электроком плекс	Кабель саморегулирующий линейный мощностью- 23ВТ/м	30	2567,47	--	77024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
56	СПрайс-лист Электроком плекс	Кабель силовой с медными жилами с ВВГ изоляцией ВВГ 5х120	350	962,8	--	336980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
57	СПрайс-лист Электроком плекс	Кабель силовой с медными жилами с ВВГ изоляцией ВВГ 5х25	215	481,4	--	103501	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
58	СПрайс-лист Электроком плекс	Кабель силовой с медными жилами 1кВ сеч 5х10	200	320,93	--	64187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
59	СПрайс-лист Электроком плекс	Кабель силовой с медными жилами 1кВ сеч 5х6	510	198,98	--	101479	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
60	Ц0108-744-1 0	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	550	94,9	1,2	52195	660	37672	0,44	242
				71,8	0,3	39490	165	95	--	1
		м								
61	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,055	60500	--	3328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
62	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,315	83000	--	26145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,18	52100	--	9378	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,2	28900	--	5780	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,025	83100	--	2078	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-539-1	Установка эквипотенциальной рейки	10	1139,2	24,2	11392	242	2121	1	10
		шт		221	2,3	2210	23	95	0,01	--
67	СПрайс-лист	Эквипотенциальная рейка с зажимами для провода сечением до 6мм кв.	10	1783,11	--	17831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ								
68	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	10	69,7	5,5	697	55	338	0,21	2
		м		34,9	0,7	349	7	95	--	--
69	Ц0108-409-6	диам.до 25мм	555	48,7	2,6	27029	1443	15290	0,17	94
		м		28,8	0,2	15984	111	95	--	1
70	Ц0108-409-7	диам.до 50мм	20	58,8	4,3	1176	86	612	0,19	4
		м		31,7	0,5	634	10	95	--	--
71	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	60	159,9	81,1	9594	4866	4264	0,35	21
		м		54,5	20,3	3270	1218	95	0,12	7
72	Ц0108-407-3	диам. до 50 мм	100	183,6	92,6	18360	9260	8313	0,4	40
		м		63	24,5	6300	2450	95	0,14	14
73	Ц0134-101-3	Аппарат для удаления катаракты	0,03	8848,13	--	265	--	236	51	2
		компл		8730	--	262	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по рительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	88,9	3,1	8890	310	2679	0,16	16
		м		27,9	0,3	2790	30	95	--	--
75	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	200	61,9	3,3	12380	660	4446	0,14	28
		м		23	0,4	4600	80	95	--	--
76	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	24	431,6	21,6	10358	518	3463	0,9	22
		шт		149	2,9	3576	70	95	0,02	--
77	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,606	147100	--	89143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0101-164-2	Рытье траншеи для шин заземления	80	218,93	--	17514	--	19791	1,54	123
		м3		218,93	--	17514	--	113	--	--
79	Е0101-166-2	Обратная засыпка траншеи	80	134,1	--	10728	--	12123	0,97	78
		м3		134,1	--	10728	--	113	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
80	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	15	1233,6	54,6	18504	819	8757	3	45
		шт		610	4,5	9150	68	95	0,03	--
81	СПрайс-лист SCHnEidEr	Щит электроосвещения ЩРО,ЩАО,ЩКУ	15	38512,02	--	577680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-594-8	Светильник с люминесцентными лампами 4х18	45	520,9	206	23441	9270	13479	1,59	72
		шт		257	58,3	11565	2624	95	0,34	15
83	Ц0108-593-6	Светильник потолочный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	132	313	131	41316	17292	19550	0,75	99
		шт		119	36,9	15708	4871	95	0,21	28
84	СПрайс-лист	Светильники потолочные типа плафон, для ламп накаливания до 100Вт(60)	104	641,87	--	66754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151701-14	Светильники потолочные типа плафо ля ламп накаливания до 100Вт(100)	28	871	--	24388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами 2х36	23	444,1	182	10214	4186	5574	1,27	29
		шт		204	51,1	4692	1175	95	0,3	7
87	СПрайс-лист	Светильники встраиваемые.Степень защиты IP65 для люминисцентной лампы мощностью 2х36 Вт.(тип 6)	23	2439,09	--	56099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-593-2 0	Светильник в подвесных потолках	172	371,4	92,4	63881	15893	30654	1,02	175
		шт		161	26,6	27692	4575	95	0,15	27
89	СПрайс-лист Электроком плекс	Светильник точечный, встраиваемый в подвесной потолок SPOT IL XF 80E	172	1283,73	--	220802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	28	313	131	8764	3668	4147	0,75	21
		шт		119	36,9	3332	1033	95	0,21	6
91	СПрайс-лист Электроком плекс	Светильник настенный с.л.н. "Берет"	28	1604,67	--	44931	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	313	131	3443	1441	1629	0,75	8
		шт		119	36,9	1309	406	95	0,21	2
93	СПрайс-лист Электрокоп лекс	Светильник настенный с газоразрядной лампой Nepro Wall 2х24Вт	11	1925,6	--	21182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0108-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	24	313	131	7512	3144	3555	0,75	18
		шт		119	36,9	2856	886	95	0,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	СПрайс-лист Электроком плекс	Светильник настенный наружный, с л ой накаливания Bulan 60W	24	1155,36	--	27729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
96	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами 2х28В	173	444,1	182	76829	31486	41926	1,27	220
				204	51,1	35292	8840	95	0,3	51
		шт								
97	СПрайс-лист	Светильники встраиваемые направленного света с компактной люминисцентной лампой мощностью 2х26 Вт. DLS226	173	2567,47	--	444172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
98	Ц0108-593-6	Светильник подвесной для помещений с нормальными условиями среды	18	313	131	5634	2358	2666	0,75	14
				119	36,9	2142	664	95	0,21	4
		шт								
99	СПрайс-лист	Светильник подвесной, с компактной энергосберегающей лампой Т8 Ring 40W, Э-ПРА incl; комплектно Lipsy Wall 1х40	18	1925,6	--	34661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
100	Ц0108-593-6	Светильник подвесной для помещений с нормальными условиями среды	8	313	131	2504	1048	1185	0,75	6
				119	36,9	952	295	95	0,21	2
		шт								
101	СПрайс-лист	Светильник подвесной с компактной энергосберегающей лампой Т8 Ring2 40W, Э-ПРА incl; комплектно Lipsy Wall 2х40	8	2567,47	--	20540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
102	Ц0108-593-6	Светильник подвесной для помещений с нормальными условиями среды	6	313	131	1878	786	889	0,75	5
				119	36,9	714	221	95	0,21	1
		шт								
103	СПрайс-лист	Светильник подвесной для люминисцентной лампы до 160 Вт. с установкой на висячей станине, внешний серебристый, внутри алюминий с лампой Para 380	6	38512,02	--	231072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
104	Ц0108-593-2 0	Светильник встраиваемый в кресло	32	371,4	92,4	11885	2957	5703	1,02	33
				161	26,6	5152	851	95	0,15	5
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СПрайс-лист	Светильники мебельные 12В, 5Вт вст раемый в кресло	32	1283,73	--	41079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
106	Ц0108-595-2	Светильник на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5	758,3	283	3792	1415	2480	2,48	12
				441	81	2205	405	95	0,47	2
		шт								
107	СПрайс-лист	Светильники ландшафтные 230В,11Вт; лампа в комплекте Grafit 30	5	1155,36	--	5777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
108	Ц0108-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	5	313	131	1565	655	741	0,75	4
				119	36,9	595	185	95	0,21	1
		шт								
109	СПрайс-лист Электрокоп лекс	Светильник настенный 230В, 11Вт; лампа в коплекте Grafit Wall	5	1155,36	--	5777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
110	Ц0108-596-4	Софиты 230В, 300Вт в комплекте SFL-PAR56L	17	1051,6	39,6	17877	673	9596	3,51	60
				590	4,2	10030	71	95	0,02	--
		шт								
111	СПрайс-лист Электроком плекс	Софиты 230В, 300Вт в комплекте SFL-PAR56L	17	8986,14	--	152764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
112	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	5	228,8	13,2	1144	66	985	1	5
				205	2,3	1025	11	95	0,01	--
		шт								
113	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	5	4720	--	23600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Ц0108-593-1	Светильники переносные для помещений с нормальными условиями среды	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
				65	34,4	260	138	95	0,2	1
		шт								
115	СПрайс-лист Электроком плекс	Светильник переносной 42В, РВО42-У3	4	3530,27	--	14121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
116	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический,коробка устоновочная	169	134,8	3,6	22781	608	18495	0,68	115
				115	0,2	19435	34	95	--	--
		шт								
117	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	169	156	--	26364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	39	48,5	0,2	1892	8	1745	0,29	11
				47	0,1	1833	4	95	--	--
		шт								
119	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	39	182	--	7098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
120	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,285	16300	--	4646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
121	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	320	1568,4	65,4	501888	20928	200336	4	1280
				650	9	208000	2880	95	0,05	17
		шт								
122	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340x302x125 мм, КС-40	320	2690	--	860800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
123	Ц0108-593-1 1	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	23	241,7	91	5559	2093	3424	0,82	19
				131	25,7	3013	591	95	0,15	3
		шт								
124	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	23	462	--	10626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
125	СПрайс-лист Электроком плекс	Лампа люминисцентная 36ВТ	46	54,56	--	2510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
126	СПрайс-лист Электроком плекс	Лампа люминисцентная 18ВТ	364	54,56	--	19859	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
127	С151706-63	Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-220-230-150	6	141	--	846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
128	СПрайс-лист Электроком плекс	Лампа накаливания 230В 100Вт	28	70,61	--	1977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
129	СПрайс-лист Электроком плекс	Лампа накаливания 230В 60Вт	128	70,61	--	9037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
130	СПрайс-лист Электроком плекс	Лампа Par56 230В 300Вт	17	70,61	--	1200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
131	СПрайс-лист Электроком плекс	Лампа TLxE-32Вт	130	513,49	--	66754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
132	СПрайс-лист Электроком плекс	Лампа люминисцентная 36ВТ	46	54,56	--	2510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
133	СПрайс-лист Электроком плекс	Лампа компактная люминисцентная 26ВТ, цоколь G24d3	346	54,56	--	18877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
134	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	410	14	--	5740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Ц0108-744-1 0	Кабель силовой с креплением по всей не массой 1 м до 1 кг	7800	94,9	1,2	740220	9360	534261	0,44	3432
				71,8	0,3	560040	2340	95	--	14
		м								
136	СПрайс-лист Электроком плекс	Кабель силовой с медными жилами 1кВ сеч 5х6	100	198,98	--	19898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
137	СПрайс-лист Электроком плекс	Кабель силовой с медными жилами 1кВ сеч 5х2,5	200	115,54	--	23107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
138	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,5	60500	--	30250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
139	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	6,5	52100	--	338650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
140	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,5	28900	--	14450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
141	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	4300	5,4	2,3	23220	9890	13072	0,01	43
				2,5	0,7	10750	3010	95	--	17
		м								
142	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,8	13300	--	10640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
143	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	3,5	9230	--	32305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
144	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	1200	48,7	2,6	58440	3120	33060	0,17	204
				28,8	0,2	34560	240	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
145	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	120	777	--	93240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
146	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	125,6	64,1	7536	3846	3260	0,26	16
				41,4	15,8	2484	948	95	0,09	5
		м								
147	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	60	212	--	12720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ТО								
		Оборудование и монтажные работы								
		Буфет на 48 п.м.								
1	Ц0128-927-3	Фритюрница электрическая секционная, модулированная	1	1193,61	61,3	1194	61	1031	8	8
				1120,5	24,75	1121	25	90	0,14	--
		шт								
2	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
				1354,5	11,25	1355	11	90	0,07	--
		шт								
3	Ц0128-928-1	Электромармит	1	1260,96	21,72	1261	22	1112	9	9
				1226,25	9	1226	9	90	0,05	--
		шт								
4	Ц0128-927-1 2	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
		шт								
5	Ц0128-927-1 3	Устройство варочное электрическое	1	1529,08	16,29	1529	16	1353	10	10
				1496,25	6,75	1496	7	90	0,04	--
		шт								
6	Ц0128-932-2	Местный вентиляционный отсос	2	473,92	12,44	948	25	830	3	6
				456,75	4,5	914	9	90	0,03	--
		шт								
7	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38	3700	76	3256	12	24
				1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	--
		шт								
8	Ц0128-928-4	Прилавок-витрина холодильный	1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12	12
				1791	9	1791	9	90	0,05	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0117-5-1	Установка ванн моечных	8	3977,4	13,9	31819	111	2903	1,5	12
				279	4,5	2232	36	128	0,03	--
		комплект								
10	Ц0128-929-1 М	Машина посудомоечная	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27	27
				4275	29,25	4275	29	90	0,17	--
		шт								
11	Ц0108-123-7	Стеллаж для аккумуляторов металлический двухярусный однорядный	3,6	496,5	60,5	1787	218	1093	2	7
				306	13,5	1102	49	95	0,08	--
		м								
12	Ц0128-902-4	Монтаж	1	1458,23	21,72	1458	22	1282	8	8
				1415,25	9	1415	9	90	0,05	--
		шт								
13	Ц0128-928-4	Монтаж	1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12	12
				1791	9	1791	9	90	0,05	--
		шт								
14	Е0117-5-2	Монтаж	1	9183,78	61,65	9184	62	524	2,26	2
				387	22,5	387	23	128	0,11	--
		комплект								
		Кинопроекционная,кинозал								
15	Ц0131-12-3	Монтаж	2	7377,78	4,7	14756	9	12555	41	82
				6975	--	13950	--	90	--	--
		компл								
		а)Для широкоэкранной проекции "Меостигмат" с анаморфотой насадкой линзой "Анагон2х								
		б)Для кашетированной проекции-ОКП1-65-1 FO=65мм								
		в)Для обычной проекции-ОКП2-85-1 FO=85мм								
16	Ц0131-1-2	Кинотехнологическое оборудование: устройство распределительное, тип РУК 5-3	1	3288,22	6,26	3288	6	2714	18	18
				3015	--	3015	--	90	--	--
		шт								
17	Ц0131-3-4	Кинотехнологическое оборудование: устройство выпрямительное, тип ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10	1	4097,46	3,13	4097	3	3443	23	23
				3825	--	3825	--	90	--	--
		шт								
18	Ц0131-5-1	Кинотехнологическое оборудование: комплект заслонок противопожарных, тип ЗПКУ-1	2	554,91	--	1110	--	988	4	8
				549	--	1098	--	90	--	--
		компл								
19	Ц0131-8-3	Кинотехнологическое оборудование: пульт оперативного управления, тип 90К-49; пульт дистанционного управления, тип 55ПДУ	3	2731,93	3,1	8196	9	6500	14	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2407,5	--	7223	--	90	--	--
		шт								
20	Ц0131-22-4	Экран кинопроекционный бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭБМ-ПУ	1	1752,47	--	1752	--	1561	11	11
				1734,75	--	1735	--	90	--	--
		шт								
21	Ц0131-22-2	Натяжка экрана кинопроекционного	52,64	156,43	--	8234	--	7355	1	53
				155,25	--	8172	--	90	--	--
		м2								
22	Ц0131-17-6	Комплекс звуковоспроизводящей кинотеатральной аппаратуры, типа Звук 6х100-1	1	69709,97	15,66	69710	16	55485	359	359
				61650	--	61650	--	90	--	--
		компл								
23	Ц0131-21-1	Монтаж	1	8080,31	--	8080	--	6156	40	40
				6840	--	6840	--	90	--	--
		шт								
24	Ц0131-22-3	Обрамление экрана кинопроекционного	20	163,18	--	3264	--	2916	1	20
				162	--	3240	--	90	--	--
		м2								
25	Ц0131-22-1	Изготовление и монтаж рамы экрана кинопроекционного	94,38	169,93	--	16038	--	14334	1	94
				168,75	--	15927	--	90	--	--
		м2								
		Стоимость рамы экрана учтена в сметах на металлоконструкции								
26	Ц0131-21-10	Кинотехнологическое оборудование: электроперематыватель, тип А-342А, А-344Б	1	1842,24	--	1842	--	1519	10	10
				1687,5	--	1688	--	90	--	--
		шт								
27	Ц0108-634-1	Темнитель зрительного зала, мощность 10 кВт	1	3652	32	3652	32	2140	13	13
				2250	2,3	2250	2	95	0,01	--
		шт								
28	Ц0131-21-3	Кинотехнологическое оборудование: фильмостат, тип ФС-35К	4	1016,38	--	4066	--	3621	6	24
				1005,75	--	4023	--	90	--	--
		шт								
29	Ц0131-21-14	Кинотехнологическое оборудование: полуавтомат склеечный, тип 35СА	1	984,88	--	985	--	877	6	6
				974,25	--	974	--	90	--	--
		шт								
30	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
				119	36,9	476	148	95	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
31	Ц0131-23-5	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м	2	36929,04	26,62	73858	53	65610	215	430
				36450	--	72900	--	90	--	--
		компл								
		Контур заземления								
32	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	--	--
		м								
33	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
				149	2,9	1788	35	95	0,02	--
		шт								
34	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,9	3,1	3556	124	1072	0,16	6
				27,9	0,3	1116	12	95	--	--
		м								
35	Е0101-164-2	Рытье траншеи для шин заземления	12	218,93	--	2627	--	2969	1,54	18
				218,93	--	2627	--	113	--	--
		м3								
36	Е0101-166-2	Обратная засыпка траншеи	12	134,1	--	1609	--	1818	0,97	12
				134,1	--	1609	--	113	--	--
		м3								
37	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	900	125,6	64,1	113040	57690	48906	0,26	234
				41,4	15,8	37260	14220	95	0,09	82
		м								
38	Ц0108-407-2	д32мм	10	159,9	81,1	1599	811	711	0,35	4
				54,5	20,3	545	203	95	0,12	1
		м								
39	Ц0108-407-3	д47мм	60	183,6	92,6	11016	5556	4988	0,4	24
				63	24,5	3780	1470	95	0,14	9
		м								
40	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	700	8,5	0,1	5950	70	4855	0,05	35
				7,3	--	5110	--	95	--	--
		м								
41	Ц0108-412-2	до 6мм2	350	10,6	0,1	3710	35	2959	0,06	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,8	0,1	3080	35	95	--	--
		м								
42	Ц0108-412-3	до 16мм2	15	14,6	0,2	219	3	170	0,07	1
				11,8	0,1	177	2	95	--	--
		м								
43	Ц0108-412-5	до 50мм2	25	27	0,8	675	20	501	0,13	3
				20,9	0,2	523	5	95	--	--
		м								
44	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2000	5,4	0,1	10800	200	7030	0,02	40
				3,7	--	7400	--	95	--	--
		м								
45	Ц0108-412-1 0	до 25мм2	25	10,6	0,4	265	10	183	0,05	1
				7,6	0,1	190	3	95	--	--
		м								
46	Ц0108-412-1 1	до 50мм2	55	18,5	0,8	1018	44	664	0,08	4
				12,5	0,2	688	11	95	--	--
		м								
47	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	300	27,7	2,1	8310	630	5757	0,1	30
				19,7	0,5	5910	150	95	--	1
		м								
48	Ц0110-51-32	Кабель или провод однопарный низкочастотный	100	85,5	--	8550	--	7632	0,45	45
				84,8	--	8480	--	90	--	--
		конец								
		Мебель и техническое оснащение кабинетов								
49	Ц0110-350-2 3	Монтаж	20	438,9	9,2	8778	184	8676	2	40
				425	4,5	8500	90	101	0,03	1
		шт								
		Мебель и техническое оснащение военно-технического кабинета,библиотеки								
50	Ц0108-123-7	Монтаж	26,8	496,5	60,5	13306	1621	8134	2	54
				306	13,5	8201	362	95	0,08	2
		м								
		Мебель и техническое оснащение кладовой инвентаря,кассового зала,магазина,бильярдной								
51	Ц0110-350-2 3	Монтаж	2	438,9	9,2	878	18	868	2	4
				425	4,5	850	9	101	0,03	--
		шт								
Итого			Тенге			29 221 116				
Накладные расходы			Тенге			3 571 105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			Тенге			32 792 221				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			1 949 775				
Итого			Тенге			34 741 996				
Временные здания и сооружения 3,8%			Тенге			1 320 196				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			36 062 192				
Удорожание работ в зимнее время 0,882%			Тенге			318 069				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			36 380 260				
Выслуга лет 1%			Тенге			360 622				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			144 249				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			36 885 131				
Итого в текущем уровне цен 2010г. К=1,643			Тенге			60 586 802				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			1 211 736				
Итого			Тенге			61 798 538				
Н Д С 12%			Тенге			7 415 825				
Итого с НДС			Тенге			69 214 363				
Оборудование			Тенге			1 081 246				
Транспортные расходы			Тенге			51 460				
Заготовительно-складские расходы			Тенге			13 624				
Итого оборудования в ценах 2001г.			Тенге			1 146 330				
Итого в текущем уровне цен 2010г. К=1,643			Тенге			1 882 939				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			37 659				
Итого			Тенге			1 920 598				
Н Д С 12%			Тенге			230 472				
Итого с НДС			Тенге			2 151 070				
Итого к оплате			Тенге			71 365 433				

Объемы выполненных работ подтверждаю
Старший офицер ИТН УКС ГУРВ ВС РК
майор Бейсебаев А.

Директор ТОО "Эристайл Казахстан" Мамиров О

Прораб ТОО "Эристайл Казахстан"

Могунов Е.

Наименование стройки - ,

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

НОЯБРЬ 2011Г.

Объект - КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦКНТР

N п/п	Шифр (обоснование)	Код А	Наименование ресурса	Единица изм.	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			АР				
Ресурсы по нормам СНиП							
Затраты труда							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8370,200194	0	1372386,747
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	152,1595068	0	26730,135
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			1399116,88
Строительные машины и механизмы							
1.	С2009-40	1314	Насосы для строительных растворов производительностью 4 м3/час	маш-ч	22,31784	32,03	714,84
2.	С2004-36	1569	Подъемник мачтовый высота подъема 50 м	маш-ч	0,749322	516,7	387,175
3.	С2002-25	1853	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт /80 л.с./	маш-ч	0,33	648,3	213,939
4.	С2007-26	2400	Ямокопатели	маш-ч	0,33	39,82	13,141
5.		712	Прочие машины	тенге	71800,1572	0	71800,157
			Итого по строительным машинам	Тенге			73129,25
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С12021-283	5550	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	м	249,774	76	18982,824
2.	С12021-284	5551	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м	713,64	52	37109,28
3.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,392	60300	23637,6
4.	С143001-7	6323	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 10-20 мм	м3	9,3283896	8370	78078,621
5.	С143001-30	7753	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-85 класса В5 /М-75/ объемным весом 1200 кг/м3	м3	38,4464112	13800	530560,475
6.	С143101-1	9210	Вода	м3	26,81	5	134,05
7.	С143008-92	11000	Песок	м3	65,0946764	1200	78113,612
8.	С143002-55	12008	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	21 кг	21119,4318	31	654702,386
9.	С143002-58	12011	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1223,04825	43	52591,075

10.	С143002-59	12012	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	189,3617	42	7953,191
11.	С143002-61	12014	Сухие смеси для заполнения шв гипсокартонных листов	кг	89,205	39	3478,995
12.	С143002-7	12104	Раствор кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,08952741	5490	491,505
13.	С143002-8	12105	Раствор кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,8577748	5960	17032,338
14.	С143002-9	12106	Раствор кладочный тяжелый цементный М-200	м3	13,89532088	6550	91014,352
15.	С143002-29	12138	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	17,575299	6910	121445,316
16.	С143002-34	12147	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,795008	6790	5398,104
17.	С143002-40	12172	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя	м3	0,60845336	11500	6997,214
18.	С143001-34	12350	Смеси бетонные мозаичные ТУ 67 Каз.ССР 126-82 изм Н 1 М-200	м3	1,500318	12600	18904,007
19.	С143001-35	12351	Смеси бетонные мозаичные ТУ 67 Каз.ССР 126-82 изм Н 1 М-300	м3	5,392944	13500	72804,744
20.	С143001-36	12352	Смеси бетонные мозаичные ТУ 67 Каз.ССР 126-82 изм Н 1 М-400	м3	0,357	14600	5212,2
21.	С143008-32	12616	Щебень из природного камня для строительных работ (СТ РК 946-92), М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	3,093915	788	2438,005
22.	С143012-48	24914	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	шт	6	81	486
23.	С143012-53	24919	Туя обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 2м и выше	шт	5	4860	24300
24.	С143012-76	24942	Ель европейская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м	шт	4	11300	45200
25.	С143012-7	25502	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	1,77	1240	2194,8
26.	С143012-18	26263	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	5,062	515	2606,93
27.	С11011-13	30009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0,0071508	12500	89,385
28.	С11011-36	30107	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/180	т	0,17543733	22900	4017,515
29.	С11011-826	30151	Смола каменноугольная	т	0,0007032	29500	20,744
30.	С11011-1169	30288	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	234,12	1350	316062
31.	С11011-94	30296	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,288	83	23,904
32.	С11011-105	30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,03516	6850	240,846
33.	С11011-521	30703	Плитки керамические глазурованные гладкие без завала, цветные /однотонные/, 1 сорта, для внутренней облицовки стен	м2	45,79	1420	65021,8
34.	С11011-528	30732	Плитки для полов керамические гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, толщиной 11-13 мм	м2	47,97978	1120	53737,354
35.	С11011-264	31080	Белила густотертые цинковые, марка МА-011-1	кг	4,58388	398,64	1827,318

36.	С11011-279	31282	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марки Д50Н	кг	307,6794	495,28	152387,453
37.	С11011-284	31287	Краска масляная густотертая цветная для внутренних работ МА-011	кг	0,02247	282,37	6,345
38.	С11011-323	31319	Лак химстойкий, ХС-76	кг	294,405	345,79	101802,305
39.	С11011-109	31440	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,00193242	226200	437,113
40.	С11011-713	31518	Растворители марки N 648	т	0,223928	177200	39680,042
41.	С11011-711	31519	Растворитель-бензин	т	0,05295528	21200	1122,652
42.	С11011-452	31658	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	19,25511	159	3061,562
43.	С11011-1032	31659	Шпаклевка клеевая	кг	149,18208	62	9249,289
44.	С11011-237	31688	Клей бустилат	т	0,05093858	120100	6117,723
45.	С11011-1090	31756	Эмаль ЭП-51 серая	т	0,55982	403925	226125,294
46.	С11011-1071	31795	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,0139284	338391	4713,245
47.	С11011-103	31901	Гидроизол	м2	10,248	104	1065,792
48.	С11011-726	31903	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	57,54336	138,84	7989,32
49.	С11011-980	31929	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	0,1352	131,04	17,717
50.	С11011-346	32019	Линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 толщиной 3,3 мм	м2	628,1328	779	489315,451
51.	С11011-414	32162	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	325,8688392	214	69735,932
52.	С11011-449	32269	Обои-кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием	м2	167,3056	439	73447,158
53.	С11011-659	32499	Катанка горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	87,8712	26	2284,651
54.	С11011-761	33205	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия, из низкоуглеродистой проволоки	м2	26,3088	502	13207,018
55.	С11011-719	34035	Уайт-спирит	т	0,00216664	26700	57,849
56.	С11021-13	36024	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта II	м3	0,0064	13800	88,32
57.	С11021-25	36028	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, сорта II	м3	0,0024	16000	38,4
58.	С11021-74	36059	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта I	м3	0,0332	14700	488,04
59.	С11011-82	38601	Войлок строительный	т	0,0060944	149700	912,332
60.	С11011-457	38617	Пакля пропитанная	кг	2,9232	195	570,024
61.	С11011-431	40363	Мука андезитовая кислотоупорная марки А	т	0,11914593	7920	943,636
62.	С11011-456	40379	Отвердитель N1	т	0,01791424	225500	4039,661
63.	С11011-249	44179	Клей ФР-12	т	0,002294	889200	2039,825

64.	С11011-471	44321	Паста антисептическая	т	0,0000784	225200	17,656
65.	С11011-511	44346	Плинтусы для полов из пластик	м	634,414128	95	60269,342
66.	С11011-538	44354	Плитки плинтусные	м	71,9474813	203	14605,339
67.	С11011-593	44366	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 19 мм	м2	325,395	1080	351426,6
68.	С11011-651	46697	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	1435,94	1070	1536455,8
69.	С12069-21	51485	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм	м	11,72	1040	12188,8
70.	СПрайс		Стоимость гипсокартонных листов "KNAUF"-ГКЛ толщиной 12,5мм	м2	340,9	211,82	72209,438
71.	СПрайс		Стоимость плит КРАСПАНА	м2	356,56	4115,46	1467408,418
72.	Спрайс		Стоимость хромированной трубы	м	5	1155,36	5776,8
73.	Спрайс		Стоимость "НУТЕК"	м2	24,3595	1402,48	34163,712
74.	Спрайс		Стоимость "КНАУФ"	м2	26,3577	211,82	5583,088
75.	Спрайс		Светильник	м2	5	2881,88	14409,4
76.	Спрайс		Перегной	м3	0,585	1026,99	600,789
77.	Спрайс		Удобрения	тн	1,2	1604,67	1925,604
78.		6237	Прочие материалы	тенге	201984,7806	0	201984,781
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			7332878,2
			ОВ				
Ресурсы по нормам СНиП							
Затраты труда							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3462,827446	0	607622,357
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	156,0247464	0	30171,89
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			637794,25
Строительные машины и механизмы							
1.	С2022-36	521	Дрели электрические	м-час	0,03	10,23	0,307
2.	С2003-123	808	Краны 25 т на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	0,11	1226	134,86
3.	С2004-9	979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	0,37	76,92	28,46
4.	С2022-5	1147	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,04	10,31	0,412
5.	С2005-32	1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	1,63	89,87	146,488
6.	С2022-46	1567	Пресс-ножницы комбинированные	маш-ч	0,08	241,4	19,312
7.	С2005-24	2016	Установки для ручной дуговой сварки /постоянного тока/	маш-ч	4,3	55,17	237,231
8.	С2005-36	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С	маш-ч	0,119	148	17,612
9.		712	Прочие машины	тенге	84054,47101	0	84054,471

			Итого по строительным машинам	Тенге			84639,15
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С143101-1	9210	Вода	м3	23,1581	5	115,791
2.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,53525	149300	79912,825
3.	С11011-292	31295	Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-25	кг	73,5171	209,89	15430,504
4.	С11011-115	31419	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0268965	156900	4220,061
5.	С11011-451	31656	Олифа натуральная	кг	8,06895	216	1742,893
6.	С11011-338	33404	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0513492	49000	2516,111
7.	С11011-866	33733	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	3,548	94	333,512
8.	С11011-306	34288	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00448275	107100	480,103
9.	С11011-1051	35311	Электроды д 4 мм Э42А	т	0,0019	86900	165,11
10.	С11011-1052	35312	Электроды д 4 мм Э46	т	0,0014	81400	113,96
11.	С11031-152	38516	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200 внутренний диаметр 18-57 мм	м3	2,1643	17600	38091,68
12.	С11031-153	38517	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200 внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1,723	14800	25500,4
13.	С11031-151	38518	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200 внутренний диаметр 114-219 мм	м3	0,8473	12800	10845,44
14.	С12021-41	44207	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,1	147100	14710
15.	С131311-5	52236	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста: марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт	0,3	6720	2016
16.	С131311-6	52237	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста: марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт	0,3	7790	2337
17.	С131311-15	52246	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста: марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт	0,3	8220	2466
18.	С131206-32	52261	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр: входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм	21 шт	1	20600	20600

19.	С131312-50	52288	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт	0,6	1050	630
20.	С131312-55	52294	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт	0,6	5810	3486
21.	С130904-56	52474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	шт	101	34	3434
22.	С131312-64	52604	Решетки нерегулируемые: марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,048	1330	63,84
23.	С131312-65	52605	Решетки нерегулируемые: марка РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,0384	1100	42,24
24.	С131103-15	52609	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, д 32 мм	м	15	623	9345
25.	С130801-57	52887	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 15 мм	м	256,5	262	67203
26.	С130801-59	52889	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 25 мм	м	97,4	389	37888,6
27.	С130801-60	52890	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 32 мм	м	176,1	523	92100,3
28.	С130801-61	52891	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 40 мм	м	46,2	684	31600,8
29.	С130801-62	52892	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 50 мм	м	37,2	776	28867,2
30.	С130809-11	52968	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	377	377
31.	С130809-12	52969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	492	492
32.	С130809-13	52970	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	4	618	2472
33.	С130809-14	52971	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	757	1514
34.	С130809-30	52980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	180	225	40500
35.	С131206-1	53648	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 0,6 МПа /6 кгс/см2/ В-20	шт	25	1470	36750
36.	С131205-5	55617	Термометры угловые в оправе	шт	38	541	20558
37.	С130801-50	55624	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, 57х3,5 мм	м	91,4	629	57490,6

38.	С130801-51	55625	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, 76[illegible]5 мм	м	41,4	828	34279,2
39.	С130801-52	55626	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, 89х3,5 мм	м	117,5	969	113857,5
40.	С130801-53	55627	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, 108х4 мм	м	0,7	1350	945
41.	С130801-54	55628	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, 133х4 мм	м	38	1670	63460
42.	С130801-55	55629	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, 159х4,5 мм	м	12,2	2250	27450
43.	С130901-39	63364	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4	560	2240
44.	С131303-21	63410	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	13,31325	1360	18106,02
45.	С131303-22	63411	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	40,383	1300	52497,9
46.	С131303-46	63416	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,5072	1750	2637,6
47.	С131303-51	63417	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3,72	1820	6770,4
48.	С131303-52	63420	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,8	1940	3492
49.	С131303-11	63460	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	190,029	1640	311647,56
50.	С131103-4	63471	Головки для присоединения рукавов поливочных д 25 мм	шт	34	34	1156
51.	С130810-49	63698	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	компл	31,861128	205	6531,531
52.	С131205-2	63700	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160	компл	28	895	25060
53.	С130810-61	63734	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм	шт	0,9	55	49,5
54.	С130810-53	63742	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром до 32 мм	шт	0,45	157	70,65
55.	С130810-66	63748	Спецсоединения стальные /втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые/, диаметром до 15 мм	шт	32	184	5888

56.	С130810-69	63755	Спецсоединения стальные /втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые/, диаметром до 32 мм	шт	3,6	478	1720,8
57.	С131207-1	63843	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, д 25 мм	шт	4	4680	18720
58.	С130804-38	63869	Муфта д 40 мм	10шт	0,24	243	58,32
59.	С130804-45	63875	Переход д 40х32 мм	10шт	0,06	131	7,86
60.	С130804-55	63894	Тройник прямой диаметром 40 мм	10шт	0,21	547	114,87
61.	С130804-65	63905	Угольник прямой диаметром 40 мм	10шт	0,105	401	42,105
62.	С130904-52	83169	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п,для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4	1250	5000
63.	С130904-53	83170	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п, для воды, нефти и масла Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	16	1390	22240
64.	С130904-54	83171	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	шт	21	5670	119070
65.	С130804-10	94543	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, н.диам. 40 мм	10м	1,4055	1420	1995,81
66.	С130810-85	95568	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 град.с радиусом кривизны 1,5 Dy на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	1,04	1610	1674,4
67.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-300 мм РС22-300-500	шт	0,9	6645,25	5980,725
68.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-300 мм РС22-300-600	шт	0,5	6645,25	3322,625
69.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-300 мм РС22-300-700	шт	0,5	6645,25	3322,625
70.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-400 мм РС22-400-500	шт	2	71519,39	143038,78
71.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-450 мм РС22-450-1000	шт	0,5	10311,59	5155,795
72.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-450 мм РС22-450-1200	шт	0,5	11571,58	5785,79
73.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-450 мм РС22-450-500	шт	2,5	7330,12	18325,3
74.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1000	шт	4,5	10999,03	49495,635
75.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1100	шт	8,5	11800,72	100306,12
76.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1200	шт	4	12144,77	48579,08
77.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1400	шт	5,5	15008,78	82548,29
78.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1600	шт	2	16612,8	33225,6

79.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1800	шт	0,5	18790,01	9395,005
80.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-400	шт	3,5	7332,69	25664,415
81.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-500	шт	11	7676,09	84436,99
82.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-600	шт	3,5	8134,38	28470,33
83.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-700	шт	11,5	8669,06	99694,19
84.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-500 мм РС22-500-900	шт	17	9967,55	169448,35
85.	СПрайс-лист		Радиаторы Н-600 мм РС22-600-500	шт	4	5719,68	22878,72
86.	СПрайс-лист		Клапан регулирующий для радиаторов	шт	180	1916,84	345031,2
87.	СПрайс-лист		Клапан запорный радиаторный	шт	180	901,18	162212,4
88.	СПрайс-лист		Скорлупы теплоизоляционные фольгированные толщ.стенки 40мм диам. 60 мм для труб 50мм	м	188	1567,44	294678,72
89.	СПрайс-лист		Скорлупы теплоизоляционные фольгированные толщ.стенки 40мм диам. 75 мм для труб 65мм	м	183	2033,43	372117,69
90.	СПрайс-лист		Скорлупы теплоизоляционные фольгированные толщ.стенки 40мм диам. 40 мм для труб 32мм	м	30	1383,22	41496,6
91.	СПрайс-лист		Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 25 мм	шт	1	5821,09	5821,09
92.	СПрайс-лист		Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 32 мм	шт	2	8118,33	16236,66
93.	СПрайс-лист		Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 40 мм	шт	2	10176,16	20352,32
94.	СПрайс-лист		Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 50 мм	шт	1	17245,04	17245,04
95.	Спрайс-лист		Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-F Dy 65 мм	шт	4	38371,45	153485,8
96.	СПрайс-лист		Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-25мм со спускным краном типа Y222P	ШТ	8	3450,84	27606,72
97.	СПрайс-лист		Манометр электроконтактный высокопрочный Тип 232.50/821.11 6 бар G 1/2B	шт	52	21791,38	1133151,76
98.	СПрайс-лист		Прибор учета расхода тепла	прибор	1	81580,01	81580,01
99.	СПрайс-лист		Кран спускной шаровый латунный никелированный с наружной резьбой и насадкой для шланга	шт	4	4552,12	18208,48
100.	СПрайс-лист		Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-50мм со спускным краном типа Y222P	ШТ	7	8339,59	58377,13

101.	СПрайс-лист		Коллектор на 2 присоединения	шт	8	7512,41	60099,28
102.	СПрайс-лист		Регулятор перепада давления,42-24А д-80 мм	шт	1	187137,78	187137,78
103.	Спрайс-лист		Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-M Dy 50 мм	шт	1	12760,96	12760,96
104.	Спрайс-лист		Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 65 мм	шт	2	38371,45	76742,9
105.	Спрайс-лист		Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 100 мм	шт	1	89098,2	89098,2
106.	СПрайс-лист		Кран спускной шаровый латунный никелированный с наружной резьбой и насадкой для шланга Д-15 мм	шт	1	2953,87	2953,87
107.	СПрайс-лист		Кран спускной шаровый латунный никелированный с наружной резьбой и насадкой для шланга Д-20 мм	шт	4	3344,13	13376,52
108.	СПрайс-лист		Кран спускной шаровый латунный никелированный с наружной резьбой и насадкой для шланга Д-25 мм	шт	4	4552,12	18208,48
109.	СПрайс-лист		Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-65мм со спускным краном типа Y222P	ШТ	1	10891,36	10891,36
110.	СПрайс-лист		Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-100мм со спускным краном типа Y222P	ШТ	1	16411,96	16411,96
111.	СПрайс-лист		Бак расширительный Elbi V-500м3	шт	1	54571,95	54571,95
112.	СПрайс-лист		Напорный насос Grundfos CHIE 2-30 Q 2м3/ч, Н	шт	1	111782,04	111782,04
113.		6237	Прочие материалы	тенге	95981,31137	0	95981,311
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			5939887,59
			ВК				
Ресурсы по нормам СНиП							
Затраты труда							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1034,900528	0	183469,179
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	39,0601412	0	8670,633
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			192139,81
Строительные машины и механизмы							
1.	С2003-80	762	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	6,692	1087	7274,204
2.		712	Прочие машины	тенге	17789,86325	0	17789,863
			Итого по строительным машинам	Тенге			25064,07
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С12041-4	3519	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,30592	95500	29215,36
2.	С143001-4	6313	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 10-20 мм	м3	0,63574	7790	4952,415
3.	С143101-1	9210	Вода	м3	14,246	5	71,23

4.	С143002-4	12101	Раствор кладочный тяжелый цементный М-25	м3	0,43896	4540	1992,878
5.	С143008-31	12615	Щебень из природного камня д строительных работ (СТ РК 946-92), М-1000 фракции 20-40 мм	м3	1,6284	910	1481,844
6.	С143008-16	12722	Щебень из природного камня для строительных работ (СТ РК 946-92), М-400 фракции 20-40 мм	м3	1,08028	723	781,042
7.	С12041-132	16743	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,6113	40200	24574,26
8.	С11011-14	30010	Асбест хризотиловый марки К-6-45	т	0,0278952	17700	493,745
9.	С11011-39	30099	Битум нефтяной строительный марки БН,БНСК	т	0,152928	18600	2844,461
10.	С11011-94	30296	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,036873	83	3,06
11.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02834	149300	4231,162
12.	С11011-292	31295	Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-25	кг	6,797472	209,89	1426,721
13.	С11011-711	31519	Растворитель-бензин	т	0,00278952	21200	59,138
14.	С11011-451	31656	Олифа натуральная	кг	0,746064	216	161,15
15.	С11011-980	31929	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	0,00765	131,04	1,002
16.	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	102,048	83	8469,984
17.	С11011-949	33138	Стекло жидкое калийное	т	0,00708	20100	142,308
18.	С11021-15	36026	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта IV	м3	0,001224	8200	10,037
19.	С130806-92	37178	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 159х6 мм	м	32	2260	72320
20.	С131104-8	37753	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	9	8060	72540
21.	С11011-431	40363	Мука андезитовая кислотоупорная марки А	т	0,152928	7920	1211,19
22.	С143018-24	41232	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,9983268	32100	64146,29
23.	С143018-30	42156	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м	2,7724	3890	10784,636
24.	С143018-31	42159	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м	4,5888	8170	37490,496
25.	С131104-2	44062	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	8	7790	62320
26.	С12021-41	44207	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,6113	147100	89922,23
27.	С12067-29	51599	Раскладки /альбом рабочих чертежей РС 9207/, размером 19х19 мм	м	100	42	4200
28.	С131101-33	52530	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	шт	8,45	2150	18167,5

29.	С131101-56	52579	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифо. СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	2	2660	5320
30.	С131101-91	52624	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл	3,9	1650	6435
31.	С131101-63	52635	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	компл	6,6	1300	8580
32.	С131101-62	52637	Трапы Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	компл	0,65	2710	1761,5
33.	С130808-24	52640	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, д 50 мм	м	18	250	4500
34.	С130801-57	52887	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 15 мм	м	180	262	47160
35.	С130801-58	52888	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 20 мм	м	30	297	8910
36.	С130801-59	52889	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 25 мм	м	20	389	7780
37.	С130801-60	52890	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 32 мм	м	25	523	13075
38.	С130801-63	52893	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д 65 мм	м	190	1110	210900
39.	С130801-96	52899	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, д 100 мм	м	69,86	1030	71955,8
40.	С130808-31	52914	Муфты надвижные, д 50 мм	шт	1,8	122	219,6
41.	С130809-8	52965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1	249	249
42.	С130809-9	52966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	21	285	5985
43.	С130809-11	52968	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	14	377	5278
44.	С130809-12	52969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	492	984
45.	С131101-23	53189	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	шт	3,9	3590	14001
46.	С130904-7	54526	Кран пробно-спускной с прямым спуском цапковый латунный, д 20 мм	шт	1	463	463

47.	С131102-15	55509	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	8320	8320
48.	С131102-14	55511	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1	10600	10600
49.	С131102-17	55532	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	0,5	14400	7200
50.	С130801-52	55626	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, 89х3,5 мм	м	27	969	26163
51.	С130801-53	55627	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, 108х4 мм	м	100	1350	135000
52.	С12068-36	57613	Щиты перегородок	м2	0,49164	1910	939,032
53.	С131003-1	63049	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	шт	1	19100	19100
54.	С130901-4	63347	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	25	3630	90750
55.	С131103-3	63483	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа /12 кгс/см2/ рукавные, д 50 мм	шт	75	194	14550
56.	С130902-51	63537	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара Ру 1 МПа /10 кгс/см2/ 30ч6бр Dy 50 мм	шт	3	3500	10500
57.	С130902-52	63539	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара Ру 1 МПа /10 кгс/см2/ 30ч6бр Dy 80 мм	шт	7	5190	36330
58.	С131312-78	63682	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	93	1153,2
59.	С130810-45	63697	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,42	200	1884
60.	С131205-3	63699	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	1	811	811
61.	С131205-2	63700	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160	компл	1	895	895
62.	С131103-7	63717	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, д 51 мм	м	500	523	261500
63.	С131103-16	63790	Стволы пожарные ручные марка РС д 50 мм	шт	25	480	12000
64.	С130804-50	63880	Переход д 110х90 мм	10шт	0,2	1220	244
65.	С130804-60	63899	Тройник прямой диаметром 110 мм	10шт	0,2	6190	1238
66.	С130810-14	95888	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	7	181	1267
67.	СПрайс-лист		Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем с электродвигателем d-100мм	шт	1	185627,94	185627,94
68.	СПрайс-лист		Клапан обратный поворотный 19ч21р без присоединительных фланцев d-80мм	шт	1	13469,58	13469,58

69.	СПрайс-лист		Вентиль шаровой д-32мм	шт	2	1529,35	3058,7
70.	СПрайс-лист		Вентиль шаровой д-15мм	шт	51,5	366,79	18889,685
71.	СПрайс-лист		Вентиль шаровой д-20мм	шт	8	587,32	4698,56
72.	СПрайс-лист		Вентиль шаровой д-25мм	шт	5	883,87	4419,35
73.	СПрайс.лист		Огнетушитель углекислотный	шт	50	4323,3	216165
74.	СПрайс.лист		Шкаф пожарный	шт	25	21017,01	525425,25
75.	СПрайс.лист		Изоляционные трубки 13х60 для труб д-50мм	м	170	164,57	27976,9
76.	СПрайс.лист		Изоляционные трубки 13х76 для труб д-65мм	м	40	205,3	8212
77.	СПрайс.лист		Изоляционные трубки 13х22 для труб д-15мм	м	70	60,83	4258,1
78.	СПрайс.лист		Изоляционные трубки 13х28 для труб д-20мм	м	25	76,58	1914,5
79.	СПрайс.лист		Изоляционные трубки 13х35 для труб д-25мм	м	20	94,5	1890
80.	СПрайс.лист		Изоляционные трубки 13х42 для труб д-32мм	м	25	109,17	2729,25
81.	СПрайс-лист		Умывальник с сифоном Китай	шт	20,15	11160,14	224876,821
82.	СПрайс-лист		Унитаз с косым выпуском со смывным бачком Китай	шт	16,9	12705,12	214716,528
83.	СПрайс.лист		Трубы канализационные пластиковые из PVC д-50мм	м	57,7	179,23	10341,571
84.	СПрайс.лист		Трубы канализационные пластиковые из PVC д-75мм	шт	16,25	290,03	4712,987
85.	СПрайс.лист		Трубы канализационные пластиковые из PVC д-100мм	м	78	366,07	28553,46
86.	СПрайс.лист		Трубы канализационные пластиковые из PVC д-75мм	шт	12	290,48	3485,76
87.	СПрайс.лист		Изоляционные трубки 13х110 для труб д-100мм	м	60	379,65	22779
88.		6237	Прочие материалы	тенге	30862,0988	0	30862,099
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			3127078,31
			ОПС				
Ресурсы по нормам СНиП							
Затраты труда							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5745,93	0	1022155

2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	771,6421376	0	133041,748
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			1155196,75
Строительные машины и механизмы							
1.		712	Прочие машины	тенге	500932,4	0	500932,4
			Итого по строительным машинам	Тенге			500932,4
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С151802-13	92937	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	8	526	4208
2.	С151802-22	92944	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	8	222	1776
3.	С130804-28	94564	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, н.диам. 20 мм	10м	260	664	172640
4.	С151604-290	97666	Кабели для городских телефонных сетей с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, марки ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,044	61700	2714,8
5.	СПрайс.лист		Кабель марки КРВПМ 1х2х0,4	м	3432	7,06	24229,92
6.	СПрайс.лист		Кабель марки ШВВП 2х0,75	м	624	21,78	13590,72
7.	СПрайс.лист		Кабель марки КРВПМ 4х2х0,4	м	400	22,27	8908
8.	СПрайс.лист		Метизы и расходные материалы	к-т	1	359,45	359,45
9.	СПрайс.лист		Кабели КРВПМ1х2х0,4	м	300	7,06	2118
10.	СПрайс		Розетка штепсельная RJ-45	шт	1	298,72	298,72
11.	СПрайс		Метизы и расходные материалы	к-т	1	359,45	359,45
12.		6237	Прочие материалы	тенге	286056,3	0	286056,3
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			517259,36
Оборудование							
1.	ТПрайс.лист 2008г.		Прибор типа "Сигнал-20	шт	1	12291,026	12291,026
2.	ТПрайс.лист 2008г.		Блок питания типа РИП-12-3А-7	шт	1	5715,084	5715,084
3.	ТПрайс.лист 2008г.		Аккумулятор	шт	1	2281,237	2281,237
4.	ТПрайс.лист		Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	15	171,05	2565,747
5.	ТПрайс.лист		Кольца монтажные ДИП212-45	шт	131	365,207	47842,057

6.	ТПрайс.лист		Дымовой извещатель	шт	131	1369,525	179407,714
7.	ТПрайс.лист		Извещатель ручной	шт	6	1004,318	6025,908
8.	ТПрайс.лист 2008г.		Сирена со стробом	шт	5	774,238	3871,189
9.	Тпрайс.лист		Аккустическая настенная система	шт	19	1468,213	27896,055
10.	ТЦена з-да		Усилитель"РАМ-360"	шт	1	57206,883	57206,883
11.	ТЦена з-да		Панель тревожных сообщений "РС-1015Е"	шт	1	20710,726	20710,726
12.	ТЦена з-да		Микрофон"DSP MP-916	шт	2	28666,86	57333,721
			Итого по оборудованию	Тенге			423147,35
			ЭО				
Ресурсы по нормам СНиП							
Затраты труда							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7180,51	0	1175143,95
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	255,1407514	0	43989,785
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			1219133,74
Строительные машины и механизмы							
1.		712	Прочие машины	тенге	176663,16	0	176663,16
			Итого по строительным машинам	Тенге			176663,16
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С130806-8	37003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	60	212	12720
2.	С12021-41	44207	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,606	147100	89142,6
3.	С151603-22	91800	Кабели контрольные, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сеч. 5х1,5 мм2	1000м	0,315	83000	26145
4.	С151603-23	91801	Кабели контрольные, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сеч. 7х1,5 мм2	1000м	0,025	83100	2077,5
5.	С151607-117	92758	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В, с медной жилой, марки ПВ1, сеч. 1,5 мм2	1000м	3,5	9230	32305
6.	С151607-119	92760	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В, с медной жилой, марки ПВ1, сеч. 2,5 мм2	1000м	0,8	13300	10640
7.	С151607-144	92785	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В, с медной жилой, марки ПВ3, сеч. 10 мм2	1000м	0,025	57600	1440

8.	С151607-147	92788	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцие[illegible]а напряжение до 450В, с медной жилой, марки ПВЗ, сеч. 35 мм2	1000м	0,01	189300	1893
9.	С151607-150	92791	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В, с медной жилой, марки ПВЗ, сеч. 95 мм2	1000м	0,035	506900	17741,5
10.	С130804-8	94541	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, н.диам. 25 мм	10м	120	777	93240
11.	С151601-332	97212	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марки ВВГ, на напряжение до 660 В, с числом жил и сечением 2х1,5 кв.мм	1000м	0,7	28900	20230
12.	С151601-341	97221	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марки ВВГ, на напряжение до 660 В, с числом жил и сечением 3х1,5 кв.мм	1000м	6,68	52100	348028
13.	С151601-342	97222	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марки ВВГ, на напряжение до 660 В, с числом жил и сечением 3х2,5 кв.мм	1000м	0,555	60500	33577,5
14.	С151801-132	98480	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей по ГОСТ 7397-76 и штепсельных розеток по ГОСТ 7396-76 при выполнении скрытой электропроводки, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,285	16300	4645,5
15.	С151801-135	98498	Коробка соединительная размером 340х302х125 мм, КС-40	шт	320	2690	860800
16.	С151801-158	98524	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки напряжением 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-с-25/220	шт	18	237	4266
17.	С151801-12	98528	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С-1-86-10/220	шт	169	156	26364
18.	С151801-14	98530	Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки, тип с-2-94-10/220	шт	39	182	7098
19.	С151801-20	98536	Выключатели и переключатели пакетные открытые со степенью защиты 1Р00, типа ПВ2-16 м3	шт	2	245	490
20.	С151801-21	98537	Выключатели и переключатели пакетные открытые со степенью защиты 1Р00, типа ПВ3-16 м3	шт	8	286	2288
21.	С151803-192	98973	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	5	4720	23600
22.	С151701-14	99710	Светильник потолочный НПП03-100-001-МУ3	шт	28	871	24388
23.	С151704-2	99889	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	23	462	10626
24.	С151706-63	99951	Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/ типа ЗК-220-230-150	21 шт	6	141	846

25.	С151705-3	99989	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/ типа 8ОС-220	шт	410	14	5740
26.	СПрайс-лист		Провод медный с ПХВ изоляцией ПВ-2 1х1,5	м	50	10,27	513,5
27.	СПрайс-лист		Провод медный с ПХВ изоляцией ПВ-2 1х2,5	м	140	16,05	2247
28.	СПрайс-лист		Провод медный с ПХВ изоляцией ПВ-2 1х4	м	210	24,39	5121,9
29.	СПрайс-лист		Кабель саморегулирующий линейный мощностью-23ВТ/м	м	30	2567,47	77024,1
30.	СПрайс-лист		Кабель силовой с медными жилами с ВВГ изоляцией ВВГ 5х120	м	350	962,8	336980
31.	СПрайс-лист		Кабель силовой с медными жилами с ВВГ изоляцией ВВГ 5х25	м	215	481,4	103501
32.	СПрайс-лист		Кабель силовой с медными жилами 1кВ сеч 5х10	м	200	320,93	64186
33.	СПрайс-лист		Кабель силовой с медными жилами 1кВ сеч 5х6	м	610	198,98	121377,8
34.	СПрайс-лист		Эквипотенциальная рейка с зажимами для провода сечением до 6мм кв.	шт	10	1783,11	17831,1
35.	СПрайс-лист		Щит электроосвещения ЩРО,ЩАО,ЩКУ	шт	15	38512,02	577680,3
36.	СПрайс-лист		Светильники потолочные типа плафон, для ламп накаливания до 100Вт(60)	шт	104	641,87	66754,48
37.	СПрайс-лист		Светильники встраиваемые.Степень защиты IP65 для люминисцентной лампы мощностью 2х36 Вт.(тип 6)	шт	23	2439,09	56099,07
38.	СПрайс-лист		Светильник точечный, встраиваемый в подвесной потолок SPOT IL XF 80E	м	172	1283,73	220801,56
39.	СПрайс-лист		Светильник настенный с.л.н. "Берет"	м	28	1604,67	44930,76
40.	СПрайс-лист		Светильник настенный с газоразрядной лампой Nepro Wall 2х24Вт	м	11	1925,6	21181,6
41.	СПрайс-лист		Светильник настенный наружный, с лампой накаливания Bulan 60W	м	24	1155,36	27728,64
42.	СПрайс-лист		Светильники встраиваемые направленного света с компактной люминисцентной лампой мощностью 2х26 Вт. DLS226	шт	173	2567,47	444172,31
43.	СПрайс-лист		Светильник подвесной, с компактной энергосберегающей лампой T8 Ring 40W, Э-ПРА incl; комплектно Lipsy Wall 1х40	шт	18	1925,6	34660,8
44.	СПрайс-лист		Светильник подвесной с компактной энергосберегающей лампой T8 Ring2 40W, Э-ПРА incl; комплектно Lipsy Wall 2х40	шт	8	2567,47	20539,76

45.	СПрайс-лист		Светильник подвесной для люминисцентной лампы до 160 Вт. с установкой на висячей стани нешний серебристый, внутри алюминий с лампой Para 580	шт	6	38512,02	231072,12
46.	СПрайс-лист		Светильники мебельные 12В, 5Вт встраиваемый в кресло	шт	32	1283,73	41079,36
47.	СПрайс-лист		Светильники ландшафтные 230В,11Вт; лампа в комплекте Grafit 30	шт	5	1155,36	5776,8
48.	СПрайс-лист		Светильник настенный 230В, 11Вт; лампа в коплекте Grafit Wall	м	5	1155,36	5776,8
49.	СПрайс-лист		Софиты 230В, 300Вт в комплекте SFL-PAR56L	м	17	8986,14	152764,38
50.	СПрайс-лист		Светильник переносной 42В, РВО42-У3	м	4	3530,27	14121,08
51.	СПрайс-лист		Лампа люминисцентная 36ВТ	м	92	54,56	5019,52
52.	СПрайс-лист		Лампа люминисцентная 18ВТ	м	364	54,56	19859,84
53.	СПрайс-лист		Лампа накаливания 230В 100Вт	м	28	70,61	1977,08
54.	СПрайс-лист		Лампа накаливания 230В 60Вт	м	128	70,61	9038,08
55.	СПрайс-лист		Лампа Par56 230В 300Вт	м	17	70,61	1200,37
56.	СПрайс-лист		Лампа TLxE-32Вт	м	130	513,49	66753,7
57.	СПрайс-лист		Лампа компактная люминисцентная 26ВТ, цоколь G24d3	м	346	54,56	18877,76
58.	СПрайс-лист		Кабель силовой с медными жилами 1кВ сеч 5х2,5	м	200	115,54	23108
59.		6237	Прочие материалы	тенге	629188,5039	0	629188,504
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			5129276,67
Оборудование							
1.	ТПрайс-лист Электрокомплекс		Шкаф ВРУ 1-13-20УХЛ4 ГРЩ-1	шт	1	98253,453	98253,453
2.	ТПрайс-лист Электрокомплекс		Шкаф ВРУ 1-41-01УХЛ4 ГРЩ-2	шт	2	53298,594	106597,187
3.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Шкаф силовой распределительный 5гр.100А (пустой)	шт	1	23858,035	23858,035

4.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Выключатель автоматический 400В, 3-х полюсный 100А	шт	1	21689,123	21689,123
5.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Выключатель нагрузки 3Ф;63А, Расцепитель С-16А	шт	2	8675,649	17351,298
6.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Выключатель нагрузки 1Ф;63А, Расцепитель С-16А	шт	3	5783,766	17351,298
7.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Выключатель нагрузки 3Ф;63А, Расцепитель С-25А	шт	5	13013,474	65067,368
8.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Выключатель нагрузки 1Ф;63А, Расцепитель С-25А	шт	3	5783,766	17351,298
9.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Выключатель нагрузки 1Ф;63А, Расцепитель С-10А	шт	2	4337,825	8675,649
10.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Шкаф силовой распределительный в металлическом корпусе. Степень защиты IP54. Индивидуальная комплектация	шт	1	72297,075	72297,075
11.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Шкаф силовой распределительный в металлическом корпусе. Степень защиты IP54. Индивидуальная комплектация	шт	1	57837,66	57837,66
12.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Шкаф гарантированного питания ЭМ 15 Индивидуальная комплектация	шт	1	108445,61	108445,613
13.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Шкаф управления задвижками ЭМ 16 Индивидуальная комплектация	шт	1	43378,245	43378,245
14.	ТПрайс-лист SCHnEidEr		Шкаф сигнализации ЭМ 17 Индивидуальная комплектация	шт	1	28918,83	28918,83
15.	ТПрайс-лист Электрокомплекс		Ящик силовой блок предохранитель выключатель 260В,400 А	шт	1	32533,684	32533,684
16.	ТПрайс-лист Электрокомплекс		Терморегулятор 10А в комплекте	м	1	2530,398	2530,398

17.	ТПрайс-лист Электрокомплекс		Датчик температуры	м	1	506,08	506,08
18.	ТПрайс-лист Электрокомплекс		Датчик влажности	м	1	506,08	506,08
19.	ТПрайс.лист. 2008г		Пускатель магнитный 220В 25А т.р. РТЛ-1016 9,5...14А	шт	1	2636,299	2636,299
			Итого по оборудованию	Тенге			725784,67
			ТО				
Ресурсы по нормам СНиП							
Затраты труда							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1984,554	0	331555,245
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	98,78393396	0	17029,868
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			348585,11
Строительные машины и механизмы							
1.		712	Прочие машины	тенге	68798,08	0	68798,08
			Итого по строительным машинам	Тенге			68798,08
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С131101-28	52502	Мойки чугунные эмалированные с двумя чашами МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл	1	8590	8590
2.	С131101-23	53189	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	шт	8	3590	28720
3.		6237	Прочие материалы	тенге	53178,6236	0	53178,624
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			90488,62

Директор ТОО Эристайл Казахстан

Мамиров О.М.