1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				6765
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				91321
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				34233
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				24876
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24876
		Накладные расходы -	Тенге				1055
		Сметная прибыль -	Тенге				2074
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28005
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6117547
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				497
		Сметная заработная плата -	Тенге				424709
		РАЗДЕЛ 4. Наружные сети связи					
		Земляные работы					
67	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**233,0910**		**92,24**	**21501**
		Итого оплата труда:				**36,34**	**8472**
		Итого эксплуатация машин:				**84,34**	**19659**
		Накладные расходы	%	--		26,30	6131
		Сметная прибыль	%	8		9,48	2211
		Сметная стоимость:				**128,03**	**29842**
68	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их**	**м3**	**7,2090**		**1364,90**	**9840**
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**9840**
		Накладные расходы	%	--		898,73	6479
		Сметная прибыль	%	8		181,09	1305
		Сметная стоимость:				**2444,71**	**17624**
69	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**201,4000**		**22,10**	**4451**
		Итого оплата труда:				**7,87**	**1586**
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**4451**
		Накладные расходы	%	--		5,79	1166
		Сметная прибыль	%	8		2,23	449
		Сметная стоимость:				**30,12**	**6066**
70	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2**	**колодец**	**14,0000**		**28277,05**	**395879**
		Итого оплата труда:				**6265,06**	**87711**
		Итого эксплуатация машин:				**1855,47**	**25977**
		Итого материалов:				**20827,73**	**291588**
		Накладные расходы	%	--		5254,51	73563
		Сметная прибыль	%	8		2682,52	37555
		Сметная стоимость:				**36214,09**	**506997**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	8,9600		42124,30	377434
		Накладные расходы	%	--		1786,07	16003
		Сметная прибыль	%	8		3512,83	31475
		Сметная стоимость:				**47423,20**	**424912**
72	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,5780**		**100477,11**	**58076**
		Итого оплата труда:				**99074,36**	**57265**
		Итого материалов:				**1402,75**	**811**
		Накладные расходы	%	--		68394,07	39532
		Сметная прибыль	%	8		13509,69	7809
		Сметная стоимость:				**182380,88**	**105416**
73	23-010503-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**578,0000**		**552,80**	**319518**
		Накладные расходы	%	--		23,44	13548
		Сметная прибыль	%	8		46,10	26645
		Сметная стоимость:				**622,34**	**359711**
		Избыток грунта V= 38,9 м3 учтен в вертикальной планировке					
		Оборудование и материалы					
74	24-040207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,2800**		**17999,94**	**5040**
		Накладные расходы	%	--		763,20	214
		Сметная прибыль	%	8		1501,05	420
		Сметная стоимость:				**20264,19**	**5674**
75	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	**м канала**	**426,0000**		**122,26**	**52082**
		Итого оплата труда:				**83,65**	**35634**
		Итого эксплуатация машин:				**56,59**	**24107**
		Накладные расходы	%	--		42,50	18106
		Сметная прибыль	%	8		13,18	5615
		Сметная стоимость:				**177,94**	**75803**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1243820**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**52082**
Всего заработная плата -			Тенге				**35634**
Накладные расходы -			Тенге				**18106**
Сметная прибыль -			Тенге				**5615**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**75803**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39
		Сметная заработная плата -	Тенге				35634
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				872220
		Материалы -	Тенге				292399
		Всего заработная плата -	Тенге				164872
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5040
		Местные материалы -	Тенге				377434
		Накладные расходы -	Тенге				143087
		Сметная прибыль -	Тенге				81225
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1096531
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				205
		Сметная заработная плата -	Тенге				164872
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				319518
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				319518
		Накладные расходы -	Тенге				13548
		Сметная прибыль -	Тенге				26645
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				359711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1532046
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244
		Сметная заработная плата -	Тенге				200507
		РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1					
76	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с существующими сетями/**	м3 грунта	4,8800		1137,41	5551
		Итого оплата труда:				1137,41	5551
		Накладные расходы	%	--		748,94	3655
		Сметная прибыль	%	8		150,91	736
		Сметная стоимость:				2037,26	9942
77	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	1422,4177		115,30	164009
		Итого оплата труда:				45,43	64622
		Итого эксплуатация машин:				105,42	149957
		Накладные расходы	%	--		32,88	46765
		Сметная прибыль	%	8		11,85	16862
		Сметная стоимость:				160,03	227636
78	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	43,9923		1364,90	60045
		Итого оплата труда:				1364,90	60045
		Накладные расходы	%	--		898,73	39537
		Сметная прибыль	%	8		181,09	7967
		Сметная стоимость:				2444,71	107549

1	2	3	4	5	6	7	8
79	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненно	346,2000		119,35	41318
		Итого оплата труда:				**90,67**	**31392**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**17635**
		Накладные расходы	%	--		60,92	21091
		Сметная прибыль	%	8		14,42	4993
		Сметная стоимость:				**194,69**	**67402**
80	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	115,4000		3376,97	389702
		Накладные расходы	%	--		143,18	16523
		Сметная прибыль	%	8		281,61	32498
		Сметная стоимость:				**3801,77**	**438724**
81	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	503,0500		652,64	328310
		Итого оплата труда:				**652,64**	**328310**
		Накладные расходы	%	--		429,74	216179
		Сметная прибыль	%	8		86,59	43559
		Сметная стоимость:				**1168,97**	**588048**
82	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	792,2600		22,10	17510
		Итого оплата труда:				**7,87**	**6237**
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**17510**
		Накладные расходы	%	--		5,79	4585
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1768
		Сметная стоимость:				**30,12**	**23862**
83	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	792,2600		119,35	94554
		Итого оплата труда:				**90,67**	**71838**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**40356**
		Накладные расходы	%	--		60,92	48266
		Сметная прибыль	%	8		14,42	11426
		Сметная стоимость:				**194,69**	**154246**
		Избыток грунта V=175,98 м3 учтен в вертикальной планировке					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1101000**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1101000**
Всего заработная плата -			Тенге				**567994**
Местные материалы -			Тенге				**389702**
		Накладные расходы -	Тенге				**396600**
		Сметная прибыль -	Тенге				**119808**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1617408**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**793**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**567994**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1617408**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				793
		Сметная заработная плата -	Тенге				567994
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1,В2					
84	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,1000**		**296793,08**	**326472**
		Итого оплата труда:				**229130,44**	**252043**
		Итого эксплуатация машин:				**87943,67**	**96738**
		Итого материалов:				**8895,50**	**9785**
		Накладные расходы	%	--		160907,12	176998
		Сметная прибыль	%	8		36616,02	40278
		Сметная стоимость:				**494316,22**	**543748**
85	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1154,4300**		**2712,89**	**3131842**
		Накладные расходы	%	--		115,03	132790
		Сметная прибыль	%	8		226,23	261171
		Сметная стоимость:				**3054,15**	**3525802**
86	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр при прокладке открытым способом/**	**км трубопровода**	**0,0310**		**931519,52**	**28877**
		Итого оплата труда:				**600216,44**	**18607**
		Итого эксплуатация машин:				**409737,55**	**12702**
		Итого материалов:				**61740,84**	**1914**
		Накладные расходы	%	--		428034,78	13269
		Сметная прибыль	%	8		108764,34	3372
		Сметная стоимость:				**1468318,64**	**45518**
87	**23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/**	**м**	**31,1240**		**9051,26**	**281711**
		Накладные расходы	%	--		383,77	11945
		Сметная прибыль	%	8		754,80	23492
		Сметная стоимость:				**10189,84**	**317148**
88	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**31,0000**		**968,52**	**30024**
		Итого оплата труда:				**762,42**	**23635**
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**419**
		Итого материалов:				**194,19**	**6020**
		Накладные расходы	%	--		534,60	16573
		Сметная прибыль	%	8		120,25	3728
		Сметная стоимость:				**1623,38**	**50325**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	12,0000		22244,36	266932
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				4638,66	55664
		Итого материалов:				10935,09	131221
		Накладные расходы	%	--		9160,40	109925
		Сметная прибыль	%	8		3945,91	47351
		Сметная стоимость:				2095,22	25143
90	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /273 мм/	футляр	3,0000		28285,49	339426
		Итого оплата труда:				7833,61	23501
		Итого эксплуатация машин:				2166,59	6500
		Итого материалов:				807,27	2422
		Накладные расходы	%	--		4874,22	14623
		Сметная прибыль	%	8		1734,64	5204
		Сметная стоимость:				765,46	2296
91	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое /труба в футляре/	м трубопровода	43,0000		10333,72	31001
		Итого оплата труда:				83,55	3593
		Итого эксплуатация машин:				51,35	2208
		Итого материалов:				2,06	89
		Накладные расходы	%	--		30,14	1296
		Сметная прибыль	%	8		35,87	1542
		Сметная стоимость:				9,55	411
92	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,1430		128,98	5546
		Итого оплата труда:				68532,73	78333
		Итого материалов:				46427,25	53066
		Накладные расходы	%	--		22105,48	25267
		Сметная прибыль	%	8		32959,56	37673
		Сметная стоимость:				8119,38	9280
93	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0430		109611,67	125286
		Итого оплата труда:				3294395,27	141659
		Итого эксплуатация машин:				297371,69	12787
		Итого материалов:				167381,95	7197
		Накладные расходы	%	--		2859398,13	122954
		Сметная прибыль	%	8		332180,09	14284
		Сметная стоимость:				290126,03	12475
94	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0320		3916701,39	168418
						296230,25	9479

910

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				251547,13	8050
		Итого эксплуатация машин:				52181,02	1670
		Итого материалов:				12203,11	390
		Накладные расходы	%	--		175394,26	5613
		Сметная прибыль	%	8		37729,96	1207
		Сметная стоимость:				509354,47	16299
95	**23-010103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**32,1280**		**2367,35**	**76058**
		Накладные расходы	%	--		100,38	3225
		Сметная прибыль	%	8		197,42	6343
		Сметная стоимость:				**2665,14**	**85626**
96	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0100**		**282468,14**	**2825**
		Итого оплата труда:				**246481,76**	**2465**
		Итого эксплуатация машин:				**42397,57**	**424**
		Итого материалов:				**9137,24**	**91**
		Накладные расходы	%	--		171531,79	1715
		Сметная прибыль	%	8		36319,99	363
		Сметная стоимость:				**490319,92**	**4903**
97	**23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,0400**		**1638,68**	**16452**
		Накладные расходы	%	--		69,48	698
		Сметная прибыль	%	8		136,65	1372
		Сметная стоимость:				**1844,81**	**18522**
98	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1255,01**	**10040**
		Итого оплата труда:				**739,40**	**5915**
		Итого эксплуатация машин:				**766,20**	**6130**
		Накладные расходы	%	--		531,85	4255
		Сметная прибыль	%	8		142,95	1144
		Сметная стоимость:				**1929,81**	**15438**
99	**23-020303-3627 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 400x280x400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**41145,03**	**82290**
		Накладные расходы	%	--		1744,55	3489
		Сметная прибыль	%	8		3431,17	6862
		Сметная стоимость:				**46320,75**	**92641**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	23-020303-3527 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x75x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		7489,30	29957
		Накладные расходы	%	--		317,55	1270
		Сметная прибыль	%	8		624,55	2498
		Сметная стоимость:				**8431,39**	**33726**
101	**23-020303-3526 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**7093,45**	**14187**
		Накладные расходы	%	--		300,76	602
		Сметная прибыль	%	8		591,54	1183
		Сметная стоимость:				**7985,75**	**15971**
102	**11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник ППФ 100/**	**т фасонных частей**	**0,3680**		**296818,98**	**109229**
		Итого оплата труда:				**32518,20**	**11967**
		Итого эксплуатация машин:				**1878,39**	**691**
		Итого материалов:				**263312,96**	**96899**
		Накладные расходы	%	--		33635,15	12378
		Сметная прибыль	%	8		26436,33	9729
		Сметная стоимость:				**356890,45**	**131336**
103	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**851,58**	**1703**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**1003**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**1041**
		Накладные расходы	%	--		360,62	721
		Сметная прибыль	%	8		96,98	194
		Сметная стоимость:				**1309,18**	**2618**
104	**23-020302-6159 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 280x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**20489,01**	**40978**
		Накладные расходы	%	--		868,73	1737
		Сметная прибыль	%	8		1708,62	3417
		Сметная стоимость:				**23066,36**	**46133**
105	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**869,45**	**5217**
		Итого оплата труда:				**695,22**	**4171**
		Итого эксплуатация машин:				**17,89**	**107**
		Итого материалов:				**164,81**	**989**
		Накладные расходы	%	--		486,90	2921
		Сметная прибыль	%	8		108,51	651
		Сметная стоимость:				**1464,86**	**8789**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6,0000		6948,91	41693
		Накладные расходы	%	--		294,63	1768
		Сметная прибыль	%	8		579,48	3477
		Сметная стоимость:				**7823,03**	**46938**
107	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**1457,89**	**4374**
		Итого оплата труда:				**1117,99**	**3354**
		Итого эксплуатация машин:				**53,67**	**161**
		Итого материалов:				**311,68**	**935**
		Накладные расходы	%	--		785,52	2357
		Сметная прибыль	%	8		179,47	538
		Сметная стоимость:				**2422,89**	**7269**
108	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**15087,07**	**45261**
		Накладные расходы	%	--		639,69	1919
		Сметная прибыль	%	8		1258,14	3774
		Сметная стоимость:				**16984,90**	**50955**
109	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**6,0000**		**366,91**	**2201**
		Итого оплата труда:				**312,56**	**1875**
		Итого эксплуатация машин:				**34,32**	**206**
		Итого материалов:				**20,02**	**120**
		Накладные расходы	%	--		217,89	1307
		Сметная прибыль	%	8		46,78	281
		Сметная стоимость:				**631,58**	**3789**
110	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**875,82**	**5255**
		Накладные расходы	%	--		37,13	223
		Сметная прибыль	%	8		73,04	438
		Сметная стоимость:				**985,99**	**5916**
111	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**881,45**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		37,37	75
		Сметная прибыль	%	8		73,51	147
		Сметная стоимость:				**992,33**	**1985**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		633,70	2535
		Накладные расходы	%	--		26,87	107
		Сметная прибыль	%	8		52,85	211
		Сметная стоимость:				**713,41**	**2854**
113	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**1913,95**	**19140**
		Накладные расходы	%	--		81,15	812
		Сметная прибыль	%	8		159,61	1596
		Сметная стоимость:				**2154,71**	**21547**
114	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1167,80**	**2336**
		Накладные расходы	%	--		49,51	99
		Сметная прибыль	%	8		97,39	195
		Сметная стоимость:				**1314,70**	**2629**
115	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1332,01**	**5328**
		Накладные расходы	%	--		56,48	226
		Сметная прибыль	%	8		111,08	444
		Сметная стоимость:				**1499,57**	**5998**
116	23-020103-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2862,92**	**17178**
		Накладные расходы	%	--		121,39	728
		Сметная прибыль	%	8		238,74	1432
		Сметная стоимость:				**3223,05**	**19338**
117	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2928,32**	**11713**
		Накладные расходы	%	--		124,16	497
		Сметная прибыль	%	8		244,20	977
		Сметная стоимость:				**3296,68**	**13187**
118	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Подставка ППФ 100/**	**т фасонных частей**	**0,3364**		**296818,98**	**99850**
		Итого оплата труда:				**32518,20**	**10939**
		Итого эксплуатация машин:				1878,39	632

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**263312,96**	**88578**
		Накладные расходы	%	--		33635,15	11315
		Сметная прибыль	%	8		26436,33	8893
		Сметная стоимость:				**356890,45**	**120058**
119	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2011,89**	**8048**
		Итого оплата труда:				**1415,47**	**5662**
		Итого эксплуатация машин:				**116,57**	**466**
		Итого материалов:				**528,05**	**2112**
		Накладные расходы	%	--		1001,58	4006
		Сметная прибыль	%	8		241,08	964
		Сметная стоимость:				**3254,55**	**13018**
120	23-030103-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**4,0000**		**53785,22**	**215141**
		Накладные расходы	%	--		2280,49	9122
		Сметная прибыль	%	8		4485,26	17941
		Сметная стоимость:				**60550,97**	**242204**
121	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**851,58**	**8516**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**5013**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**5204**
		Накладные расходы	%	--		360,62	3606
		Сметная прибыль	%	8		96,98	970
		Сметная стоимость:				**1309,18**	**13092**
122	23-020302-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3509,67**	**3510**
		Накладные расходы	%	--		148,81	149
		Сметная прибыль	%	8		292,68	293
		Сметная стоимость:				**3951,16**	**3951**
123	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**3191,02**	**28719**
		Накладные расходы	%	--		135,30	1218
		Сметная прибыль	%	8		266,11	2395
		Сметная стоимость:				**3592,42**	**32332**
124	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,4200**		**65,73**	**619**
		Итого оплата труда:				**27,84**	**262**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**10**
		Итого материалов:				**36,99**	**348**
		Накладные расходы	%	--		18,52	174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,74	63
		Сметная стоимость:				90,98	857
125	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	9,4200		123,21	1161
		Итого оплата труда:				21,27	200
		Итого эксплуатация машин:				1,24	12
		Итого материалов:				100,95	951
		Накладные расходы	%	--		17,24	162
		Сметная прибыль	%	8		11,24	106
		Сметная стоимость:				151,68	1429
126	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2,0000		8557,42	17115
		Итого оплата труда:				4043,50	8087
		Итого эксплуатация машин:				4154,99	8310
		Итого материалов:				1730,74	3461
		Накладные расходы	%	--		2980,31	5961
		Сметная прибыль	%	8		923,02	1846
		Сметная стоимость:				12460,75	24922
127	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-3/**	т стальных элементов	0,0563		417071,51	23473
		Итого оплата труда:				39280,98	2211
		Итого эксплуатация машин:				5894,56	332
		Итого материалов:				372769,59	20979
		Накладные расходы	%	--		43111,61	2426
		Сметная прибыль	%	8		36814,65	2072
		Сметная стоимость:				496997,77	27971
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				5276287
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1199648
Материалы -			Тенге				506343
Всего заработная плата -			Тенге				493476
		Накладные расходы -	Тенге				370269
		Сметная прибыль -	Тенге				125593
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1695510
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				602
		Сметная заработная плата -	Тенге				493476
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4076639
Материалы -			Тенге				1296
Всего заработная плата -			Тенге				2208
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4073047
		Накладные расходы -	Тенге				174240
		Сметная прибыль -	Тенге				340070
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4590949
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6286460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				604
		Сметная заработная плата -	Тенге				495684
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЫ DУ=2000 (1 ШТ.), DУ=1500 (6 ШТ.)					
128	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,1600		25147,99	280652
		Итого оплата труда:				9116,58	101741
		Итого эксплуатация машин:				5904,03	65889
		Итого материалов:				12413,88	138539
		Накладные расходы	%	--		6967,72	77760
		Сметная прибыль	%	8		2569,26	28673
		Сметная стоимость:				34684,97	387084
129	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /КЦД-20/**	шт.	1,0000		22222,72	22223
		Накладные расходы	%	--		942,24	942
		Сметная прибыль	%	8		1853,20	1853
		Сметная стоимость:				25018,16	25018
130	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /КЦД-15/**	шт.	6,0000		13817,67	82906
		Накладные расходы	%	--		585,87	3515
		Сметная прибыль	%	8		1152,28	6914
		Сметная стоимость:				15555,82	93335
131	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /КЦ-20-9/**	шт.	2,0000		18049,70	36099
		Накладные расходы	%	--		765,31	1531
		Сметная прибыль	%	8		1505,20	3010
		Сметная стоимость:				20320,21	40640
132	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /КЦ-15-9/**	шт.	12,0000		12953,63	155444
		Накладные расходы	%	--		549,23	6591
		Сметная прибыль	%	8		1080,23	12963
		Сметная стоимость:				14583,09	174997

1	2	3	4	5	6	7	8
133	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 /КЦП1-20-1/	шт.	1,0000		25030,12	25030
		Накладные расходы	%	--		1061,28	1061
		Сметная прибыль	%	8		2087,31	2087
		Сметная стоимость:				28178,71	28179
134	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 /КЦП1-15-1/	шт.	6,0000		14924,06	89544
		Накладные расходы	%	--		632,78	3797
		Сметная прибыль	%	8		1244,55	7467
		Сметная стоимость:				16801,39	100808
135	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /КЦО-1/	шт.	7,0000		1398,65	9791
		Накладные расходы	%	--		59,30	415
		Сметная прибыль	%	8		116,64	816
		Сметная стоимость:				1574,59	11022
136	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7,0000		10020,34	70142
		Накладные расходы	%	--		424,86	2974
		Сметная прибыль	%	8		835,62	5849
		Сметная стоимость:				11280,82	78966
137	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /стремянка/	т	0,1196		299949,74	35862
		Накладные расходы	%	--		12717,87	1521
		Сметная прибыль	%	8		25013,41	2991
		Сметная стоимость:				337681,02	40373
138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6250		66,18	174
		Итого оплата труда:				17,21	45
		Итого эксплуатация машин:				0,83	2
		Итого материалов:				48,31	127
		Накладные расходы	%	--		12,53	33
		Сметная прибыль	%	8		6,30	17
		Сметная стоимость:				85,01	223
139	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия	37,3800		457,54	17103