1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				207,45	7755
		Итого эксплуатация машин:				94,03	3515
		Итого материалов:				182,49	6821
		Накладные расходы	%	--		149,80	5599
		Сметная прибыль	%	8		48,59	1816
		Сметная стоимость:				655,92	24518
140	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,3800**		**991,99**	**37081**
		Итого оплата труда:				**118,59**	**4433**
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**75**
		Итого материалов:				**872,05**	**32597**
		Накладные расходы	%	--		116,60	4359
		Сметная прибыль	%	8		88,69	3315
		Сметная стоимость:				**1197,29**	**44755**
		Столбики под задвижки					
141	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**19436,91**	**13606**
		Итого оплата труда:				**3850,36**	**2695**
		Итого эксплуатация машин:				**703,65**	**493**
		Итого материалов:				**15052,13**	**10536**
		Накладные расходы	%	--		2770,73	1940
		Сметная прибыль	%	8		1776,61	1244
		Сметная стоимость:				**23984,24**	**16789**
142	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0565**		**72446,82**	**4095**
		Итого оплата труда:				**59142,32**	**3343**
		Итого эксплуатация машин:				**7201,80**	**407**
		Итого материалов:				**6363,55**	**360**
		Накладные расходы	%	--		40616,57	2296
		Сметная прибыль	%	8		9045,07	511
		Сметная стоимость:				**122108,46**	**6902**
143	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**56,5200**		**511,02**	**28883**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1225
		Сметная прибыль	%	8		42,61	2409
		Сметная стоимость:				**575,30**	**32516**
144	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0370**		**206864,42**	**7646**
		Итого оплата труда:				**26903,79**	**994**
		Итого эксплуатация машин:				**1477,15**	**55**
		Итого материалов:				**178906,61**	**6612**
		Накладные расходы	%	--		22372,64	827
		Сметная прибыль	%	8		18338,97	678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				247576,03	9150
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				916279
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				777297
		Материалы -	Тенге				188549
		Всего заработная плата -	Тенге				117663
		Местные материалы -	Тенге				427721
		Накладные расходы -	Тенге				108369
		Сметная прибыль -	Тенге				70853
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				956519
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				144
		Сметная заработная плата -	Тенге				117663
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				39957
		Материалы -	Тенге				360
		Всего заработная плата -	Тенге				3343
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				35862
		Накладные расходы -	Тенге				3816
		Сметная прибыль -	Тенге				3502
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				47275
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3343
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				99025
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				99025
		Накладные расходы -	Тенге				4199
		Сметная прибыль -	Тенге				8258
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				111482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1115276
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				148
		Сметная заработная плата -	Тенге				121006
		РАЗДЕЛ 8. Наружные сети канализации					
		Трубопровод					
145	**11-231101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**1,0000**		**15479,09**	**15479**
		Итого оплата труда:				**13472,34**	**13472**
		Итого материалов:				**2006,75**	**2007**
		Накладные расходы	%	--		9377,37	9377
		Сметная прибыль	%	8		1988,52	1989
		Сметная стоимость:				**26844,97**	**26845**
146	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /стремянки/**	**т**	**0,3500**		**299949,74**	**104982**
		Накладные расходы	%	--		12717,87	4451
		Сметная прибыль	%	8		25013,41	8755
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**118188**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,0250		66,18	531
		Итого оплата труда:				17,21	138
		Итого эксплуатация машин:				0,83	7
		Итого материалов:				48,31	388
		Накладные расходы	%	--		12,53	101
		Сметная прибыль	%	8		6,30	51
		Сметная стоимость:				85,01	682
148	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	128,1600		457,54	58638
		Итого оплата труда:				207,45	26587
		Итого эксплуатация машин:				94,03	12051
		Итого материалов:				182,49	23388
		Накладные расходы	%	--		149,80	19198
		Сметная прибыль	%	8		48,59	6227
		Сметная стоимость:				655,92	84063
149	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	128,1600		991,99	127134
		Итого оплата труда:				118,59	15199
		Итого эксплуатация машин:				2,00	257
		Итого материалов:				872,05	111762
		Накладные расходы	%	--		116,60	14944
		Сметная прибыль	%	8		88,69	11366
		Сметная стоимость:				1197,29	153444
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				306764
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				201782
Материалы -			Тенге				114626
Всего заработная плата -			Тенге				55396
Местные материалы -			Тенге				22918
		Накладные расходы -	Тенге				43620
		Сметная прибыль -	Тенге				19632
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				265034
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
		Сметная заработная плата -	Тенге				55396
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				104982
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				104982
		Накладные расходы -	Тенге				4451
		Сметная прибыль -	Тенге				8755
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				118188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				383222
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
		Сметная заработная плата -	Тенге				55396

РАЗДЕЛ 9. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
150	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с существующими сетями/	м3 грунта	23,7600		1137,41	27025
		Итого оплата труда:				1137,41	27025
		Накладные расходы	%	--		748,94	17795
		Сметная прибыль	%	8		150,91	3586
		Сметная стоимость:				2037,26	48405
151	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1769,3964		136,09	240789
		Итого оплата труда:				56,13	99322
		Итого эксплуатация машин:				128,59	227534
		Накладные расходы	%	--		40,35	71398
		Сметная прибыль	%	8		14,11	24975
		Сметная стоимость:				190,55	337162
152	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта	54,7236		1364,90	74692
		Итого оплата труда:				1364,90	74692
		Накладные расходы	%	--		898,73	49182
		Сметная прибыль	%	8		181,09	9910
		Сметная стоимость:				2444,71	133783
153	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	410,6400		119,35	49009
		Итого оплата труда:				90,67	37235
		Итого эксплуатация машин:				50,94	20917
		Накладные расходы	%	--		60,92	25017
		Сметная прибыль	%	8		14,42	5922
		Сметная стоимость:				194,69	79948
154	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Песок природный ГОСТ 8736-2014 /10 см под газопровод/	м3	153,9900		3376,97	520020
		Накладные расходы	%	--		143,18	22049
		Сметная прибыль	%	8		281,61	43365
		Сметная стоимость:				3801,77	585434
155	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /присыпка трубы мягким грунтом 20 см/	м3 грунта	429,5400		594,22	255243
		Итого оплата труда:				594,22	255243
		Накладные расходы	%	--		391,27	168067
		Сметная прибыль	%	8		78,84	33865
		Сметная стоимость:				1064,34	457175
156	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1252,0000		22,10	27671

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				7,87	9857
		Итого эксплуатация машин:				22,10	27671
		Накладные расходы	%	--		5,79	7245
		Сметная прибыль	%	8		2,23	2793
		Сметная стоимость:				30,12	37710
157	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	1252,0000		119,35	149423
		Итого оплата труда:				90,67	113525
		Итого эксплуатация машин:				50,94	63774
		Накладные расходы	%	--		60,92	76274
		Сметная прибыль	%	8		14,42	18056
		Сметная стоимость:				194,69	243753
		Газопровод					
158	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	1,3940		224078,24	312365
		Итого оплата труда:				179305,13	249951
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	86137
		Итого материалов:				3395,00	4733
		Накладные расходы	%	--		125570,58	175045
		Сметная прибыль	%	8		27971,91	38993
		Сметная стоимость:				377620,73	526403
159	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	1528,1300		1307,06	1997358
		Накладные расходы	%	--		55,42	84688
		Сметная прибыль	%	8		109,00	166564
		Сметная стоимость:				1471,48	2248609
160	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопрово**	0,1440		196647,86	28317
		Итого оплата труда:				162560,62	23409
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	6988
		Итого материалов:				1514,15	218
		Накладные расходы	%	--		113568,30	16354
		Сметная прибыль	%	8		24817,29	3574
		Сметная стоимость:				335033,46	48245
161	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	199,9800		646,93	129373
		Накладные расходы	%	--		27,43	5485
		Сметная прибыль	%	8		53,95	10789
		Сметная стоимость:				728,31	145647

1	2	3	4	5	6	7	8
162	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	167,0000		851,58	142214
		Итого оплата труда:				501,31	83719
		Итого эксплуатация машин:				520,37	86902
		Накладные расходы	%	--		360,62	60224
		Сметная прибыль	%	8		96,98	16195
		Сметная стоимость:				1309,18	218633
163	Прайслистстр.14	Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2,0000		6187,50	12375
		Накладные расходы	%	--		262,35	525
		Сметная прибыль	%	8		515,99	1032
		Сметная стоимость:				6965,84	13932
164	Прайслистстр.14	Отвод 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	1,0000		6187,50	6188
		Накладные расходы	%	--		262,35	262
		Сметная прибыль	%	8		515,99	516
		Сметная стоимость:				6965,84	6966
165	Прайслистстр.14	Отвод 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2,0000		6187,50	12375
		Накладные расходы	%	--		262,35	525
		Сметная прибыль	%	8		515,99	1032
		Сметная стоимость:				6965,84	13932
166	Прайслистстр.12	Переход ПЭ 63/32	шт	16,0000		1974,11	31586
		Накладные расходы	%	--		83,70	1339
		Сметная прибыль	%	8		164,62	2634
		Сметная стоимость:				2222,43	35559
167	Прайслистстр.20	Муфта с легкоудаляемым упором ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	17,0000		545,54	9274
		Накладные расходы	%	--		23,13	393
		Сметная прибыль	%	8		45,49	773
		Сметная стоимость:				614,16	10441
168	Прайслистстр.20	Муфта с легкоудаляемым упором ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	127,0000		742,86	94343
		Накладные расходы	%	--		31,50	4000
		Сметная прибыль	%	8		61,95	7867
		Сметная стоимость:				836,30	106210
169	Прайслистстр.13	Заглушка ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	1,0000		4966,07	4966
		Накладные расходы	%	--		210,56	211
		Сметная прибыль	%	8		414,13	414
		Сметная стоимость:				5590,76	5591
170	Прайслистстр.13	Заглушка ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	1,0000		11880,36	11880
		Накладные расходы	%	--		503,73	504
		Сметная прибыль	%	8		990,73	991

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				13374,81	13375
171	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,0000		1255,01	5020
		Итого оплата труда:				739,40	2958
		Итого эксплуатация машин:				766,20	3065
		Накладные расходы	%	--		531,85	2127
		Сметная прибыль	%	8		142,95	572
		Сметная стоимость:				1929,81	7719
172	Прайслистстр.21	Тройник переходной ПЭ 100 SDR 11, 90/63	шт	2,0000		1737,19	3474
		Накладные расходы	%	--		73,66	147
		Сметная прибыль	%	8		144,87	290
		Сметная стоимость:				1955,71	3911
173	Прайслистстр.21	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2,0000		1562,50	3125
		Накладные расходы	%	--		66,25	133
		Сметная прибыль	%	8		130,30	261
		Сметная стоимость:				1759,05	3518
						ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА 90Х8,2 В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ (8353.16 СБ), 9 ПЕРЕХОДОВ	
174	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /футляр 160х14,6/	км трубопровода	0,1190		287992,28	34271
		Итого оплата труда:				229130,44	27267
		Итого эксплуатация машин:				87943,67	10465
		Итого материалов:				94,70	11
		Накладные расходы	%	--		160533,97	19104
		Сметная прибыль	%	8		35882,10	4270
		Сметная стоимость:				484408,35	57645
175	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /футляр/	м	120,1900		4121,91	495412
		Накладные расходы	%	--		174,77	21005
		Сметная прибыль	%	8		343,73	41313
		Сметная стоимость:				4640,41	557731
176	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160 мм/	футляр	9,0000		4594,49	41350
		Итого оплата труда:				1270,73	11437
		Итого эксплуатация машин:				473,47	4261
		Итого материалов:				2858,78	25729
		Накладные расходы	%	--		1017,39	9156
		Сметная прибыль	%	8		448,95	4041
		Сметная стоимость:				6060,83	54547

1	2	3	4	5	6	7	8
177	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	119,0000		871,07	103657
		Итого оплата труда:				**717,30**	**85358**
		Итого эксплуатация машин:				**13,16**	**1566**
		Итого материалов:				**142,05**	**16904**
		Накладные расходы	%	--		501,26	59650
		Сметная прибыль	%	8		109,79	13065
		Сметная стоимость:				**1482,11**	**176372**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**4822796**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2011067**
Материалы -			Тенге				**47595**
Всего заработная плата -			Тенге				**1100997**
Местные материалы -			Тенге				**520020**
Накладные расходы -			Тенге				**778686**
Сметная прибыль -			Тенге				**223180**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3012933**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1455**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1100997**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2811729**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2811729**
Накладные расходы -			Тенге				**119217**
Сметная прибыль -			Тенге				**234476**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3165422**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**6178355**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1455**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1100997**
		РАЗДЕЛ 10. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
		Земляные работы					
178	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /в местах пересечения с существующими сетями/**	**м3 грунта**	**16,2000**		**1137,41**	**18426**
		Итого оплата труда:				**1137,41**	**18426**
		Накладные расходы	%	--		748,94	12133
		Сметная прибыль	%	8		150,91	2445
		Сметная стоимость:				**2037,26**	**33004**
179	11-010101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**143,5212**		**170,11**	**24414**
		Итого оплата труда:				**70,17**	**10070**
		Итого эксплуатация машин:				**160,74**	**23070**
		Накладные расходы	%	--		50,44	7239
		Сметная прибыль	%	8		17,64	2532
		Сметная стоимость:				**238,19**	**34185**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,4388		1364,90	6058
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**6058**
		Накладные расходы	%	--		898,73	3989
		Сметная прибыль	%	8		181,09	804
		Сметная стоимость:				**2444,71**	**10852**
181	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	**м3 уплотненного грунта**	**36,4800**		**119,35**	**4354**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**3308**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**1858**
		Накладные расходы	%	--		60,92	2222
		Сметная прибыль	%	8		14,42	526
		Сметная стоимость:				**194,69**	**7102**
182	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 /10 см под газопровод/**	**м3**	**13,6800**		**3376,97**	**46197**
		Накладные расходы	%	--		143,18	1959
		Сметная прибыль	%	8		281,61	3852
		Сметная стоимость:				**3801,77**	**52008**
183	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /присыпка трубы мягким грунтом 20 см/**	**м3 грунта**	**38,2500**		**594,22**	**22729**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**22729**
		Накладные расходы	%	--		391,27	14966
		Сметная прибыль	%	8		78,84	3016
		Сметная стоимость:				**1064,34**	**40711**
184	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**110,6900**		**22,10**	**2446**
		Итого оплата труда:				**7,87**	**871**
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**2446**
		Накладные расходы	%	--		5,79	641
		Сметная прибыль	%	8		2,23	247
		Сметная стоимость:				**30,12**	**3334**
185	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**110,6900**		**119,35**	**13211**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**10037**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**5638**
		Накладные расходы	%	--		60,92	6743
		Сметная прибыль	%	8		14,42	1596
		Сметная стоимость:				**194,69**	**21550**
		Газопровод					

1	2	3	4	5	6	7	8
186	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1120		224078,24	25097
		Итого оплата труда:				179305,13	20082
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	6921
		Итого материалов:				3395,00	380
		Накладные расходы	%	--		125570,58	14064
		Сметная прибыль	%	8		27971,91	3133
		Сметная стоимость:				377620,73	42294
187	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58,5800		1968,00	115285
		Накладные расходы	%	--		83,44	4888
		Сметная прибыль	%	8		164,12	9614
		Сметная стоимость:				2215,56	129787
188	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,8800		1307,06	116171
		Накладные расходы	%	--		55,42	4926
		Сметная прибыль	%	8		109,00	9688
		Сметная стоимость:				1471,48	130785
189	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0060		196647,86	1180
		Итого оплата труда:				162560,62	975
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	291
		Итого материалов:				1514,15	9
		Накладные расходы	%	--		113568,30	681
		Сметная прибыль	%	8		24817,29	149
		Сметная стоимость:				335033,46	2010
190	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,0600		646,93	3920
		Накладные расходы	%	--		27,43	166
		Сметная прибыль	%	8		53,95	327
		Сметная стоимость:				728,31	4414
191	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	31,0000		851,58	26399
		Итого оплата труда:				501,31	15541
		Итого эксплуатация машин:				520,37	16132
		Накладные расходы	%	--		360,62	11179
		Сметная прибыль	%	8		96,98	3006
		Сметная стоимость:				1309,18	40585

1	2	3	4	5	6	7	8
192	Прайслистстр.14	**Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110**	**шт**	1,0000		9602,68	**9603**
		Накладные расходы	%	--		407,15	407
		Сметная прибыль	%	8		800,79	801
		Сметная стоимость:				**10810,62**	**10811**
193	Прайслистстр.12	**Переход ПЭ 63/32**	**шт**	16,0000		1974,11	**31586**
		Накладные расходы	%	--		83,70	1339
		Сметная прибыль	%	8		164,62	2634
		Сметная стоимость:				**2222,43**	**35559**
194	Прайслистстр.20	**Муфта с легкоудаляемым упором ПЭ 100 SDR 11, DN 63**	**шт**	1,0000		545,54	**546**
		Накладные расходы	%	--		23,13	23
		Сметная прибыль	%	8		45,49	45
		Сметная стоимость:				**614,16**	**614**
195	Прайслистстр.20	**Муфта с легкоудаляемым упором ПЭ 100 SDR 11, DN 90**	**шт**	8,0000		742,86	**5943**
		Накладные расходы	%	--		31,50	252
		Сметная прибыль	%	8		61,95	496
		Сметная стоимость:				**836,30**	**6690**
196	Прайслистстр.20	**Муфта с легкоудаляемым упором ПЭ 100 SDR 11, DN 110**	**шт**	5,0000		1160,71	**5804**
		Накладные расходы	%	--		49,21	246
		Сметная прибыль	%	8		96,79	484
		Сметная стоимость:				**1306,72**	**6534**
197	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	2,0000		1255,01	**2510**
		Итого оплата труда:				**739,40**	**1479**
		Итого эксплуатация машин:				**766,20**	**1532**
		Накладные расходы	%	--		531,85	1064
		Сметная прибыль	%	8		142,95	286
		Сметная стоимость:				**1929,81**	**3860**
198	Прайслистстр.21	**Тройник переходной ПЭ 100 SDR 11, 90/63**	**шт**	1,0000		1737,19	**1737**
		Накладные расходы	%	--		73,66	74
		Сметная прибыль	%	8		144,87	145
		Сметная стоимость:				**1955,71**	**1956**
199	Прайслистстр.21	**Тройник переходной ПЭ 100 SDR 11, 110/63**	**шт**	1,0000		1584,82	**1585**
		Накладные расходы	%	--		67,20	67
		Сметная прибыль	%	8		132,16	132
		Сметная стоимость:				**1784,18**	**1784**

910

ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА 110х10 и 90Х8,2 В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ (8353.16 СБ), 7 переходов

1	2	3	4	5	6	7	8
200	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /футляр 160х14,6/	км трубопровода	0,0340		287992,28	9792
		Итого оплата труда:				229130,44	7790
		Итого эксплуатация машин:				87943,67	2990
		Итого материалов:				94,70	3
		Накладные расходы	%	--		160533,97	5458
		Сметная прибыль	%	8		35882,10	1220
		Сметная стоимость:				484408,35	16470
201	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /футляр/	м	34,3400		4121,91	141546
		Накладные расходы	%	--		174,77	6002
		Сметная прибыль	%	8		343,73	11804
		Сметная стоимость:				4640,41	159352
202	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160 мм/	футляр	7,0000		4594,49	32161
		Итого оплата труда:				1270,73	8895
		Итого эксплуатация машин:				473,47	3314
		Итого материалов:				2858,78	20011
		Накладные расходы	%	--		1017,39	7122
		Сметная прибыль	%	8		448,95	3143
		Сметная стоимость:				6060,83	42426
203	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34,0000		871,07	29616
		Итого оплата труда:				717,30	24388
		Итого эксплуатация машин:				13,16	448
		Итого материалов:				142,05	4830
		Накладные расходы	%	--		501,26	17043
		Сметная прибыль	%	8		109,79	3733
		Сметная стоимость:				1482,11	50392
204	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Газопроводы. Испытание пневматическое /труба в футляре, стоимость трубы учтена в прокладке газопровода/	м газопровода	34,0000		338,25	11500
		Итого оплата труда:				330,53	11238
		Итого материалов:				7,71	262
		Накладные расходы	%	--		222,45	7563
		Сметная прибыль	%	8		44,86	1525
		Сметная стоимость:				605,55	20589
205	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028		281734,74	783
		Итого оплата труда:				246481,76	685
		Итого эксплуатация машин:				42397,57	118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8403,84**	**23**
		Накладные расходы	%	--		171500,69	477
		Сметная прибыль	%	8		36258,83	101
		Сметная стоимость:				**489494,27**	**1361**
206	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,7911**		**411,44**	**1148**
		Накладные расходы	%	--		17,45	49
		Сметная прибыль	%	8		34,31	96
		Сметная стоимость:				**463,20**	**1293**
207	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**16,6800**		**851,58**	**14204**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**8362**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**8680**
		Накладные расходы	%	--		360,62	6015
		Сметная прибыль	%	8		96,98	1618
		Сметная стоимость:				**1309,18**	**21837**
208	Прайслистстр.15	**Патрубок накладной 160х63**	**шт**	**5,5600**		**15048,21**	**83668**
		Накладные расходы	%	--		638,04	3548
		Сметная прибыль	%	8		1254,90	6977
		Сметная стоимость:				**16941,16**	**94193**
209	Прайслистстр.13	**Муфта ПЭ с ЭН, DN 32**	**шт**	**5,5600**		**654,46**	**3639**
		Накладные расходы	%	--		27,75	154
		Сметная прибыль	%	8		54,58	303
		Сметная стоимость:				**736,79**	**4097**
210	Прайслистстр.16	**Переход ПЭ-сталь, DN 32 - 32х3**	**шт**	**5,5600**		**852,68**	**4741**
		Накладные расходы	%	--		36,15	201
		Сметная прибыль	%	8		71,11	395
		Сметная стоимость:				**959,94**	**5337**
		Ковер (ГСН-19)					
211	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/**	**м3**	**0,0834**		**16176,87**	**1349**
		Итого оплата труда:				**901,04**	**75**
		Итого эксплуатация машин:				**717,21**	**60**
		Итого материалов:				**14730,95**	**1229**
		Накладные расходы	%	--		1141,43	95
		Сметная прибыль	%	8		1385,46	116
		Сметная стоимость:				**18703,77**	**1560**
212	11-090701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ковер+колпак/**	**т конструкций**	**0,0383**		**281328,78**	**10777**
		Итого оплата труда:				**164272,23**	**6293**