# ЗАКЛЮЧЕНИЕ
## комплексной вневедомственной экспертизы

№ EKZ-0080/18 от 29.06.2018 г.

по рабочему проекту
«Комплекс по обращению с отходами «Прорва» Жылыойский район, Атырауская область»

**ЗАКАЗЧИК:**
ТОО «West Dala» «Вест Дала»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО НПЦ «Батыс-ЭкоКонсалтинг»

г. Атырау

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Комплекс по обращению с отходами «Прорва» Жылыойский район, Атырауская область» выдано ТОО «Экспертиза KZ».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Экспертиза KZ».

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Комплекс по обращению с отходами «Прорва» Жылыойский район, Атырауская область», выполненный в 2017г.

Настоящее заключение выполнено на основании договора №EKZ-0066 от 14.05.2018г. на проведение экспертизы с ТОО «West Dala» «Вест Дала».

**2. ЗАКАЗЧИК:** ТОО «West Dala» «Вест Дала».

**3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО Научно-производственный центр «Батыс-ЭкоКонсалтинг», г. Атырау (гослицензия на проектную деятельность I категории №16018351 от 29.11.2016г., выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» Акимат Атырауской области).

**4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** негосударственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование, приложение №1 к договору подряда №WD-118/17 от 21.08.2017г., утвержденное заказчиком ТОО «West Dala» «Вест Дала»;

акт на право временного возмездного землепользования (кадастровый номер: 04-059-020-1117), составленный Жылыойским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости-филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Атырауской области», зарегистрированный за №100 от 31.01.2017г.;

постановление №1 от 10.01.2017г., выданное акиматом Атырауской области о предоставлении права возмездного землепользования ТОО «Вест Дала»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №376 от 25.05.2018г., выданное руководителем ГУ «Жылыойский районный отдел архитектуры и градостроительства»;

отчет по материалам инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканий, выполненных в 2017г. ТОО НПЦ «Батыс-ЭкоКонсалтин» (ГСЛ №016290 от 24.09.2004г., выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ);

протокол дозиметрического контроля №9 от 06.06.2018г., выданный Кульсаринским городским отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья по Атырауской области;

письмо №0420 от 26.04.2018г. о начале строительства и об источнике финансирования, выданное заказчиком ТОО «West Dala» «Вест Дала»;

**5.2 Согласования заинтересованных организаций:**

Письмо-согласование №KZ62VQR00010586 от 22.05.2018г. в части промышленной безопасности, выданное РГУ «Департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Атырауской области».

Генеральный план в М1:500, согласованный руководителем отдела архитектуры и градостроительства Жылыйоского района от 17.06.2018г.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантировано ТОО «West Dala» «Вест Дала» в соответствии с условиями договора № EKZ-0066 от 14.05.2018г.

**8. ТҰЖЫРЫМ:**

«Атырау облысы Жылыой ауданы «Прорва» қалдықтармен жұмыс істеу кешені» жұмыс жобасы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

| | |
|---|---|
| Аумақтың жалпы ауданы | - 15,0 га. |
| Өндірістің қуаттылығы | - 98600 т/жылға. |
| Құрылыстың ұзақтығы | - 18,0 ай. |

Осы сараптама қорытындысы, жобалау үшін тапсырысшы бекіткен, растығын 14.05.2018 жылғы №EKZ-0066 шарттың шарттарына сәйкес «West Dala» «Вест Дала» ЖШС кепілдендірген материалдарды ескеріп орындалды.

Бекенов А.Т.

Директор

Кушкалиева Р.К.

Эксперт

Лян Э.В.

Эксперт

Шонаева Н.М.

Эксперт

Тян В.В.

Эксперт

Горбунова Г.И.

Эксперт

Нугманова К.

Эксперт

Мирманова К.А.

Начальник производственного отдела