Еще не подписали
Алибек

Счет-фактура № 0000000154 от 12 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 478 - юр от 09.07.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товарищество с ограниченной ответственностью"АктобеСтройЭксперт",г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030840004016, ТОО "Энергосистема",г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Энергосистема"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030840004016, г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

ИИК получателя: KZ2694803KZT22030028, в банке Филиал №3 "Евразийский банк" г.Актобе, БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Ремонт кровли и замена оконных конструкций РПБ Мугалжарского УЭС" в г. Кандыагаш	работа	1	7 842 442,86	7 842 442,86	12%	941 093,14	8 783 536,00	0	
Всего по счету:					**7 842 442,86**		**941 093,14**	**8 783 536,00**		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП "АКТОБЕ СТРОЙ ЭКСПЕРТ" ДЛЯ СЧЕТ-ФАКТУР

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000154 от 12 сентября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"**

Заказчик: **ТОО "Энергосистема"**

Основание: **Договор № 478 - юр от 09.07.2013 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Ремонт кровли и замена оконных конструкций РПБ Мугалжарского УЭС" в г. Кандыагаш	1	работа	8 783 536,00	8 783 536,00

Итого: 8 783 536,00
В том числе НДС 941 093,14

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 783 536,00 KZT
Восемь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН: 060340006218
Адрес: г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,

Расчетный счет: KZ528560000004275690 в АО "БанкЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

БИН: 030840004016
Адрес: г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

Расчетный счет: KZ2694803KZT22030028 в Филиал №3 "Евразийский банк" г.Актобе,
БИК: EURIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Форма КС-3 "SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г.

Заказ 249

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Объект: Ремонт кровли и замена оконных конструкций РПБ Мугалжарского УЭС в г. Кандыагаш

Договор № 478-юр от 9 июля 2013 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2013 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	7 842,443	7 582,515		259,928	941,093	8 783,536
	Всего по объекту с начала строительства	**7 842,443**	**7 582,515**		**259,928**	**941,093**	**8 783,536**

Заказчик: Тарасенко А.И.

Подрядчик: Жанбаусв Ж.К.

Заказ 249

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Договор № 478-юр от 9 июля 2013 г

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2013 г

Ремонт кровли и замена оконных конструкций РПБ Мугалжарского УЭС в г. Кандыагаш

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонт УЭС ТОО "Энергосистема"	3 394,143			3 394,143
		Итого по главе 2	3 394,143			3 394,143
		Итого по главам 1-7	3 394,143			3 394,143
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			33,941	33,941
3		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13,577	13,577
		Итого по главе 9			47,518	47,518
		Итого по главам 1-9	3 394,143		47,518	3 441,661
		Итого:				
4		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3 394,143**		**47,518**	**3 441,661**
5		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**7 582,515**		**106,155**	**7 688,670**
6		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**153,773**	**153,773**
7		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**7 582,515**		**259,928**	**7 842,443**
8		**Всего:**	**7 582,515**		**259,928**	**7 842,443**
9		**НДС (12 %)**			**941,093**	**941,093**

1	2	3	4	5	6	7
10		**Стоимость строительства**	**7 582,515**		**1 201,021**	**8 783,536**

Заказчик:

Тарасенко А.И.

Подрядчик:

Жанбаров Ж.К.

ТОО "АктобеСтройЭксперт" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Ремонт УЭС ТОО "Энергосистема"

Договор № 478-юр от 9 июля 2013 г

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт УЭС ТОО "Энергосистема"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из прфилированного листа	630,2	16,24	1,07	10234	674	11497	0,1049	66
		м2 кровли		15,17	0,16	9560	101	119	0,0028	2
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	630,2	24,15	2,64	15219	1664	16470	0,1516	96
		м2 кровли		21,51	0,45	13556	284	119	0,0046	3
3	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	630,2	43,95	2,35	27697	1481	31504	0,2708	171
		м2 кровли		41,6	0,41	26216	258	119	0,0042	3
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	624	29,02	2,02	18108	1260	20287	0,1741	109
		м2 кровли		27	0,32	16848	200	119	0,0028	2

5	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	309	145,23	15,94	44876	4925	14933	0,243	75
				34,65	5,96	10707	1842	119	0,0291	9
6	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек для устройства разуклонкиК=25,000; *м2 стяжки*	7725	5,16	0,14	39861	1082	1471	0,0009	7
				0,11	0,05	850	386	119	0,0003	2
7	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов *м2 кровли*	624	494,04	18,33	308281	11438	23310	0,138	86
				24,53	6,86	15307	4281	119	0,0335	21
8	99-10-10(пл)	Праймер *ведро*	5	2772		13860				
9	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	15,7	715,87	1,24	11239	19	2871	0,972	15
				153,23	0,47	2406	7	119	0,0023	–
10	Е53-14-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах с размером стороны до 100 мм *отверстие*	4	221,98	159,99	888	640	522	0,3491	1
				61,99	62,35	248	249	105	0,342	1
11	Е12-7-7	Устройство наружного водостока *м трубы*	24,8	210,03	7,39	5209	183	5528	1,16	29
				184,5	2,77	4576	69	119	0,015	–
12	Е16-21-1	Установка водосточных воронок *воронка*	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
13	Е10-3-5	Устройство каркаса карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	85	421,24	7,54	35805	641	22186	1,43	122
				214,65	2,86	18245	243	120	0,0139	1
14	Е9-42-1	Обшивка каркаса карниза профилированным листом *м2*	85	83,39	5,18	7088	440	4046	0,317	27
				51,08	1,8	4342	153	90	0,0302	3

Раздел 2 Проемы

15 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	191,6	270,9 247,12	23,78 8,98	51904 47348	4556 1721	49069 100	1,6539 0,0439	317 8
16 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м*	106	14,39 13,1	1,29 0,23	1525 1389	137 24	1681 119	0,091 0,0012	10 –
17 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	1,7	457,21 217,73	3,4 –	777 370	6 –	444 120	1,303 0,0302	2 –
18 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные *м2*	1,7	14500		24650				
19 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм *м*	1,7	435,25 64,13	1,37 0,3	740 109	2 1	116 105	0,3925 0,0013	1 –
20 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	189,9	329,92 136,44	2,75 –	62652 25910	522 –	31092 120	0,8165 0,0312	155 6
21 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	189,9	8050		1528695				
22 Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	191,6	2856,71 94,05	5,58 2,12	547346 18020	1069 406	22111 120	0,586 0,0103	112 2

23 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	104,3	435,25	1,37	45397	143	7056	0,3925	41
	м		64,13	0,3	6689	31	105	0,0013	–
24 Е15-64-5	Шпаклевание оконных откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	63,2	573,66	6,12	36255	387	9537	0,8056	51
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	8936	147	105	0,01132	1
25 Е15-64-5	Шпаклевание оконных откосов финишными сухими смесями на гипсовой основе	63,2	254,36	6,12	16076	387	9537	0,8056	51
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	8936	147	105	0,01132	1
26 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	63,2	325,41	2,33	20566	147	5450	0,49	31
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	5134	56	105	0,0043	–
	Всего прямые затраты				**2908653**	**32355**			**1585**
					247565	**10813**			**66**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2628738				
	Накладные расходы, тенге				293368				
	- заработная плата, тенге				44005				
	- трудоемкость, чел-ч				147				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				192121				
	Всего				**3394142**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				33941				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13577				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3441660**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**7688670**				
	- материалы, тенге				5872601				

- сметная заработная плата, тенге	781679
Налог (2 %)	153773
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7842443**
НДС (12 %)	941093
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8783536**

Заказчик _____ Тарасенко А.И.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.

Заказ 249

Наименование стройки: Ремонт кровли и замена оконных конструкций РПБ Мугалжарского УЭС в г. Кандыагаш

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Ремонт УЭС ТОО "Энергосистема"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50I	кг	39,816	328,00	732,75	13060	29175
1-1-730	Биполь ТПП (низ)	м2	717,6	185,00	413,29	132756	296577
1-1-731	Биполь ТКП (верх)	м2	705,12	211,00	471,37	148780	332372
1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,08949	97200,00	217144,80	8698	19432
1-1-1032	Шпаклевка клеевая	кг	34,76	62,00	138,51	2155	4815
1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	шт	960,023	36,00	80,42	34561	77205
1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	3,20635	530,00	1184,02	1699	3796
1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	111,3	244,23	545,61	27183	60726
1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м	111,3	100,74	225,05	11212	25048
1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	м3	0,493	13800,00	30829,20	6803	15199
1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	0,782	12200,00	27254,80	9540	21313
2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до	т	0,00935	146000,00	326164,00	1365	3050

1	2	3	4	5	6	7	8
	0,5 т						
6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	1,7	14500,00	32393,00	24650	55068
6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	189,9	8050,00	17983,70	1528695	3415105
6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	141,784	3680,00	8221,12	521765	1165623
11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	4	7790,00	17402,86	31160	69611
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	12,6072	4810,00	10745,54	60641	135471
30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,65144	6820,00	15235,88	4443	9925
30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1085,776	31,00	69,25	33659	75190
30-8-92	Песок природный	м3	9,4554	593,00	1324,76	5607	12526
31-1-4	Прочие материалы	тенге				6412	14324
31-1-5	Мусор строительный	т	26,56254	0,00	0,00	0	0
99-10-10 (пл)	Праймер	ведро	5	2772,00	6192,65	13860	30963
	Итого по материалам					**2 628 704**	**5 872 514**