ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

МЕМСАРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

..... Б. Туғанбаев

«Алматы облыстық ҚТЖД мекемелерінде бейнебақылауларын орнату»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 20 қарашадағы № 18-0806/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Алматы облысының ІІД» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КАРАТАЛ ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ» ЖШС,
Үштөбе қаласы

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Б. Туганбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0806/14 от 20 ноября 2014 года

по рабочему проекту:
«Установка видеонаблюдения в учреждениях ДУИС по Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «ДВД Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КАРАТАЛ ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ»,
г. Уштобе

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Установка видеонаблюдения в учреждениях ДУИС по Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №782 от 06.10.2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «КАРАТАЛ ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «ДВД Алматинской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:ТОО «КАРАТАЛ ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ», г. Уштобе (Государственная лицензия МКЛ №01470 от 15.12.2005 года, II категория).

ГИП: Нукешов Ж.М. (приказ №17 от 29.09.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 16.06.2014 года, утвержденное заказчиком;

решение маслихата Алматинской области №26-156 от 18.12.2013 года об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы»;

перечень оборудования и материалов от 30.10.2014 года, утвержденный заказчиком.

Технические условия

технические условия №03-181-14/л на прокладку кабеля, выданные 15.04.2014 года Капшагайским ГПУТ;

технические условия №03-182-14/л на прокладку кабеля, выданные 15.04.2014 года Капшагайским ГПУТ;

технические условия №03-183-14/л на прокладку кабеля, выданные 15.04.2014 года Капшагайским ГПУТ;

технические условия №03-184-14/л на прокладку кабеля, выданные 15.04.2014 года Илийским РПУТ;

технические условия №03-185-14/л на прокладку кабеля, выданные 15.04.2014 года Талгарским РПУТ.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

раздел «Видеонаблюдение» согласован с главным специалистом УТС ДВД подполковником полиции О.Кургиным от 29.10.2014 года.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	Рабочие чертежи марки АС
3	Альбом 2	Рабочие чертежи марки ВН
4	Книга 2	Сметная документация (СМ)
5	Книга 3	Прайс-листы

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель – установка видеонаблюдения в учреждениях ДУИС по Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Устройство системы видеонаблюдения предусмотрено в учреждениях ДУИС по Алматинской области.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Капремонту подлежат помещения серверной (5 шт.) и помещения охраны (5 шт.)

В данных помещениях капитальным ремонтом предусматриваются следующие виды работ:

внутренняя отделка: стены, перегородки – левкас с покраской водоэмульсионной краской; потолки – затирка швов, левкас, водоэмульсионная покраска; полы - в помещениях серверной устраиваются поливинилацетатные по бетонному покрытию со шлифовкой; в помещениях охраны – керамическая плитка с шероховатой поверхностью по цементно-песчаной стяжке, с утеплением полов керамзитом;

окна, витражи: демонтаж деревянных окон и устройство металлопластиковых окон и витражей с однокамерными стеклопакетами, стекла энергосберегающие, подоконники пластиковые, наружный слив из оцинкованной кровельной стали;

двери: демонтаж металлических дверей и установка новых индивидуальных металлических дверей.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Видеонаблюдение

В целях расширения системы видеонаблюдения ДВДАлматинской областиразработана проектно-сметнаядокументация по приобретению дополнительного оборудования интеллектуальной система видеонаблюдения и её инсталляциюдля установки 28 камер внешнего видеонаблюдения в учреждениях (ЛА-155/4, ЛА-155/8, ЛА-155/12, ЛА-155/14 и ГУ «Отдел Охраны и Надзора Республиканской психиатрической больницы с интенсивном наблюдением ДУИС по Алматинской области».

Учреждение ЛА155/4 п. Жаугашты

Проект разработан в соответствии с техническими условими №3-184-14/л от 15.04.2014 года, выданными Илийским РПУТ.

Точка подключения слаботочных сетей - строящийся МАДв п. Жаугашты.

В МАД устанавливается оптическая кассета с типом интерфейса FC/APC.

Устанавливается ODF (Optical Distribution Frames - Оптическая кросс-панель) и коммутатор с оптическим интерфейсом в серверной ЛА-155/4 п. Жаугашты.

В данном проекте предусмотрено:

строительство одноотверстной телефонной канализации от строящийся МАД до проектируемой серверной;

прокладка оптического кабеля ОКБ-8 по проектируемой кабельной канализации от строящийся МАД до проектируемой серверной.

Проектом предусмотрено строительство телефонной канализации с применением полиэтиленовых труб диаметром – 40мм, и установкой железобетонных смотровых устройств типоразмеров ККС-2.

Учреждение ООиН РБПСТИН п. Актас

Проект разработан в соответствии с техническими условиями №03-185-14/л от 15.04.2014 года, выданными Талгарским РПУТ.

Точка подключения слаботочных сетей АТС п. Кендала.От точки подключения до существующего колодца №618 протягивается кабель марки ОКБ-8 по существующей телефонной канализации. От колодца №618 до проектируемого объекта кабель прокладывается в одноотверстной телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 40 с установкой железобетонных смотровых устройств типоразмеров ККС-2.

Устанавливается в АТС п. Кендала оптическая кассета с типом интерфейса FC/APC.

Устанавливается ODF (Optical Distribution Frames - Оптическая кросс-панель) и коммутатор с оптическим интерфейсом в серверной учреждения ООиН РБПСТИН п. Актас.

Учреждение ЛА155/12 п. Заречный

Проект разработан в соответствии с техническими условиями №03-182-14/л от 15.04.2014 год, выданными Капшагайским ГПУТ.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Точка подключения слаботочных сетей - АТС-35 п. Заречный.От точки подключения до существующего колодца №611 протягивается кабель марки ОКБ-16 по существующей канализации до проектируемого телефонного колодца, с установкой разветвительной оптической муфты на 16 волокон в проектируемом телефонном колодце. От колодца №611 до проектируемого объекта кабель марки ОКБ-8прокладывается в одноотверстной телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с установкой железобетонных смотровых устройств типоразмеров ККС-2.

Устанавливается в АТС-35 п. Заречный оптическая кассета с типом интерфейса FC/APC.

Устанавливается ODF (Optical Distribution Frames - Оптическая кросс-панель) и коммутатор с оптическим интерфейсом в серверной учреждение ЛА155/12 п. Заречный.

Учреждение ЛА155/8 п. Заречный

Проект разработан в соответствии с техническими условиями №03-183-14/л от 15.04.2014 года, выданными Капшагайским ГПУТ.

Точка подключения слаботочных сетей АТС-35 п. Заречный.От проектируемого телефонного колодца (возле ЛА-155/12) п. Заречный до проектируемого объекта кабель марки ОКБ-8прокладывается вдвухотверстной телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с установкой железобетонных смотровых устройств типоразмеров ККС-2.

Устанавливается в АТС-35 п. Заречный оптическая кассета с типом интерфейса FC/APC.

Устанавливается ODF (Optical Distribution Frames - Оптическая кросс-панель) и коммутатор с оптическим интерфейсом в серверной учреждения ЛА155/8 п. Заречный.

Учреждение ЛА155/14 п. Заречный

Проект разработан в соответствии с техническими условиями №3-181-14/л от 15.04.2014 года, выданными Капшагайским ГПУТ.

Точка подключения слаботочных сетей АТС-35 п. Заречный.От точки подключения до существующего колодца №604 протягивается кабель марки ОКБ-8 по существующей телефонной канализации. От колодца №604 до проектируемого объекта кабель прокладывается вдвухотверстной телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с установкой железобетонных смотровых устройств типоразмеров ККС-2.

Устанавливается в АТС-35 п. Заречный оптическая кассета с типом интерфейса FC/APC.

Устанавливается ODF (Optical Distribution Frames - Оптическая кросс-панель) и коммутатор с оптическим интерфейсом в серверной учреждение ООиН РБПСТИН п. Заречный.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Для исключения чрезвычайных ситуаций предусмотрено устройство системы видеонаблюдения.

6.4 Охрана окружающей среды

При проведении работ применяются меры по борьбе с загрязнением окружающей среды, включающие: контроль пылевыделений; уменьшение шума и вибраций; удаление или утилизацию отходов.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на

МЕМОРАНДУМ • ГОСЭКСПЕРТИЗА

основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность производства работ по объекту «Установка видеонаблюдения в учреждениях ДУИС по Алматинской области» составит 6 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-19.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001» версия 20-2.23 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.2.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК, установленного на 2015 год в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2014-2018 годы» к Протоколу заседания РБК от 28 августа 2013 года №33:

на 2014 год с МРП – 1852 тенге;

на 2015 год с МРП – 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Установка видеонаблюдения в учреждениях ДУИС по Алматинской области» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Раздел «Видеонаблюдение» соответствует требованиям СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства».

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области» в рабочий проект «Установка видеонаблюдения в учреждениях ДУИС по Алматинской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По архитектурно-строительным решениям:

1) В экспликации полов в помещениях охраны предусмотрена цементно-песчаная стяжка по утеплению из керамзита.
2) В спецификации витражей откорректирована длина витража ВР-3.
3) В экспликации полов откорректирована площадь пола помещения №4.

По видеонаблюдению:

Учреждение ЛА 155/4 с.Жаугашты.

Раздел ВН

1) Оптический кабель марки ОКБ-12 исправлен на ОКБ-8.
2) Указано местонахождение серверной.
3) Пронумерованы проектируемые железобетонные колодцы.

Учреждение ОиН РБПСТиН

Раздел ВН

1) Указано местонахождение серверной.
2) Исправлена емкость кабеля марки ОКБ.

Учреждение ЛА 155/12, ЛА 155/14.

Раздел ВН

1) Пронумерованы проектируемые ж/б колодцы.
2) Приведены схемы сетей для учреждений ЛА 155/4, ЛА 155/8, ЛА 155/12, ЛА 155/14.

По сметной документации:

1) Локальные сметы приведены в соответствие принятым проектным решениям и действующей сметно-нормативной базе.
2) Стоимость материалов и оборудования по прайс-листам откорректирована в соответствии с изменениями и дополнениями, выпуск 13 СН РК 8.02-02-2002 п.4.3.5; 4.3.8.
3) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

7.3.Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели		Примеч. +увеличение - снижение
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	100,588	98,560	-2,028
	в том числе: СМР	млн.тенге	39,598	40,973	+1,375
	Оборудование	млн.тенге	60,451	57,029	-3,422
	Прочие	млн.тенге	0,539	0,558	+0,019
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 года	млн.тенге	304,484	299,719	-4,765
	в том числе: СМР	млн.тенге	101,268	104,785	+3,517
	Оборудование	млн.тенге	154,598	145,847	-8,751
	Прочие	млн.тенге	48,618	49,087	+0,469
	Из них: - на 2014 год (стоимость ПИР и экспертизы) - на 2015 год	 млн.тенге млн.тенге		 7,300 292,719	
3	Продолжительность строительства	месяцев	6	6	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК, установленного на 2015 год в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Установка видеонаблюдения в учреждениях ДУИС по Алматинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	98,560 млн. тенге
в том числе:	
СМР	40,973 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 года	299,719 млн. тенге
в том числе:	
СМР	104,785 млн. тенге

Продолжительность строительства 6 месяцев

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «КАРАТАЛ ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ», в соответствии с условиями договора №0782 от 06.10.2014 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облыстық ҚТЖД мекемелерінде бейнебақылауларын орнату» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағалар деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны	98,560 млн.теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	40,973 млн. теңге

2014 жылғы ағымдағы және 2015 жылғы болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	299,719 млн. теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	104,785 млн. теңге
Соның ішінде:	

Құрылыс ұзақтығы	6 ай.

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 6 қазандағы №0782 шарттың талаптарына сәйкес «КАРАТАЛ ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ» ЖШС кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары Ж.Молдыбаева

Өндірістік бөлім бастығы Т. Евтушевская

Сараптамалық топтың жетекшісі В. Уваров

Сарапшы Т. Карабут

Сарапшы Л. Сударикова