Форма 4

Генподрядчик: ПК "Аспап"

Субподрядчик: ТОО «Нур - Курылыс»

Наименование объекта - Строительство пятиэтажного жилого дома г.Караганды. В Октябрьском районе мкр.14

Объект номер - 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С2-1-3

(Локальный сметный расчет)

Основание: АР

Сметная стоимость	2387,074	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2592	чел.-ч
Сметная заработная плата	446,588	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		ЧЕРДАК										
1	Е0158-18-3	**Устройство примыкания к канализационным стоякам из листовой стали**	13,198	346,37	1,17	4571	15	468	0,21	3		
		м		32,96	0,18	435	2	107,1	--	--		
2	Е0108-8-3	**Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м**	5,687964	4098,16	365,89	23310	2081	8668	6,66	38		
		м3		1154,25	137,25	6565	781	118	0,67	4		
3	Е0115-67-1	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**	39,4506	8,40	0,23	331	9	330	0,06	2		
		м2		7,88	0,09	311	4	105	--	--		
4	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	0,12486	5030,50	2020,02	628	252	312	14,10	2		
		т		2272,50	502,43	284	63	90	1,79	--		
5	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,12486	2497,78	545,76	312	68	138	5,25	1		
		т		1230,75	--	154	--	90	--	--		
6	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,12486	154400,00	--	19278	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	2,90088	4098,16	365,89	11888	1061	4421	6,66	19
		м3		1154,25	137,25	3348	398	118	0,67	2
8	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	16,256	8,40	0,23	137	4	136	0,06	1
		м2		7,88	0,09	128	1	105	--	--
9	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщ. 40-120мм "IZOTERM"	0,2659716	7402,00	--	1969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,2558	5030,50	2020,02	1287	517	639	14,10	4
		т		2272,50	502,43	581	129	90	1,79	--
11	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2558	2497,78	545,76	639	140	283	5,25	1
		т		1230,75	--	315	--	90	--	--
12	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2558	154400,00	--	39496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
		Установка стропил								
13	Е0110-14-1	Установка элементов стропильной кровли	13,582	22680,82	334,28	308051	4540	57427	22,10	300
		м3		3397,50	126,00	46145	1711	120	0,62	8
14	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,012	22711,97	309,62	22985	313	3120	13,80	14
		м3		2452,50	117,00	2482	118	120	0,57	1
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, стропил, мауэрлатов,обрешетки	14,594	573,75	28,11	8373	410	2352	0,78	11
		м3		123,75	10,58	1806	154	120	0,05	1
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /анкер АН-2/	0,01197	52400,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство обрешетки								
17	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	975,6	909,16	8,20	886979	8000	320461	1,71	1668
		м2		272,95	3,08	266290	3005	119	0,02	15
18	Е0158-16-1прим.	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	975,6	13,25	0,40	12927	390	7105	0,05	44
		м2		6,73	0,07	6566	68	107,1	--	1
19	СПрайс-лист ТОО "Металл Профиль" 2014г	Гидроизоляционная мембрана Tayvek solid	5,8302	10445,80	--	60901	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	975,6	20,48	0,91	19982	888	5877	0,03	28
		м2		4,68	0,34	4566	332	120	--	2
21	Е0112-15-3 прим. К=2	Обертывание кобылки 2 слоями толя	60,552	262,76	1,98	15911	120	1725	0,14	8
		м2		23,18	0,76	1404	46	119	--	--
22	Е0107-56-2 прим.	Зачеканка опорных труб	0,748	144,50	0,90	108	1	92	0,54	--
		м		87,30	0,34	65	--	140	--	--
23	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0158-18-3	Устройство примыкания к канализационным стоякам из листовой стали	0,748	346,37	1,17	259	1	27	0,21	--
		м		32,96	0,18	25	--	107,1	--	--
		КРОВЛЯ /Устройство слуховых окон и прочих работ по кровле/								
25	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
		шт		963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1
26	С12065-11	Коробки и импосты оконные, размер 96х36; 96х26 мм	12,45	203,00	--	2527	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С12065-80	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6-1,0 м2	3	3980,00	--	11940	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	25,2	839,67	8,20	21160	207	7177	1,48	37
		м2		236,25	3,08	5954	78	119	0,02	--
30	Е0158-18-5	Устройство конька	96,04	96,15	1,27	9234	122	7762	0,48	46
		м		75,26	0,20	7228	19	107,1	--	--
31	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	Коньковый элемент	87,444	387,53	--	33887	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ЛИСТ7								
32	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	150	13,42	2,49	2013	374	1892	0,06	9
		м		9,68	0,92	1452	138	119	--	1
33	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,73676	177400,00	--	130701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,47352	20,36	0,02	30	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		ВОДОСТОК КРЫШИ								
35	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	162,5	331,11	0,16	53806	26	10815	0,35	57
		м		62,12	0,02	10095	3	107,1	--	--
36	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	Желоб водосточный	144,2	23,27	--	3356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	Воронка водосточная	10	43,64	--	436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	Труба водосточная	162,5	29,09	--	4728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	**Водосточный наконечник**	10	254,86	--	2549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	**Хомут металлический**	270	153,61	--	41476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	**Решетка воронки**	10	95,66	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	**Внутренний угол**	10	38,40	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	**Муфта соединительная**	90	153,61	--	13825	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс-лист ТОО"EST-trade"2014г.	**Колено трубы**	10	268,83	--	2688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство телемачты /3шт./								
45	Е0158-18-12	**Устройство обделки крепления радио- и телеантенн из листовой стали**	1	4848,02	0,31	4848	--	99	0,59	1
		шт		92,70	--	93	--	107,1	--	--
46	С12041-49	**Детали крепления телемачты**	0,0051406	50800,00	--	261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1803463**	**20029**			**2332**
			Тенге			**372074**	**7240**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1611122				
	Материалы -		Тенге			1013552				
	Всего заработная плата -		Тенге				377789			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185732				
	Местные материалы -		Тенге			22046				
		Накладные расходы -	Тенге			447121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2181738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2583
		Сметная заработная плата -	Тенге				444857			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			192341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			555				
	Всего заработная плата -		Тенге				1525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189475				
		Накладные расходы -	Тенге			1372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11623				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2387074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				446588			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1803463**	**20029**			**2332**
			Тенге			**372074**	**7240**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1611122				
	Материалы -		Тенге			1013552				
	Всего заработная плата -		Тенге				377789			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185732				
	Местные материалы -		Тенге			22046				
		Накладные расходы -	Тенге			447121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2181738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2583
		Сметная заработная плата -	Тенге				444857			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			192341				
	Материалы -		Тенге			555				
	Всего заработная плата -		Тенге				1525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189475				
		Накладные расходы -	Тенге			1372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11623				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1731			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2387074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				446588			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1803463**	**20029**			**2332**
			Тенге			**372074**	**7240**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1611122				
	Материалы -		Тенге			1013552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				377789			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185732				
		Местные материалы -	Тенге			22046				
		Накладные расходы -	Тенге			447121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2181738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2583
		Сметная заработная плата -	Тенге				444857			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192341				
		Материалы -	Тенге			555				
		Всего заработная плата -	Тенге				1525			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			189475				
		Накладные расходы -	Тенге			1372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11623				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			205336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2387074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				446588			

В ценах 2016 г. 2,5574194	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6104748
ИТОГО	122095
НДС 12%	6226843
ИТОГО с НДС	747221
Скидка	6974065
ИТОГО со скидкой	374065
в т.ч. НДС 12%	6600000
	707143

Сдал: _____

Принял: _____