ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

МЕМСАРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК-нің Маңғыстау облысы бойынша филиалының директоры

Т. Хамиев

«Ұлттық киім тігу цехінің инженерлік желілері»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 15 тамыздан №15-0294/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ниязова Н. Н.» ЖК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Ақтау-проект компани» ЖШС

Ақтау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ұлттық киім тігу цехінің инженерлік желілері» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-нің Маңғыстау облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Маңғыстау облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

МЕМСАРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области

Т. Хамиев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№15-0294/14 от 15 августа 2014 г.

по рабочему проекту

«Цех по пошиву национальной одежды, инженерные сети»

ЗАКАЗЧИК:
ИП «Ниязова Н. Н.»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Актау-проект компани»

г. Актау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение на рабочий проект **«Цех по пошиву национальной одежды, инженерные сети»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области.

МЕМСАРАПТАМА

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Цех по пошиву национальной одежды, инженерные сети».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №232 от 08.08.2014 г. между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области и ТОО «Актау-проект компани» на основании письма заказчика №014 от 04.08.2014 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Цех по пошиву национальной одежды, инженерные сети».

2. ЗАКАЗЧИК: ИП «Ниязова Н. Н.».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Актау-проект компани», лицензия МКЛ №0000542 от 09.12.2008 г., III – категория, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, приложение от 12.06.2012 г.

ГИП – У. Бекжанова (приказ №6/14 от 01.08.2014 г.)

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное ИП «Ниязова Н. Н.» от 18.06.2014 г.;
- архитектурно-планировочное задание №194 от 15.11.2013 г., утвержденное руководителем ГУ «Актауский городской отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;
- решение акимата города Актау №1323 от 11.08.2003 г. о продаже в частную собственность земельного участка;
- акт на право частной собственности на земельный участок №0178942 от 09.09.2013 г., выданный Мангистауским филиалом РГП «НПЦзем»;
- письмо ИП «Ниязова Н. Н.» №014 от 04.08.2014 г., о начале строительства объекта в третьем квартале 2014 г.;
- отчет об инженерно-геологических изысканиях, составленный ТОО «Мангистауский Областной Геотехнический Центр (КазГИИЗ)» в 2008 г. (арх. №1641), (лицензия МКЛ №0001175 от 01.04.2005 г.).

Технические условия:

- №01/6459 от 11.12.2013 г. на подключение к сетям тепловодоснабжения и водоотведения (со схемами), выданные ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- заключение государственной экологической экспертизы Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области №04-08/1849 от 16.07.2014 г.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение Актауского управления по защите прав потребителей №28 от 18.04.2014 г.;
- письмо ИП «Ниязова Н. Н.» №014 от 04.08.2014 г., о согласовании рабочего проекта.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

паспорт рабочего проекта;
пояснительная записка;
рабочие чертежи по разделам рабочего проекта:
ТХ – технологические решения;
сметная документация;
охрана окружающей среды.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Согласно заданию на проектирование, рабочим проектом предусмотрена прокладка сетей питьевого, технического водопроводов, бытовой канализации и тепловых сетей к цеху по пошиву национальной одежды.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок, отведенный под строительство инженерных сетей к зданию «Цеха по пошиву национальной одежды», расположен в 26 микрорайоне города Актау.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический подрайон (согласно СНиП РК 2.04-01-2010)	- IV Г;
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (СНиП РК 2.04-01-2010)	- минус 19^{0}С;
нормативная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*)	- 150 кгс/м^2;
нормативная ветровая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*)	- 48 кгс/м^2;
нормативная глубина промерзания грунта (СНиП РК 2.04-01-2010)	- 0,8 м;
сейсмичность (СНиП РК 2.03-30-2006)	- 6 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Отчет об инженерно-геологических изысканиях составлен ТОО «Мангистауский Областной Геотехнический Центр (КазГИИЗ)» в 2008 г. (арх. №1641).

В разрезе участка выделено 3 инженерно-геологических элементов (далее – ИГЭ) сверху вниз:

ИГЭ-1 – суглинок коричневого цвета, твердый, просадочный. Грунт просадочный. Тип просадочности - I.

Мощность ИГЭ-1 от 0,7 м до 1,1 м. Нормативные значения: плотность грунта 1,96 г/см^3, удельное сцепление 25 кПа, модуль деформации 14 МПа (в естественном состоянии) и 8,7 МПа (в водонасыщенном состоянии);

ИГЭ-2 – известняк-ракушечник светло-желтого цвета, очень низкой прочности от размягчаемых до неразмягчаемых в воде. Мощность ИГЭ-2 от 4,6 м до 4,7 м. Нормативные значения: плотность грунта 1,40 г/см^3, предел прочности одноосному сжатию 2,3 МПа (в естественном состоянии) и 1,3 МПа (в водонасыщенном состоянии). Расчетные значения предела прочности 0,8 МПа (в водонасыщенном состоянии).

ИГЭ-3 – мергель глинистый, зеленоватого цвета, твердой консистенции. Мощность ИГЭ-3 от 0,2 м до 2,7 м. Нормативные значения: плотность грунта 1,99 г/см^3, удельное сцепление 41 кПа, модуль деформации 4,6 МПа (в замоченном состоянии).

Мергель глинистый-среднесжимаемый.

Грунты незасоленные.

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали и алюминиевой оболочке кабеля «высокая».

По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах.

По содержанию хлоридов грунты среднеагрессивные к железобетонным конструкциям.

Территория потенциально неподтопляемая.

Грунтовые воды на глубине до 4,7 м не вскрыты.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Технологические решения

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническими условиями №01/6459 от 11.12.2013 г., выданными ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Теплоснабжение

Теплоснабжение здания цеха по пошиву национальной одежды осуществляется от существующего надземного трубопровода теплосети, проходящего по территории Больничного городка №2 с врезкой рядом со зданием хозяйственной группы.

Теплоносителем является вода с параметрами 90-70°С.

Прокладка сетей теплоснабжения принята надземная по низким опорам.

Трубопроводы сетей теплоснабжения приняты из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Протяженность теплосетей в трубном исчислении – 172 м.

Антикоррозионное покрытие трубопроводов сетей теплоснабжения – краска БТ-117 в 2 слоя по грунту ГФ-021. Трубопроводы теплоизолируются минеральной ватой по ГОСТ 10499-78. Толщина изоляции принята 50 мм.

Покровный слой выполняется из оцинкованной стали по ГОСТ 14198-80.

Наружные сети водопровода и канализации

В рабочем проекте выполнены следующие сети:

водопровод питьевой воды;

водопровод технической воды;

канализация бытовая.

Водоснабжение здания питьевой и технической водой предусмотрено от магистральных сетей водопровода, проходящих в туннеле Больничного городка-2. В месте врезки в существующем колодце устанавливается запорная арматура и рядом колодец с приборами учета расхода воды.

Сеть питьевого водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб HDPE100 SDR17 диаметром 63х3,8 мм по ГОСТ18599-2001.

Сеть технического водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб HDPE100 SDR17 диаметром 110х6,6 мм по ГОСТ18599-2001.

На проектируемой сети устанавливается водопроводный колодец с пожарным гидрантом.

Расход воды на наружное пожаротушение здания принят 10 л/сек. на 1 пожар.

На сети водопровода устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 901-09-11.84, альбом II.

В колодцах выполняется вертикальная обмазочная гидроизоляция. Монтаж элементов колодцев производится на цементном растворе марки 100 толщиной 10 мм. Вертикальная гидроизоляция стен колодцев выполнена обмазкой горячим битумом БН-III за два раза по слою огрунтовки из 40% раствора битума в керосине. Под основание колодцев выполнена битумо-щебеночная подготовка толщиной 50 мм с пропиткой битумом БН-II до полного насыщения.

Вокруг горловин колодцев выполнена отмостка из песчано-щебеночной смеси шириной 1,0 м.

Сброс стоков канализации от проектируемого здания предусматривается через проектируемую внеплощадочную сеть в существующий самотечный канализационный коллектор напротив медицинских центров «Аманат» и «Касиет» с врезкой в существующем колодце.

При пересечении автодороги сеть канализации прокладывается в футляре из стальных электросварных труб диаметром 377х6,0 мм по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы подлежат изоляции типа «усиленная» по ГОСТ 9.602-2005.

На сети канализации устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 902-09-22.84, альбом II.

В колодцах выполняется вертикальная обмазочная гидроизоляция. Монтаж элементов колодцев производится на цементном растворе марки 100 толщиной 10 мм. Вертикальная гидроизоляция стен колодцев выполнена обмазкой горячим битумом БН-III за два раза по слою огрунтовки из 40% раствора битума в керосине. Под основание колодцев выполнена битумо-щебеночная подготовка толщиной 50 мм с пропиткой битумом БН-II до полного насыщения.

Вокруг горловин колодцев выполнена отмостка шириной 1,0 м песчано-щебеночная смесь толщиной 100 мм.

Проектируемая сеть бытовой канализации выполняется из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR33 диаметром 160х4,0 мм по ГОСТ 18599-2001.

При прокладке полиэтиленовых труб на дне траншеи предусматривается подготовка из мягкого грунта толщиной 10 см, при засыпке трубопроводов устраивается защитный слой из мягкого грунта толщиной не менее 30 см над верхней образующей трубы.

Технические показатели:

протяженность питьевого водопровода	- 145,0 м;
протяженность технического водопровода	- 145,0 м;
протяженность сети бытовой канализации	- 190,0 м.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Инженерные сооружения запроектированы с учетом требований нормативных документов по взрыво- и пожаробезопасности, в том числе:

инженерные сети запроектированы в увязке между собой с соблюдением допустимых расстояний при сближении;

все металлические конструкции окрашиваются масляной краской за 2 раза по подготовленной поверхности.

6.4 Охрана окружающей среды

На этапе строительства образуются отходы в количестве 28,6365 т.

По окончании строительства проводится рекультивация отведенных земель.

Рекультивацией предусматриваются: вывоз строительного мусора, распределение оставшегося грунта, оформление откосов, насыпей, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.

Получены положительные заключение государственной экологической экспертизы Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области №04-08/1849 от 16.07.2014 г. и санитарно-эпидемиологическое заключение Актауского управления по защите прав потребителей №28 от 18.04.2014 г.

6.5 Организация строительства

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП РК 1.04.03-2008 и составляет 2 месяца.

Согласно письму ИП «Ниязова Н. Н.» №014 от 04.08.2014 г. строительство объекта запланировано в третьем квартале 2014 г.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-18.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 г.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

В сметной стоимости учтены:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы в соответствии с приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов (СН РК 8.02-02-2002);

дополнительные затраты на временные здания и сооружения СН РК 8.02-09-2002;

дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002);

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%;

налог на добавленную стоимость (НДС) принят на 2014 год в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на 2014 год – 1852 тенге, в соответствии с изменениями и дополнениями в Законе РК «О Республиканском

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

бюджете на 2011-2013 годы» от 28 февраля 2011 года № 412-IV и письмом Министерства финансов РК от 14 июня 2011 года № ДБПП-2/9874.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Уровень ответственности – II.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, промышленной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области в рабочий проект «Цех по пошиву национальной одежды, инженерные сети» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметная документация:

1) выполнена корректировка сметной стоимости объекта, с учетом принятых проектных решений и действующей нормативной базы.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение, -снижение
1	Общая протяженность тепловых сетей в трубном исчислении	м	172,0	172,0	
2	Общая протяженность питьевого водопровода	м	145,0	145,0	
3	Общая протяженность технического водопровода	м	145,0	145,0	
4	Общая протяженность сети бытовой канализации	м	190,0	190,0	
5	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе: СМР; прочие	млн. тенге	2,325 2,293 0,032	2,153 2,124 0,029	-0,172 -0,169 -0,003
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 года, в том числе: СМР, прочие	млн. тенге	6,944 5,479 1,465	6,278 5,075 1,203	-0,666 -0,404 -0,262
7	Продолжительность строительства	мес.	2	2	

Примечание: снижение сметной стоимости строительства в текущих ценах составило 0,666 млн. тенге и произошло в результате корректировки проектных решений по замечаниям экспертизы.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Цех по пошиву национальной одежды, инженерные сети»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

общая протяженность тепловых сетей в трубном исчислении - 172,0 м;
общая протяженность питьевого водопровода - 145,0 м;
общая протяженность технического водопровода - 145,0 м;
общая протяженность сети бытовой канализации - 190,0 м;
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года - 2,153 млн. тенге,
в том числе СМР - 2,124 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 года - 6,278 млн. тенге,
в том числе СМР - 5,075 млн. тенге;
продолжительность строительства - 2 месяца.

8.2 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» (с изменениями и дополнениями от 10.07.2013 г.) при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.4 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Актау-проект компани» в соответствии с условиями договора №232 от 08.08.2014 г.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 «Ұлттық киім тігу цехінің инженерлік желілері» жұмыс жобасы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

жылу желілерінің жалпы ұзындығы құбырды есептегенде - 172,0 м;
ауыз су құбырының жалпы ұзындығы - 145,0 м;
техникалық су құбырының жалпы ұзындығы - 145,0 м;
тұрмыстық кәріз желілерінің жалпы ұзындығы - 190,0 м;
2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны - 2,153 млн. теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары - 2,124 млн. теңге;
2014 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны - 6,278 млн. теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары - 5,075 млн. теңге;
құрылыс ұзақтығы - 2 ай.

8.2 Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылғанда және жұмыс жасауға берілгенде осы сараптама қорытындысымен сәйкестігі тексерілуі керек.

8.3 Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» (10.07.2013 ж. өзгертулер мен толықтырулармен) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

жылғы 08 тамызындағы №232 шарттың талаптарына сәйкес «Актау-проект компани» ЖШС кепілдік етеді.

Өндірістік бөлім басшысы — А. Болекбаев

Сараптамалық топ жетекшісі — Н. Кононенко

Сарапшы — У. Тауканова

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА