Заказчик:

"Утвержден"

ГУ «Детский дом семейного типа «Асем»

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **15672,04** тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **1679,15** тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"18" 05 2012г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Капитальный ремонт : "Филиал ГУ детского дома семейного типа "Асем"-Дом юношества "Жаркын"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 1.01.2011г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-	оборудования,	прочих затрат	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Смета С-1	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6570,174	--	--	6570,174
		Всего по главе 2	**6570,174**	-		**6570,174**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6570,174**	-	-	**6570,174**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**6570,174**	-	-	**6570,174**
2	**СН РК 8.02-02-2002 К-1,951**	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2012г.**	**13718,523**	-	-	**13718,523**
3	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	274,370	274,370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**13718,523**	-	**274,370**	**13992,893**
4	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	1679,147	1679,147
5		**ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В УРОВНЕ ЦЕН**	**13718,523**	-	**1953,517**	**15672,040**
		ЦЕНОВАЯ СКИДКА				**1306,256**
		ИТОГО СО СКИДКОЙ				**14365,744**

Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) 1

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМ ЮНОШЕСТВА "ЖАРКЫН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А С-1
(Локальный сметный расчет)

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 6570,174 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7650 чел.-ч
Сметная заработная плата 1354,902 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕНЫ								
1	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	1,8	2719,44	399,69	4895	719	4555	15,88	29
				2319,75	63	4176	113	106,2	0,54	1
2	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок в санузлах м3	3,98	2719,44	399,69	10823	1591	10071	15,88	63
				2319,75	63	9233	251	106,2	0,54	2
3	Е0155-3-1	-Разборка опорных кирпичных перегородок м3	2,16	2719,44	399,69	5874	863	5466	15,88	34
				2319,75	63	5011	136	106,2	0,54	1
4	Е0155-1-6	-Разборка стеновых панелей в прихожей м2	72	81,77	5,83	5887	420	5979	0,53	38
				75,94	0,95	5468	68	108	0,01	1
5	Е0155-9-6	-Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами м2	15	1477,39	53,03	22161	795	6442	2,7	41
				395,44	8,98	5932	135	106,2	0,05	1
6	Е0146-4-2 Кир=0,9	-Восстановление конструктивных элементов кирпичных стен (швеллер 10) т	0,1374	38811,83	3209,4	5334	441	4129	179,48	25
				32166	1212,75	4421	167	90	5,92	1
7	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Швеллеры из горячекатаного проката N10 т	0,1374	70000	-	9621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
8	Е0109-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство звукоизоляции перегородок из алюминиевых сплавов м2	-	558,25	49,77	-	-	-	2,48	-
				455,4	6,55	-	-	-	0,03	-
9	С12031-144	-Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием м2	-	2800	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Изоляция плоских поверхностей плитами URSA м2	13	3891,06	62,69	50584	815	1511	0,61	8
				105,83	23,35	1376	304	90	0,12	1
11	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	13	163,15	1,24	2121	16	192	0,08	1
				13,33	0,47	173	6	107,1	-	-
12	Е0110-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Подшивка потолков софитом без перфорации м2	13	665,78	6,85	8655	89	1395	0,6	8
				96,77	2,59	1258	34	108	0,01	-
13	Е0108-6-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(в санузлах) м3	9	9124,39	421,76	82119	3796	8875	5,04	45
				771,08	157,5	6940	1418	106,2	0,78	7
14	Е0109-45-3 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж входной группы из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке по металлическим опорам/ м2	9,4	1058,69	28,84	9952	271	8713	5,48	51
				1019,7	10,15	9585	95	90	0,04	-
15	С Прайс лист	-Стоимость витражей из алюминиевого профиля с стеклами и дверными полотнами м2	9,4	28917,89	-	271828	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
16	Е0109-44-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Монтаж входной группы из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	11,5	1151,07	253,64	13237	2917	8791	4,38	50
				879,75	64	10117	736	81	0,22	2
17	С Прайс лист	-Входная группа из аллюминиевых профилей теплой	11,5	39703,44	-	456590	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серии		-	-	-	-	-	-	-
		м2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	85	133,16	23,58	11319	2004	9136	0,74	63
				109,58	4,16	9314	354	94,5	0,02	2
		м2								
19	Е0115-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	78	292,16	2,64	22789	206	10329	0,74	57
				139,73	0,4	10899	31	94,5	0,05	4
		м2								
20	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	250	671,18	7,91	167794	1978	85676	2,06	515
				359,66	2,99	89916	747	94,5	0,01	4
		м2								
21	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	245	538,05	33,79	131822	8279	81863	2,06	504
				347,96	5,62	85250	1377	94,5	0,03	8
		м2								
22	Е0115-37-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	221	1049,89	3,58	232026	790	67983	1,87	414
				324,35	1,17	71680	260	94,5	0,01	1
		м2								
23	Е0115-169-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Шпаклевка при высококачественной окраске гипсокартоных потолков за 2 раза	221	216,22	0,03	47784	6	6377	0,17	38
				30,53	-	6748	-	94,5	-	-
		м2								
24	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	221	282,87	2,91	62514	644	10713	0,3	66
				50,2	1,1	11094	243	94,5	0,01	1
		м2								
25	Е0161-4-1	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	325	690,82	34,56	224517	11232	121278	2,28	740
				389,14	5,74	126471	1866	94,5	0,03	10
		м2								
26	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	77,12	1911,54	2,63	147418	202	27981	2,3	177
				382,95	0,99	29533	76	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
27	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен, откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	-	335,38	2,63	-	-	-	0,45	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			74,78	0,99	-	-	-	-	-
28	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	261	356,77	2,91	93118	760	23312	0,56	147
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			93,41	1,1	24381	287	94,5	0,01	1
29	Е0115-252-1	-Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону м2	750	218,94	0,11	164205	84	77068	0,66	499
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			108,68	0,06	81506	47	94,5	-	-
30	Е0157-23-5 прим.	-Устройство галтелей 1м	245	82,41	0,09	20190	22	4106	0,09	23
31	С12071-69	-Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см м	249,9	15,12 141	0,02 -	3704 35236	5 -	110,7 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
32	С Прайс-лист ТД "СТРОЙМАРТ" 2011г.	-Стоимость молдинга м	20	232,81	-	4656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-37-2	-Облицовка потолка тамбура декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов м2	-	1643,42	16,15	-	-	-	6,49	-
				1084,3	3,89	-	-	-	0,02	-
34	Е0164-40-6	-Установка декоративных розеток изделие	2	140,13	0,63	280	1	33	0,84	2
35	С Прайс-лист ТД "СТРОЙМАРТ" 2011г.	-Стоимость декоративных розеток шт	2	139,5 1384,25	- -	279 2768	- -	12 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0115-36-1 т.ч.	-Облицовка стен фойе и коридора листовыми	310,04	917,68	6,06	284511	1878	75605	1,48	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1100
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		256,29	1,76	79459	546	94,5	0,01	2
		ПОЛЫ м2								
37	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	205	17,38	0,93	3563	191	3765	0,11	23
38	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м2	230	16,45 5,64	0,14 0,19	3372 1297	29 44	110,7 1393	- 0,04	- 9
39	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м	-	5,45	0,02	1254	5	110,7	-	-
40	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	-	51,33	4,89	-	-	-	0,34	-
41	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2 1м2	34,58	46,44 11,07 11,03 495,67	0,83 0,04 0,02 1,23	- - - 17140	- - - 43	- - - 1439	0,01 0,08 - 0,24	- - - 8
42	Е0115-163-3	-Проолифка ДСП за 2 раза 1м2 т.ч. м2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	34,58	37,4 76,7 40,88	0,18 1,53 0,56	1293 2652 1414	6 53 19	110,7 1354 94,5	- 0,25 -	- 9 -
43	Е0157-19-2	-Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2 1м2	19	527,14 82,19	1,66 0,27	10016 1562	32 5	1734 110,7	0,52 -	10 -
44	Е0115-163-3	-Проолифка ДВП за 2 раза 1м2 т.ч. м2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	19	76,7 40,88	1,53 0,56	1457 777	29 11	744 94,5	0,25 -	5 -
45	Е0109-25-1	-Укладка лаг из швеллеров т.ч. т п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-	5876,38 2613,38	2525,03 628,04	- -	- -	- -	16,22 2,24	- -
46	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка лаг т.ч. т п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-	2773,18 1415,36	682,2 -	- -	- -	- -	6,04 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	-	147100	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0157-13-7	-Устройство оснований под покрытие полас обрешеткой из досок под деревянные полы	-	221,68	2,15	-	-	-	0,47	-
		1м2		73,51	0,9	-	-	-	-	-
49	Е0157-12-5	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	-	401,43	1,86	-	-	-	0,39	-
		1м2		62,26	0,29	-	-	-	-	-
50	Е0157-17-3	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм площадью до 10 м2	-	1941,68	5,23	-	-	-	0,9	-
		1м2		141,1	0,83	-	-	-	0,01	-
51	Е0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	5,9	607,41	2,59	3584	15	1950	1,59	9
		м2		297,56	0,99	1756	6	110,7	-	-
52	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0066	30400	-	201	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	230	178,36	0,09	41023	21	3855	0,09	22
		1м		15,12	0,02	3478	5	110,7	-	-
54	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство покрытий крыльца и тамбура из керамогранитных плит	26,6	306,46	14,65	8152	390	5975	1,22	32
		м2		197,43	5,49	5252	146	110,7	0,03	1
55	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм	30	1350	-	40503	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	86	1571,95	14,85	135188	1277	23445	1,54	132
		1м2		243,95	2,32	20980	200	110,7	0,02	2
57	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	205	935,06	6,13	191687	1256	15792	0,44	90
		м2		67,28	2,31	13791	474	110,7	0,01	2
58	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	230	178,36	0,09	41023	21	3855	0,09	22
		1м		15,12	0,02	3478	5	110,7	-	-

ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРНЫЕ								
59	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	36,05	158,38	23,78	5710	857	4658	0,91	33
				134,6	8,98	4852	324	90	0,04	2
60	Е0110-23-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка блоков внутренних дверных в перегородках , площадь проема более 3 м2 м2	22,05	241,55	39,21	5326	865	4931	1,14	25
				192,26	14,82	4239	327	108	0,07	2
61	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 23-09 внутренние м2	-	3760	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	12	844	-	10128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П;ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	20,37	4250	-	86573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С12062-10	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние м2	1,68	3780	-	6350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Монтаж конструкций дверей т	0,345	17023,17	1416,44	5873	489	4282	94,42	33
				14826,38	497,81	5115	172	81	2,44	1
66	С Прайс лист ТОО "Абсолют-К азахстан"	-Стоимость декоративного металлических дверей окрашеного полимерным составом м2	2,48	7195,98	-	17846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыммеханизмом из латуни шт	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С12031-82	-Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-15, КН 24-13 из алюминиевых сплавов компл	2	1480	-	2960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОКОННЫЕ								
70	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполненийоконных проемов с подоконными досками	62	270,9	23,78	16796	1474	14290	1,65	103
				247,12	8,98	15321	557	90	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2 м2	62	415,36	23,43	25752	1453	12242	1,05	65
				175,1	7,73	10856	479	108	0,04	2
72	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Кнр=1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные трехкамерные, остекленные двойными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотнаястворка м2	62	11270	-	698740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0110-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 3 м м2	10,8	169,56	4,8	1831	52	799	0,46	5
				74,27	1,8	802	19	97,2	0,01	-
74	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м2	10,8	4100	-	44280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Монтажметаллических решеток т	0,495	11244,84	1453,68	5566	720	3447	53,59	27
				8461,13	135	4188	67	81	0,66	-
76	С12021-87	-Оконные металлические решетки т	0,495	180100	-	89150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЧИЕ								
77	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	158,6	6,08	-	964	-	868	0,05	7
				6,08	-	964	-	90	-	-
78	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	49,45	27,1	-	1340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С01031-А26--2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	49,45	38,6	-	1909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С010333-А8-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 т	49,45	63,9	-	3160	-	632	0,27	13
				12,78	-	632	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7373	-			21
			Тенге			1596	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7373	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1596	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	225	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1821	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1821	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ,ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

81	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм м	220	109,47	1	24083	220	27531	0,49	109
				108,47	0,16	23863	35	115,2	-	-
82	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	13	197,2	15,96	2564	207	2752	1,21	16
				181,24	2,52	2356	33	115,2	0,02	-
83	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля шт	4	81,18	0,18	325	1	373	0,46	2
				81	0,02	324	-	115,2	-	-
84	Е0116-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Прокладкатрубопроводов отопления из полиэтиленовых труб диам. 40 мм м	12	584,53	8,31	7014	100	4049	1,61	19
				289,8	3,13	3478	38	115,2	0,02	-
85	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Прокладкатрубопроводов отопление из полиэтиленовых труб диам. 25 мм м	118	445,87	9,88	52613	1165	36730	1,48	175
				266,51	3,69	31448	435	115,2	0,02	2
86	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	17,1	1760,57	23,26	30106	398	2379	0,68	12
				112,04	8,72	1916	149	115,2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 Кнр=0,9									
87	С130810-47	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм 100шт	0,33	2080 -	- -	686 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка кранов воздушных диам. до 25 мм 1шт	11	521,42 292,39	49,05 19,69	5736 3216	540 217	3955 115,2	1,69 0,09	19 1
89	С130904-7	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	11	463 -	- -	5093 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0118-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	-	12680,84 522,68	95,29 36,56	- -	- -	- -	3,04 0,18	- -
91	Е0157-24-1	-Установка радиаторных решеток 1шт	2	87,97 33,08	- -	176 66	- -	73 110,7	0,21 -	- -
92	С131312-63	-Решетки радиаторные декоративные м2	1,44	1340 -	- -	1930 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0116-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отоплениия водоснабжения диам. 20 мм 1врезка	32	1557,89 936,68	28,86 11,25	49852 29974	924 360	34944 115,2	5,13 0,05	164 2
94	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка вентилей на трубопроводах диам. до25 мм 1шт	20	521,42 292,39	49,05 19,69	10428 5848	981 394	7190 115,2	1,69 0,09	34 2
95	С130901-39	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	20	560 -	- -	11200 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0116-14-2 к=0,4	-Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25мм м	105	95,86 92,7	3,16 1,18	10065 9734	332 124	12617 128	0,52 0,01	54 1
97	Е0116-14-2 т.ч.	-Монтаж трубопроводов водоснабжения из напорных	45	445,87	9,88	20064	444	14007	1,48	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п=1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм м		266,51	3,69	11993	166	115,2	0,02	1
98	Е0116-29-1 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	175	12,59 --- 12,29	- --- -	2204 --- 2151	- --- -	2478 --- 115,2	0,06 --- -	10 --- -
99	Е0165-14-1	-Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	-	847,9 --- 396	4,84 --- 0,61	- --- -	- --- -	- --- -	2,16 --- 0,01	- --- -
100	Е0165-14-2	-Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	-	1299,99 --- 483,75	7,57 --- 1,26	- --- -	- --- -	- --- -	2,65 --- 0,01	- --- -
101	Е0153-15-3	-Заделка отверстий в стенах кирпичных м3	18	15406,19 --- 6615	488,84 --- 83,25	277311 --- 119070	8799 --- 1498	128044 --- 106,2	44,42 --- 0,44	800 --- 8
102	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	3	244,84 --- 238,39	6,45 --- 1,04	735 --- 715	19 --- 3	827 --- 115,2	1,43 --- 0,01	4 --- -
103	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	3	101,59 --- 98,26	3,33 --- 0,54	305 --- 295	10 --- 2	341 --- 115,2	0,61 --- -	2 --- -
104	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2	9194,48 --- 445,05	49,05 --- 19,69	18389 --- 890	98 --- 39	1071 --- 115,2	2,55 --- 0,09	5 --- -
105	Е0117-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды комплект	2	5876,21 --- 305,33	22,14 --- 8,44	11752 --- 611	44 --- 17	723 --- 115,2	1,71 --- 0,04	3 --- -
106	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка смесителей шт	4	1812,61 --- 144,9	1,96 --- -	7250 --- 580	8 --- -	668 --- 115,2	0,81 --- -	3 --- -
107	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	1	4298,73 --- 191,48	68,37 --- 25,31	4299 --- 191	68 --- 25	250 --- 115,2	1,14 --- 0,13	1 --- -
108	Е0117-1-9 т.ч. п-1.25	-Установка душевых кабин комплект	1	446,13 --- 297,56	59,69 --- 22,5	446 --- 298	60 --- 22	369 --- 115,2	1,78 --- 0,11	2 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9								
109	С Прайс-лист ТД "СТРОЙМАРТ " 2011г.	-Стоимость душевых кабин с поддоном шт	1	19047,2	-	19047	-	-	-	-
110	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Установка задвижек диам. до 50 мм 1шт	-	521,42	49,05	-	-	-	1,69	-
111	С130902-30	-Задвижки 31ч6бр, Dy 50 мм шт	-	3590	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
112	Е0120-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	6,28	1818,3	16,45	11419	103	2104	1,77	11
113	Ц0108-605-1	-Вентилятор электрический (монтаж) шт	2	253,9	38,8	508	78	363	1	2
114	ПРАЙС ЛИСТ ТД "СТРОЙМАРТ " 2011г.	-Вентилятор вытяжной STYL d120 шт	2	1079,34	-	2159	18	95	0,05	-
115	Е0120-36-1	-Установка воздухоочистителя шт	2	905,53	154,03	1811	308	2022	4,82	10
116	ПРАЙС ЛИСТ ТД "СТРОЙМАРТ " 2011г.	-Воздухоочиститель GROWN HC 61374-W шт	2	8338,44	-	16677	117	128	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			606247	14907			1523
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			252631	3731			19
		Материалы -	Тенге			508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			66	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	382	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			363	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	54	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			52	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			923	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	436	-		2
						277487	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			4767	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120635	-		-
		Местные материалы -	Тенге			144785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			128117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			429941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		872
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139852	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132290	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135345	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56792	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			514771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		810
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158952	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			945634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299241	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

117	E0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	880	24,84	-	21859	-	21247	0,15	131
		м		24,84	-	21859	-	97,2	-	-
118	E0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	880	113,54	73,85	99915	64988	53690	0,26	231
		м		39,69	28,1	34927	24728	90	0,15	136
119	C151607-168	-Провода осветительные медные, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,88	26600	-	23408	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
120	E0121-22-2	-Установка1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	39,82	-	478	-	395	0,22	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	шт		33,9	-	407	-	97,2	-	-
121	C151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	12	156	-	1872	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	E0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	19	39,12	-	743	-	626	0,22	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и	шт		33,9	-	644	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 Кнр=0,9									
123	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	19	68	-	1292	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	50,4	-	202	-	139	0,23	1
	т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			35,71	-	143	-	97,2	-	-
		шт								
125	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	180	94,79	10,91	17062	1963	16565	0,48	87
				78,3	6,91	14094	1244	108	0,03	5
		м кабеля								
127	С151601-607	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,18	211400	-	38052	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 205611 66951

Стоимость монтажных работ -	Тенге	72074	25972		457
Материалы -	Тенге	105696	-	-	141
Всего заработная плата -	Тенге	1233	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	38391	-	-
Накладные расходы -	Тенге	65352	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	38972	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	5846	-	19
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8680	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	153348	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	44237	-	251
Всего заработная плата -	Тенге	99915	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	59655	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	53690	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
		-	8053	-	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67709	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			316169	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		644
			Тенге			-	111945	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ФАСАД								
128	E0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	100	37,04	-	3704	-	3500	0,26	26
		м2		37,04	-	3704	-	94,5	-	-
129	E0161-24-1	-Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	40	347,3	15,63	13892	625	4706	0,58	23
		м2		112,55	11,95	4502	478	94,5	0,06	2
130	E0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками -	100	38,95	2,52	3895	252	632	0,04	4
		огрунтовка фасадов простых с лесов и земли		6,23	0,46	623	46	94,5	-	-
		м2								
131	E0162-26-1	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	100	76,45	4,88	7645	488	1307	0,07	7
		м2		12,92	0,91	1292	91	94,5	0,01	1
		Ремонт цоколя								
132	E0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	22	37,04	-	815	-	770	0,26	6
		м2		37,04	-	815	-	94,5	-	-
133	E0161-24-1	-Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	12	347,3	15,63	4168	188	1412	0,58	7
		м2		112,55	11,95	1351	143	94,5	0,06	1
134	E0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками -	22	38,95	2,52	857	55	139	0,04	1
		огрунтовка фасадов простых с лесов и земли		6,23	0,46	137	10	94,5	-	-
		м2								
135	E0162-26-1	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	22	76,45	4,88	1682	107	288	0,07	2
		м2		12,92	0,91	284	20	94,5	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36656	1715			75
			Тенге			12708	789			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36656	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13496	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10868	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15409	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			52375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15409	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5027971	133672			6834
			----			---	---			---
			Тенге			1136710	42646			232
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			106204	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38773	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65352	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5900	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			154271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44673	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3965363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1201327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	975162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1222993	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			476999	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			948357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		474
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	142254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5208544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1117416	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			620727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1226	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30076	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			586099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3785	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			684717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33861	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132290	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135345	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64216	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23607	-		79
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			522641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158952	-		810
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6570174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1354902	-		7650