ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
С.С. Бармақов

Павлодар облысы
Ақтоғай ауданының
«Басқамыс-Қарақоға-Шұға-Жолболды
автомобиль жолындағы су өткізілетін
құбырларды орташа жөндеу»
жобасы бойынша техникалық құжаттамаға

2018 жылғы «14» наурыз № 306

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтоғай ауданы әкімдігінің ТҮКШ,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі» ММ

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
_____ Бармаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 306 от «14» мая 2018 г.
на техническую документацию
по проекту «Средний ремонт водопропускных труб
в количестве 5 шт. (18,5 км., 19,25 км., 19,7 км., 22,35 км., 43,25 км.)
на автомобильной дороге Баскамыс-Каракога-Шуга-Жолболды»
Актогайского района Павлодарской области

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
акимата Актогайского района»

Астана 2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт водопропускных труб в количестве 5 шт. (18,5 км., 19,25 км., 19,7 км., 22,35 км., 43,25 км.) на автомобильной дороге Баскамыс-Каракога-Шуга-Жолболды.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актогайского района»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектный акт.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- схема расположения водопропускных труб;
- ведомость демонтажных работ;
- ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов;
- ведомость объемов работ;
- схема транспортировки материалов;
- дефектный акт;
- сметная документация;

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт водопропускных труб в количестве 5 шт. (18,5 км., 19,25 км., 19,7 км., 22,35 км., 43,25 км.) на автомобильной дороге Баскамыс-Каракога-Шуга-Жолболды:
- разработка грунта;
- демонтаж и укладка звеньев одноочковых труб;
- устройство подушек под фундаменты, щебеночные;
- укладка блоков лекальных под звенья труб;
- установка блоков стенок труб и оголовков;
- устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой.

ВЫВОДЫ:

Техническая документация к проекту «Средний ремонт водопропускных труб в количестве 5 шт. (18,5 км., 19,25 км., 19,7 км., 22,35 км., 43,25 км.) на автомобильной дороге Баскамыс-Каракога-Шуга-Жолболды» Актогайского района Павлодарской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт водопропускных труб в количестве 5 шт. (18,5 км., 19,25 км., 19,7 км., 22,35 км., 43,25 км.) на автомобильной дороге Баскамыс-Каракога-Шуга-Жолболды:

- Трубы - 5 шт.;
- Общая сметная стоимость - 19 192,226 тыс. тенге.

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Жумагулов Е.М. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Кушков С.М. _____

4 б. нөмірленіп, байланды

Қолы