ТОО «Казгидро»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на Декларацию безопасности плотины Октябрьское №3 Енбекшиказахского района в Алматинской области

Алматы, 2019 г.

ТОО «Казгидро»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на Декларацию безопасности плотины Октябрьское №3 Енбекшиказахского района в Алматинской области

Генеральный директор — Хожаназаров Е. К.

Главный инженер проекта — Румянцев Ю. К.

Алматы, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ 3
1 ВВЕДЕНИЕ..... 4
2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4
2.1 Сведения о собственнике плотины. 4
2.2 Сведения об имеющейся на объекте утвержденной проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. 4
2.3 Административный адрес плотины 4
Координаты водохранилища 4
2.4 Основные сведения о водопотребителях и водопользователях 4
2.5 Основные показатели плотины и водохранилища 5
3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ... 6
3.1 Природно-климатические условия района расположения плотины 6
3.1.1 Рельеф 6
3.1.2 Почвы и растительность 6
3.1.3 Климатическая характеристика бассейна 7
3.2 СВЕДЕНИЯ О ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ВОДОТОКА 8
3.2.1. Гидрография и гидрологическая изученность 8
3.2.2 Водный режим 9
3.2.3 Годовой сток 9
3.2.4 Внутригодовое распределение стока 10
3.2.5 Максимальный сток 10
3.2.6 Максимальные расходы в расчетном створе 11
3.2.7 Минимальный сток 11
3.2.8 Твёрдый сток 12
3.2.8 Ледовый режим 12
3.2.9 Пропуск максимальных расходов водохранилищем 13
4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 13
4.1 Геологические условия. 13
5 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩА. 14
5.1 Технические параметры плотины и сооружений. 14
5.2 Эксплуатация плотины и водохранилища. 15
5.3 Работы, проведенные на плотине за период эксплуатации 15
5.4 Вредные явления на плотине и принятые меры по их устранению 15
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОТИНЫ И СООРУЖЕНИЙ. 15

7 НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПЛОТИНЫ... 16
7.2 Заиление водохранилища. 17
8 ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОТИНЫ. 18
8.1 Оценка устойчивости плотины 18
9 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОТИНЫ 18
9.1 Возможные источники опасности..... 18
10 ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОГО УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ НА ПЛОТИНЕ..... 19
10.1 Анализ и оценка безопасности плотины, определение вероятной зоны затопления 19
10.3 План ликвидации аварий. 20
11 СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩА..... 22
11.1 Служба эксплуатации водохранилища 22
11.2 Режим работы водохранилища. 22
11.3 Пропуск высоких половодий через сооружения гидроузлов. 22
11.4 Правила эксплуатации плотины 22
12 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕКЛАРАЦИИ..... 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25

АННОТАЦИЯ

Настоящее экспертное заключение выполнено ТОО «Казгидро» согласно Договору № 2-2019 от 16.03.2019 г. с ПК«Институт Казгипроводхоз» на выполнение экспертизы Деклараций безопасности плотин по объекту «Работы по декларированию безопасности гидротехнических сооружений Алматиннской области для ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области».

ТОО «Казгидро» имеет аттестат № KZ48VUT00000004. Дата выдачи: 23.05.2016 г. на разработку деклараций безопасности плотин и проведение экспертизы деклараций безопасности плотин, разработанных собственниками плотин.

Адрес ТОО «Казгидро» 050000, г. Алматы, мкр. Кок-Тобе, ул. Космодемьянская, дом 2/27, тел. 8(727)-261-32-88, факс 261-21-52.E-mail: kazgidro@yandex.ru.

Экспертное заключение выполнено с целью установления полноты и достоверности информации, представленной в Декларации безопасности «Плотины водохранилища Октябрьское-3 Енбекшиказахского района Алматинской области» в части соответствия декларации действующим строительным нормам и правилам по обеспечению безопасной эксплуатации гидросооружений, защите населения, окружающей среды и прилегающей территории от чрезвычайных ситуаций.

Список исполнителей:

№ п/п	Исполнители	Должность
1	Румянцев Ю.К.	Главный инженер проекта
2	Вильковиский И.Я.	Главный специалист
3	Раченков М.Н.	Главный специалист

1 ВВЕДЕНИЕ

1. Приказ МСХ РК “Об утверждении Правил, определяющих критерии отнесения плотин к декларируемым, и Правил разработки декларации безопасности плотины» от 02 декабря 2015 г. №19-2/1054.
2. Договор №160 от 06.11.2018 г. на выполнение работ по Декларирование гидротехнических сооружений Алматинской области.

2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Сведения о собственнике плотины.

Собственником водохранилища Октябрьское-3 является Акимат Алматинской области Управление сельского хозяйства.

Эксплуатирующая организация Государственное коммунальное предприятие водного хозяйства «Талгаирригация» осуществляет эксплуатацию водохранилища, проведение ремонтно-восстановительных работ, а также реконструкцию водохранилища.

2.2 Сведения об имеющейся на объекте утвержденной проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

Паспорт водохранилища Октябрьское-3

Правила эксплуатации водохранилища.

Журнал технического осмотра за состоянием и режимом эксплуатации водохозяйственных сооружений..

Журнал учета ремонтов и реконструкций водохранилища.

Акты периодического технического осмотра.

Ежегодные весенние и осенние осмотры гидротехнических сооружений

2.3 Административный адрес плотины

Енбекшиказхский район. Алматинская область

Координаты водохранилища

$77^0 14' 27''$ ВД

$43^0 31' 6''$ СШ

2.4 Основные сведения о водопотребителях и водопользователях

Основными водопотребителями оросительной воды являются фермерские хозяйства расположенные в зоне водохранилища. Основными сельхоз культурами являются овощные и кормовые культуры, масличные культуры, кукуруза, сады и виноградники. Площадь орошения превышает 500 га.

Поливная вода также используется на приусадебных участках населения. Крупных производственных потребителей, заводов или перерабатывающих предприятий нет.

2.5 Основные показатели плотины и водохранилища

Название водохранилища	Октябрьское-3
Название зарегулированного водотока	Река Саз-Талгар, бассейн реки Талгар
Местоположение водохранилища	Енбекшиказахский район Алматинской области
Местоположение створа плотины	Река Саз-Талгар, примерно 7,6 км севернее поселка Космос
Тип водохранилища	Русловое
Построено по проекту	Института Казгипроводхоз, г.Алматы, 1964 г.
Назначение водохранилища	Ирригационное
Вид регулирования стока	Сезонное
Год пуска в эксплуатацию	1964 г.
Правила эксплуатации водохранилища	Правила эксплуатации водохранилища Октябрьское-3
Эксплуатация в каскаде или изолированно	В каскаде
Ведомственная принадлежность	РКГП «Талгаирригция»

Таблица 2.1

Основные характеристики каскада водохранилищ

Наименование водохранилища	Собственник водохранилища	Год строи-тельства	Объем водохранилища, млн.м3		Горизонты воды, м		Площадь зеркала водохранилища, км2		Источник	Назначение	Тип	Пропускная способность сооружений, м3/с
			НПУ	УМО	НПУ	УМО	НПУ	УМО				
Октябрьское №2	Талгаирригация	1965	1,06	0,21	609,81	603,46	38,5	7,7	р. Сазталгар	Орошение	Русловое	2,0- донный
Октябрьское №3		1964	3,84	0,77	585,38	581,00	123,5	24,7				6,6- донно-шахтный
Сазталгар №1		1956	3,8	0,76	555,95	550,00	75,0	15,0				2,9- донно-шахтный
Сазталгар №2-а		1984	3,91	0,78	546,00	541,00	70,0	14,0				30,0- водосброс и 15,0- донно-шахтн
Сазталгар №2		1960	2,18	0,44	533,25	528,5	62,5	12,5				15- донный

В соответствии с Приказом МСХ РК №19-2/1054 от 2 декабря 2015 года «Об утверждении Правил, определяющих критерия отнесения плотин к декларируемым, и Правил разработки декларации безопасности плотины», плотина водохранилища Октябрьское-3 относится:

- В зависимости от высоты и типа грунтов, тип «В» плотина из грунтовых материалов, максимальная высота менее 15 м – к IV классу.
- В зависимости от социально-экономической ответственности и условий эксплуатации при площади орошения менее 50тыс га – к IV классу.
- Подпорные сооружения гидроузлов при объеме водохранилища, 50 млн.м3 и менее - IV классу.

– В зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий: по числу пострадавших людей, которые могут пострадать от аварии на ГТС – до 500 чел. – к III классу
– В зависимости от числа людей условия жизнедеятельности которых могут быть нарушены при аварии на ГТС, до 2000 чел – к III классу
– В зависимости от характера территории распространения ЧС в пределах территории одного района – к IV классу.

По наиболее высокому значению из всех приведенных выше плотина относится к - **III классу**. С учетом класса на плотину необходима разработка декларации безопасности.

3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

3.1 Природно-климатические условия района расположения плотины

3.1.1 Рельеф

Бассейн р. Талгар располагается у подножья северного склона хребта Иле Алатау. Иле Алатау является наиболее северной цепью Тань-Шаня. Он образует полого вогнутую к югу дугу широтного простирания. Длина его около 250 км, ширина 30-40 км. В Центральной, наиболее возвышенной части высота хребта достигает 4000 м и более с наивысшей отметкой 4951 м (пик Талгарский). На восток и запад высоты хребта понижаются.

По физико-географическим условиям бассейн реки Талгар можно разделить на три резко отличных друг от друга части: горную, предгорную и равнинную.

Горная часть в самых высоких участках орографического профиля бассейна представляет ледниково - высокогорный, альпийский рельеф с чрезвычайно глубоким расчленением.

К ярусу альпийского рельефа непосредственно примыкает ярус крутоскального, глубоко расчлененного рельефа. В пределах этого яруса формируются наиболее сильные селевые потоки.

Предгорная часть сложена дислоцированной толщей третичных и рыхлых валунно-галечных четвертичных отложений, перекрытых лессами. Рельеф вначале крупнохолмистый, пересеченный логами. Узкие увалообразные хребты поднимаются до 100-125 м над своим подножием. Далее крупнохолмистый рельеф переходит в равнину конуса выноса.

Равнинная часть имеет довольно небольшой наклон. В этой части бассейна на дневную поверхность выходят грунтовые воды в виде большого количества родников, а также заболоченных участков. Равнина в меридиональном направлении пересекается рядами логов - русел небольших речек грунтового питания. Грунты в основном суглинистые и лессовые на аллювиальных отложениях. В устьевом участке реки распространены пески.

3.1.2 Почвы и растительность

На территории бассейна р. Талгар наблюдается большое разнообразие в составе почвенного и растительного покрова. Здесь особенно выражена вертикальная поясность.

Гляциально-нивальный пояс занимает самую высокую часть хребта (выше 3800 м). Альпийский пояс (3800-2800 м) представлен горно-луговыми почвами, формирующимися под низкорослой альпийской растительностью.).

Субальпийский пояс (2300-2800 м) представлен горно - луговыми и лугово – степными почвами со среднетравной, луговой и лугово – степной растительностью.

Горный лесо–луговой пояс расположен на высоте 1800-2300 м. Почвы горно-лесные темноцветные и горно–луговые черноземовидные. Растительность представлена еловыми лесами паркового типа, не образующими сплошного полога.

Горно-лесо-степной пояс распространен в пределах высот 1400-1800 м и представлен горно-лесными темно-серыми почвами и оподзеленными черноземами. Растительный покров состоит из лиственных лесов.

Горно-степной пояс наиболее четко выражен в центральной части Заилийского Алатау, занимает низкогорья и предгорья в пределах высот 800-1400 м. Почвенный покров представлен горными черноземами и темно-каштановыми почвами. Растительность ковыльно- разнотравная.

Предгорная наклонная равнина относится к пустынно – степному предгорному поясу, расположенному в пределах высот 600-800 м. Почвы светло - каштановые и сероземы обыкновенные. Растительность представлена типчаково – полынной ассоциацией.

3.1.3 Климатическая характеристика бассейна

Климат рассматриваемой территории резко континентальный с жарким летом и холодной зимой, с большими амплитудами колебаний месячных и суточных температур воздуха сравнительно небольшим количеством атмосферных осадков и не равномерным их распределением по площади бассейна.

Для характеристики климатических условий рассматриваемого района использованы материалы многолетних наблюдений двух метеостанций (м/ст. Талгар и Алма-Ата ОГМС). Метеостанция Талгар (Н=1015 м абс.), расположена в непосредственной близости от водохранилищ.

Температура воздуха. Общим для термического режима рассматриваемого бассейна является материковый тип годового хода температуры воздуха и повышенная континентальность климата. Среднегодовая температура воздуха - плюс 7,7°С. Внутригодовой ход температуры воздуха отличается устойчивыми морозами зимой, интенсивным нарастанием тепла в весенний период, жарким летом. Холодный период начинается в ноябре - декабре и заканчивается в феврале. Самым холодным месяцем является январь. Абсолютный минимум наблюдался в феврале -38°С.

Весной устойчивый переход средней суточной температуры от отрицательных температур, к положительным (через 0°С) происходит во второй декаде марта. Своих максимальных средних месячных значений температура воздуха достигает в июле 21,6°С . Абсолютный максимум в июле

Переход средних месячных температур к отрицательным значениям (через 0˚С) на рассматриваемой территории наблюдается во второй декаде ноября.

Продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой выше 0˚С) составляет 245 - 242 дня.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 158 - 178 дней.

Влажность воздуха. Наибольшие значения относительной влажности воздуха на территории бассейна наблюдаются зимой и весной, а наименьшие - летом (июнь - сентябрь). Наибольшая влажность воздуха равна 75% в декабре и феврале. Наименьшие значения влажности воздуха наблюдаются в августе - 44%.

Дефицит насыщения. Дефицит насыщения воздуха достигает наибольшей величины в июле 7,5 гПа м/ст., наименьшей - в январе 1,2 гПа. Среднегодовое значение дефицита насыщения воздуха составляют 7,5 гПа.

Осадки. Максимальная сумма осадков за год в среднем составляет 755 мм (м/ст. Талгар). В теплое время года выпадает около 73% годовой суммы осадков. Зимние осадки составляют 27%. Максимальное количество осадков чаще всего наблюдается в апреле-мае, а минимум приходится на август.

Снежный покров.

Первое появление снежного покрова в среднем отмечается 31 октября. Устойчивый снежный покров на рассматриваемой территории устанавливается в ранние зимы - в первой декаде ноября, а в более поздние – в третьей декаде января .

Сход снежного покрова начинается и заканчивается обычно в третьей декаде февраля. Ранние сроки схода снега приходится на вторую декаду марта, первую декаду апреля, а в годы с затяжной весной - на вторую декаду мая. Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 111 дней.

Глубина промерзания грунта.

Нормативная глубина промерзания грунтов (СН РК 5.01-02-2013): для суглинков и глин → 0,92 м, для супесей и мелких песков → 1,12 м, для песков гравелистых, крупных и средних → 1,20 м, для крупнообломочных грунтов (гравия, галечников) → 1,36 м,

Режим ветра.

Преобладающими направлениями ветров на рассматриваемой территории являются южное и юго-восточное. По сезонам года повторяемость направлений ветров изменяется мало. Среднегодовая скорость ветра составляет 1,1 м/с. Наибольших скоростей ветры достигают весной, наименьших – в зимний период.

Максимальные значения скорости ветра наблюдаются в апреле, мае >20 м/с. Порыв может достигать 28 м/с.

3.2 СВЕДЕНИЯ О ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ВОДОТОКА

3.2.1. Гидрография и гидрологическая изученность

Бассейн р. Талгар располагается на северном склоне хребта Иле Алатау - центральной части северных передовых цепей Тянь-Шаня.

По своей конфигурации бассейн реки Талгар представляет собой вытянутый с юга на север и слегка изогнутый четырехугольник с длиной около 105 км и с наибольшей шириной около 21 км, приходящийся на район верхнего течения.

Главный южный водораздел бассейна проходит по основному хребту Иле Алатау, примыкая к верхней части бассейнов рек Большой Кемин и Чилик.

Долина реки Талгар V-образная, слабо меандрирующая, хорошо разработанная с ясно выраженными коренными бровками. Склоны долины слабо расчлененные, сложены рыхлыми речными отложениями, состоящими из окатанных камней, гальки, лессовидного суглинка.

Пойма двухсторонняя и имеет ширину от 20 до 200 м и более. Поверхность ее плоская, слабо пересеченная старицами и рукавами реки. Грунт - крупные валуны, галька, песок.

При обычных паводках заливается лишь узкая полоса пойменной террасы. В высокие паводки и при прохождении мощных селей она заливается значительно.

Дно реки покрыто валунами, галькой и крупнозернистым песком. В паводковый период русло подвержено деформации. Ширина реки равна 17-25 м, глубина 0,8 м.

Скорость течения воды до 4 м/сек и более, средний уклон 0,03.

3.2.2 Водный режим

Река Талгар принадлежит к рекам резко выраженного ледниково - снегового питания и имеет два паводка: весенний - от таяния снегов в нижней, средней и отчасти верхних зонах гор, и летний – от таяния ледников и наиболее высоко расположенных снегов в верхней зоне гор.

Водный режим реки Талгар зависит от количества выпавших зимой осадков и интенсивности таяния ледников. Меньшую роль играют жидкие атмосферные осадки и грунтовые воды. Ливни интенсивные, но редкие.

Водный режим изучается в створе поста опорной гидрометрии, находящегося в 190 метрах ниже слияния рек Правый и Левый Талгар.

Годовой ход уровня воды характеризуется наличием двух максимумов - весеннего и летнего, при одном минимуме в апреле.

Весенний подъем уровня начинается со второй половины апреля или первой половины мая, совпадая с таянием снегов в зоне предгорий. В мае он резко увеличивается от таяния более значительных по мощности и площади снегов лесной зоны и от весенних дождей.

В маловодные годы, когда снеговой покров неглубок, пик весеннего паводка (снегового) проходит в конце мая или в первой декаде июня. Обычно же он наступает несколько позже.

Высота весеннего пика над меженным уровнем – в нижней части участка у выхода из гор - колеблется от 50 до 100 см. При спаде весеннего паводка уровень воды понижается только на 20-40 см. Спад продолжается от 7 до 30 дней, особенно затягиваясь в маловодные годы.

Летний паводок, наступающий вслед за спадом весеннего паводка, начинается в конце июня, а чаще в начале июля, что обуславливается таянием фирновых полей, снежников и ледников. Паводок достигает своего максимума в конце июля - начале августа. В отдельные годы летний ледниковый паводок может быть менее значительным, чем весенний.

В меженный (осенний) период уровни воды, в общем устойчивы. Амплитуда колебаний их обычно не превышает 10-20 см, а в отдельные месяцы выражается нередко единицами сантиметров. В зимнее время устойчивость уровней временами нарушается ледовыми явлениями и заторами. Годовая амплитуда колебания уровня воды доходит до 2 м.

Водный режим р. Саз-Талгар определяется режимом попусков воды через Жанашарскую перемычку - вододелитель, построенный в конце 80-х годов и реконструированный в 2017 г., который служит подпорным сооружением для забора и подачи воды на каскад водохранилищ расположенных на реке Саз-Талгар и регулирования попусков по рукаву Кашкан-Талгар.

3.2.3 Годовой сток

Годовой сток р. Саз-Талгар характеризуются данными наблюдений гидропоста г. Талгар и попусками через вододелитель - Жанашарскую перемычку.

Параметры годового стока р. Талгар – г. Талгар приведены в таблице 3.1 где норма годового стока составляет 10,5 м3/с, обеспеченностям 50 и 75% соответствуют расходы 10,4 и 9,42 м3/сек. Коэффициент асимметрии принят равным Cs=2,3Cv.

Таблица 3.1

Средний многолетний годовой сток и сток различной обеспеченности р. Талгар, г. Талгар (1930-2006 гг.)

Q, м^3/с	Cv	Cs	Сток различной обеспеченности, %						
			5	10	25	50	75	90	95
10,5	0,13	0,3	13,1	12,3	11,4	10,4	9,42	8,61	8,20

3.2.4 Внутригодовое распределение стока

Характер внутригодового распределения стока определяется, в основном, климатическими условиями, а также характером рельефа и гидрогеологическими особенностями территории бассейна. Особенно это сказывается на стоке малых рек.

Характерной чертой режима реки Талгар является то, что наибольший сток чаще всего наблюдается в июне-августе. Внутригодовое распределение стока приведено в таблице 3.2 по данным наблюдений на р. Талгар – г. Талгар.

Таблица 3.2

Внутригодовое распределение стока

Обеспе-ченность, %	Расчётный год (модель)	Единица измерений	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
50	1992	м^3/с	6,65	5,73	4,97	5,68	8,58	13,6	23,2	23,6	15	7,86	5,43	4,25	10,4
		млн.м^3	17,7	13,8	13,3	14,6	23	35	61,9	62,9	38,9	21	14,1	11,4	328
		%	5,4	4,2	4,1	4,5	7	10,7	18,9	19,2	11,9	6,4	4,3	3,5	100
75	1957	м^3/с	3,99	3,99	3,88	3,86	5,45	15,95	19,95	21,8	12,9	8,49	6,98	5,85	9,42
		млн.м^3	10,6	9,41	10,3	9,9	14,2	41	52,2	56,5	31,6	22,3	18,1	15,1	291
		%	3,6	3,2	3,5	3,4	4,9	14,1	17,9	19,4	10,9	7,7	6,2	5,2	100
95	1940	м^3/с	2,88	2,79	2,6	2,9	5,81	13,9	18,9	19,9	10,7	7,54	6,11	4,79	8,2
		млн.м^3	7,66	6,7	6,7	7,15	14,8	34,2	49,6	53,3	27,7	20,2	15,8	12,8	257
		%	3	2,6	2,6	2,8	5,8	13,3	19,3	20,8	10,8	7,9	6,2	5	100

3.2.5 Максимальный сток

В связи с отсутствием наблюдений за максимальным стоком в рассматриваемом створе, данные о максимальном стоке приведены по данным наблюдений по гидропосту р. Талгар – г. Талгар. Где максимальные расходы в большинстве случаев проходят в конце июля или начале августа и имеют ледниковое происхождение. За все время наблюдений только в мае 1947 года максимальный расход произошел от ливня. Этот расход является наибольшим из всех наблюденных максимальных расходов (106 м3/сек). В двух случаях в 1934 и 1936 гг. годовой максимум наблюдался в середине июня и происходил от таяния снега в среднегорной зоне. Но величины этих максимальных расходов невелики 38,2 и 36,1 м3/сек.

Наибольший расход ледникового происхождения наблюдался в 1956 году 30-31 июля и был равен 90,9 м3/сек.

Ниже приводятся максимальные расходы различной вероятности превышения по проработкам предыдущих лет, которые использованы в расчетах, в силу достаточно хорошей изученности реки Талгар в створе города Талгар и небольшой разницы в расчетных величинах, не превышающей 10 %.

Таблица 3.3

Максимальные расходы воды различной обеспеченности на р. Талгар – г. Талгар, $м^3/с$

Источник	Q, $м^3/с$	Cv	Cs	0,1%	0,5%	1%	2%	3%	5%	10%	25%
Ресурсы поверхностных вод, т. 13, выпуск 2 (1928, 1933-66)	45,2	0,38	2,1			108	99	90	79,9	67,4	51,5
«Гидроузел на р. Талгар в Илийском районе Алм. обл.» Казгипроводэлектро, 1958 год	40,5	0,4	1,6	142	117	106	95,2	88,8	80,5	69,2	53
«Схема р. Или…» Казгипроводхоз 2008 год	43,5	0,31	1,86	121	105	91	84	78	70,2	61,3	55

3.2.6 Максимальные расходы в расчетном створе

За расчетный створ, характеризующий гидрологические условия р. Талгар принята Жанашарская перемычка, спроектированная и построенная на основе данных наблюдений на гидропосту р. Талгар – г. Талгар.

В связи с отсутствием паспортных данных и утерей фондовых материалов по проекту Жанашарской перемычки, выполнены расчеты пропускной способности водовыпускных сооружений на ней: водовыпуск с двумя сегментными затворами в Сазталгар, водовыпуск с тремя сегментными затвроами в Кашкан-Талгар и автоматический водосброс в р. Кашкан-Талгар.

Параметры одного сегментного затвора: ширина 4 метра, напор – 2,5 м; расчетный расход 24,5$м^3/с$. Автоматический водосброс имеет ширину в 4,8 м и напор 1,2 м. Расход 9,8$м^3/с$.

Суммарная максимальная пропускная способность сооружений Жанашарской перемычки составляет 132,3 $м^3/с$, в том числе 49 $м^3/с$ может поступить в Сазталгар, в Кашкан-Талгар 83,3 $м^3/с$.

Таким образом, при поступлении к Жанашарской перемычке максимального стока 0,5% обеспеченности (поверочный случай) расходом 117 $м^3/с$ (таблица 3.3) в Сазталгар поступит 33,7 $м^3/с$, как разница между приходом и пропускной способностью в Кашкан-Талгар с учетом аварийного сброса. А при поступлении к Жанашарской перемычке максимального расхода 3% обеспеченности (основной случай, 88,8 $м^3/с$) сооружения могут пропустить его полностью по рукаву р. Кашкан-Талгар.

3.2.7 Минимальный сток

Разделяют летне-осеннюю и зимнюю межень. Как правило, зимняя межень ниже, поскольку в зимний период река питается исключительно подземными водами, а их запасы к концу зимы истощаются.

Характеристика минимального стока в расчетном створе дана по данным гидропоста г. Талгар..

Средняя дата начала летне-осенней межени приходится на сентябрь, окончание – на вторую декаду ноября. Зимняя межень начинается во второй декаде ноября и заканчивается в мае.

Норма минимального стока зимней межени составляет 3,8 м3/с, летне-осенней 7,11 м3/с. Изменчивость минимальных расходов невелика и выражается коэффициентом

вариации от 0,16 до 0,22 для зимней и летне-осенней межени. Коэффициент асимметрии Cs=2Cv. Ниже в таблице 3.4 приводятся минимальные расходы различных обеспеченностей.

Таблица 3.4

Минимальные расходы воды

Межень	Qmin, м3/с	Cv	Cs	Расходы воды различной обеспеченности, м3/с				
				75%	80%	90%	95%	97%
Зимняя межень	3,8	0,16	2CV	7,5	7,39	6,86	6,45	6,19
Летне-осенняя межень	7,11	0,22	2CV	13,4	12,8	11,3	10,2	9,3

3.2.8 Твёрдый сток

По твердому стоку имеются данные только о взвешенных наносах в створе гидропоста за период 1934-85, 88-93 гг.

Как следует из этих данных, преобладающее количество наносов - 98% годовой величины – проносятся рекой в вегетационный период, длящийся пять месяцев (с мая по сентябрь) и только около 2% в остальные семь месяцев. Основная масса наносов (до 83% от годовой величины), проносятся в течение июля и августа месяца, когда проходят максимальные расходы воды в реке.

Сведения о среднемноголетнем расходе воды, взвешенных наносов и мутности приведены в таблице 3.5

Таблица 3.5

Среднемноголетние расходы воды, взвешенных наносов и мутности

Река - пост	Период с подсчетом годового стока наносов	Q, м3/с	R, кг/с	P, г/м3	Объем стока наносов, тыс. т
р. Талгар – г. Талгар	1934-85, 88-93 гг	10,3	6,7	660	210

Общая величина взвешенных наносов, проносимых рекой в створе гидропоста за год, составляет около 210 тыс.т.

3.2.8 Ледовый режим

При выходе с гор р. Талгар полного ледостава не имеет. Ледовые явления начинаются в ноябре образованием заберегов, которые в январе-феврале обычно достигают наибольших размеров. Толщина льда заберегов доходит до 10 см., а в некоторые годы 20-30 см. Затем, в те же месяцы, на реке появляется донный лед, шуга. Нередко наблюдается смерзание заберегов в ледяные пороги. Ледовые явления на реке прекращаются в конце февраля - в начале марта месяца. В периоды сильных морозов возникают ледоходы, которые сильно деформируют русло реки и разрушающе действуют на головные сооружения оросительной сети. Продолжительность, даты начала и окончания ледовых явлений приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Ледовые явления на реках с неустойчивым ледоставом

Характерис-тика	Дата		Продолжительность, сутки	
	начало осенних ледовых явлений	Окончание ледовых явлений	Ледостава	Всех ледовых явлений
Средняя	27.ноя	05.мар	-	71
Ранняя (наиб.)	28.окт	05.фев	-	138
Поздняя (наименьшая)	11.янв	02.апр	0	26

3.2.9 Пропуск максимальных расходов водохранилищем

Расчетный створ, характеризующий гидрологический режим реки Талгар, выбран в створе Жанашарской перемычки, которая построена в конце 80-х годов и служит подпорным сооружением для забора и подачи воды на каскад водохранилищ расположенных на реке Саз-Талгар.

До строительства Жанашарской перемычки основной сток по реке проходил по рукаву Кашкан-Талгар, в связи с чем, на каскад водохранилищ вода поступала лишь в паводковый период. Вместе со строительством перемычки (для подпора и гарантированного забора воды для каскада водохранилищ и ограничивающей пропускную способность реки), возникла вероятность аварийной ситуации, которая выражается в неспособности водохранилищ пропустить через себя максимальные расходы воды, в связи с ограниченной пропускной способностью сооружений на них (таблица 3.7).

При поступлении к первому водохранилищу в каскаде (Октябрьское №2) максимального расхода 0,5% обеспеченности в момент его наполненного состояния (максимальные расходы могут проходить с мая по июль), максимального стока 0,5% обеспеченности расходом 33.7м3/с водохранилище Октябрьское №2 не сможет трансформировать, а водосбросное сооружение не пропустит его, что может повлечь за собой разрушение плотины и грозит разрушением всего каскада.

На основе данной декларации безопасности плотин с учетом выявленных обстоятельств необходимо разработать проект по увеличению пропускной способности водопропускных сооружений водохранилищ.

4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

4.1 Геологические условия.

Водохранилище Окябрьское-3 находится вблизи Лога Саз-Талгар, в 2 км севернее п. Космос, в Енбекшиказахском районе Алматинской области и целиком располагается в пределах предгорной аккумулятивной равнины, имеющей общий уклон в сторону оси Илийской впадины. Этот район характеризуется изрезанностью долинами рек «карасу», берущих своё начало в периферийной части конусов выноса и питающихся подземными водами зоны выклинивания. К таким рекам равнинного типа (карасу) относится на изучаемом участке и река Саз-Талгар.

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах предгорной наклонной аккумулятивной равнины с отметками 680-545 м. Типичной чертой рельефа здесь является значительная расчлененность логами и долинами рек, эрозионный врез

которых достигает 10-13 м. Эта равнина сложена комплексом суглинков и супесей мощностью 2-15 м, подстилаемых ниже песками и гравийно-галечными отложениями. Наиболее высокие части равнины, имеющие до 8-9 м относительные высоты, сложены суглинками тяжелого и среднего механического состава мощностью до 15 м. Такие участки, являются водораздельными массивами логов Саз-Талгар и Кумарал. Пониженные участки этой равнины представлены тальвегами логов, сложенных комплексом илистых отложений, большей частью заболоченных.

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные четвертичные отложения. Русловая и пойменная часть, сложены верхнечетвертичными-современными аллювиальными отложениями (aQ_{III-IV}), борта долины - среднечетвертичными аллювиальными отложениями (aQ_{II}).

Верхнечетвертичные-современные аллювиальные отложения (aQ_{III-IV}) являются основанием плотины в пределах русловой и пойменной части реки и представлены до глубины 2,0-3,0 м суглинками, которые подстилаются песками разной зернистости. Среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQ_{II}) и до глубины 6,0-8,0 м, представлены суглинками лессовидными, которые подстилаются тяжелыми суглинками мощностью до 3-4 м. Ниже по разрезу выделяются пески гравелистые.

Физико-механические свойства грунтов тела плотины и её основания исследовались по монолитам (пробам грунта ненарушенной структуры), отобранными поинтервально из буровой скважины, пройденной по гребню плотины. Грунтами тела плотины являются суглинки легкие. Грунтами основания плотины и других гидротехнических сооружений являются суглинки, пески разной крупности, гравий и гравийно-галечники.

Грунты незасоленные и обладают слабой хлоридной агрессией к бетонным и железобетонным конструкциям (бетоны марок W4-W6), но не агрессивны к бетонам всех марок на сульфатостойких цементах. Как поверхностные (речные и из чаши), так и грунтовые воды пресные и неагрессивные. Чаша водохранилища частично заилена.

Водохранилище, в период инженерных изысканий, было заполнено до отметки 583,61 м

4.2 Сведения о прочих внешних, в том числе техногенных воздействиях на плотину.

Сейсмичность района относится к 9 балльной зоне (Приложение 2 СП РК 2.03-30-2017), а сейсмичность площадки по типу грунтовых условий – III (Тб 6.1-6.2 СП РК 2.03-30-2017 - к 10 балльной.

4.3 Характеристика каскада водохранилищ.

Рассматриваемые водохранилища в рамках выполняемой «декларации безопасности плотин» построены - самая ранняя дата в 1956 году и поздняя – 1984 год. Порядок расположения водохранилищ по течению реки Сазталгар: 1) Октябрьское №2; 2) Октябрьское №3; 3) Сазталгар №1; 4) Сазталгар №2А; 5) Сазталгар №2.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩА.

5.1 Технические параметры плотины и сооружений.

Водохранилище Октябрьское-3 расположено на р. Саз-Талгар является вторым в каскаде, построено в 1964г., по типу русловое.

Проектный объем водохранилища составляет 4,4 млн.м3, полезный – 3,84 млн.м3. Отметка НПУ 586,6 м БС, УМО 580,00м БС.

Грунтовая плотина насыпная из суглинков с донным шахтным водовыпуском. Длина плотины – 1092 м, ширина по гребню 10,6 м, максимальная высота 9,1 м. Верховой откос плотины с железобетонным креплением сборными плитами. Заложение откоса 1:2.5. Заложение низового откоса плотины 1:2, закреплен посевами трав.

Донный шахтный водовыпуск с пропускной способностью 6,6 $м^3$/с, максимальный напор 10,0 м, длина 80 м. Суммарная площадь отверстий 0,75 $м^2$. Затворы плоские металлические – 2 шт, редуктор с ручным винтовым приводом.

На плотине имеется реечный гидрометрический пост.

Водохранилище подает воду в оросительные каналы: Кашкан-Талгар, МК в хозяйства Енбекшиказахского района (железобетонный канал пропускной способностью 0,6 $м^3$/с). и в канал Сазталгар пропускной способностью 7,6 $м^3$/с. На канале установлен гидрометрический металлический мостик.

В нижнем бьефе плотины устроена дренажная канава.

Имеется дом сторожка.

5.2 Эксплуатация плотины и водохранилища.

Эксплуатация плотины осуществляется согласно Правилам эксплуатации водохранилища (в частности, в весенний период производится наполнение водохранилища), производятся текущий осмотр плотины и железобетонных сооружений плотины, регулирование затворов для наполнения и пропуска воды из водохранилища, текущие ремонтные работы затворов.

5.3 Работы, проведенные на плотине за период эксплуатации

В течении всего периода эксплуатации водохранилища, ежегодно проводятся текущие ремонтно-восстановительные работы по устранению выявляемых дефектов на плотине и сооружениях.

В 2017 году на плотине проведен капитальный ремонт водосбросного сооружения, проведена покраска металлических элементов, проведен ремонт отводного русла водосброса.

5.4 Вредные явления на плотине и принятые меры по их устранению

За длительный период эксплуатации плотины, не было вредных и чрезвычайных ситуаций способствующих разрушению плотины

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОТИНЫ И СООРУЖЕНИЙ.

Техническое состояние чаши водохранилища хорошее. Берега в устойчивом состоянии, без обрушений.

Техническое состояние плотины удовлетворительное. На гребне плотины не выявлено видимых признаков обрушения. Гребень плотины местами имеет просадки. Плотина грунтовая, построена из местных материалов. По гребню плотины проложена эксплуатационная дорога без покрытия. Контрольно-пропускной пункт отсутствует. Ограждения плотины нет. Освещения плотины не установлено. Сигнальных столбиков на гребне плотины нет. Водомерная рейка на плотине отсутствует.

Парапет на плотине не установлен.

Верховой откос плотины в удовлетворительном техническом состоянии. Откос имеет железобетонное покрытие из сборных плит, размерами 1,5х1,5 м и толщиной 0,15 м. Плиты деформированы, деформационные швы находятся в неудовлетворительном состоянии.

На плотине имеется шахтный донный водовыпуск-водосброс. В башне водовыпуска установлены 2 затвора размерами 1,2х1,2 (рабочий и ремонтный) с ручными

винтовыми подъемниками. В нижнем бьефе расположен водовыпуск в оросительный канал, установлены затворы размерами 0,8х0,8 м. с ручным подъемником. Выходной оголовок водовыпуска подтоплен, крепление подмыто, деформировано, частично разрушено. Требуется замена механического оборудования: затворы, штанги и подъемники подверглись глубокой коррозии. Уплотнения затворов изношены и пропускают воду. Ручные подъемники не обеспечивают возможности быстрого подъема опускания затворов.

Низовой откос плотины – в удовлетворительном состоянии. Видимых признаков обрушения или сползания откоса не выявлено. На откосе имеются отдельные деревья и кустарники. Скопления воды в нижнем бьефе не наблюдается.

В нижем бьефе плотины устроена горизонтальная дренажная канава. Дренажный сток сбрасывается в русло реки. Дренажная канава заилена, требуется расчистка, формирование проектного профиля и уклона дрены.

От водосбросного сооружения в нижнем бьефе устроено отводное русло в оросительные каналы. Русло построено из железобетонных сборных блоков, прямоугольного сечения. Далее в русле устроен вододелитель, в правый и левый оросительные каналы. На вододелителе установлен металлический гидрометрический мостик. На правом канале установлен плоский затвор с ручным приводом. Перед левым каналом устроен порог для подачи воды в правосторонний канал. Техническое состояние отводного русла, вододелителя и каналов – удовлетворительное. Требуется очистка от заиления и растительности.

Для обеспечения нормальной эксплуатации необходимо проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция шахтного водовыпуска, шахты и затворов.
- Реконструкция железобетонного крепления верхнего бьефа, ремонт деформационных швов.
- Реконструкция дренажной сети на нижнем бьефе плотины с устройством контроля расхода фильтрации.
- Устройство асфальтированной эксплуатационной дороги по гребню плотины.
- Устройство освещения плотины.
- Устройство парапета и сигнальных столбиков.
- Установка сетчатого ограждения на водосбросном сооружении для несанкционированного проникновения посторонних лиц.
- Восстановление водомерной шкалы на гребне верхнего откоса.
- Установка видеонаблюдения и звуковой сигнализации.
- Строительство служебного домика.
- Строительство нового водосброса с увеличением пропускной способности с устройством электроприводов затворов ~~и~~ задвижек.

7 НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПЛОТИНЫ.

7.1 Вертикальные осадки и горизонтальные смещения плотины

За 55-летний период эксплуатации плотины произошли определенные изменения технического состояния сооружений. Одним из основных является осадка гребня плотины.

За период эксплуатации, систематические наблюдения за осадками плотины не проводились. Наблюдательные геодезические марки и реперы отсутствуют. Результаты

топографической съемки показывают отклонения отметок гребня плотин от проекта. Разница от проектного уровня составляет -0,02 м (осадка) и 0,6 м (превышение).

Необходимо:

- восстановление проектного уровня гребня плотины;
- установка контрольных геодезических марок на гребне плотины и на берегах.

7.2 Заиление водохранилища.

В связи с длительным сроком эксплуатации, чаша водохранилища заиливается. Заиление происходит по двум причинам: поступлением наносов с водой, основная часть которых образуется в период паводков; постепенным размывом русла реки выше гидроузла и перемещением наносов в чашу водохранилища.

В целях оценки заиления водохранилища, была проведена батиметрическая съемка чаши водохранилища. Объем наносов представлен в таблице.

Таблица 7.1

Объемы заиления водохранилища Октябрьское-3

Пикеты	Расстояния, м	Площадь, $м^2$	Средняя площадь,$м^2$	Объем, $м^3$
		831,9		
	115,9		831,9	96392,3
ПП №1		831,9		
	378,6		724,6	274297,3
ПП №2		617,3		
	382,5		485,1	185526,8
ПП №3		352,8		
	100,0		352,8	35280,0
конец вдхр		352,8		
Итого				591496,4

Проектный объем водохранилища составляет 4,4 млн.$м^3$, объем заиления водохранилища с начала его эксплуатации составил 0,59 млн. м3, что составляет около 13% от проектной ёмкости водохранилища. Мертвый объем водохранилища почти заилен на 76%. Требуется проведение механической очистки чаши водохранилища.

7.3 Оценка железобетонных сооружений плотины.

Обследование бетонных конструкций, выполнялось с целью оценки их состояния и прочности.

Порядок обследования включал в себя следующие виды работ.

—механические характеристики бетона сооружений;

—зоны бетонной облицовки, подвергшиеся в период эксплуатации деструктивным изменениям;

— размеры различного рода механических повреждений бетонной кладки и нарушений ее сплошности (трещины).

Для определения прочности бетона использовался механический метод неразрушающего контроля — метод ударного импульса (прибор ИПС-МГ 4.03).

Изучению подлежал катастрофический водосброс и канал водосброса. Всего было проведено 2 опыта в основании башни водовыпуска, в результате статистической обработки определено среднее значение прочности бетона на данном участке.

Рекомендуется при разработке рабочего проекта реконструкции плотины для оценки прочности бетона дополнительно провести расширенное определение прочности бетона на всех сооружениях плотины, включая крепление верхового откоса.

8 ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОТИНЫ.

8.1 Оценка устойчивости плотины

Согласно СП РК 2.03-30-2017 тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам III. Сейсмичности площадки строительства – 10 баллов.

Расчетом был определен коэффициент запаса устойчивости низового откоса плотины в основном расчетном случае и при особом сочетании (сейсмические воздействия 9 и 10 баллов). Коэффициент устойчивости Ks приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Сравнение коэффициентов устойчивости низового откоса

Расчетные случаи	ks	Нормативный ks для плотины III класса
Устойчивость низового откоса при НПУ в нормальных условиях эксплуатации	1,889	1,15
Устойчивость низового откоса при уровне воды на отм.НПУ и сейсмичности 9 баллов	1,052	1,09

Для уточнения вопросов надежности плотины в дальнейшем необходимо провести дополнительные инженерно-геологические изыскания с целью уточнения физико-механических характеристик грунта плотины, основания, оснастить плотину пьезометрической сетью для определения положения кривой депрессии в теле плотины. Провести на основе уточненных показателей состояния грунтов расчеты устойчивости низового откоса и верхового на случай внезапного опорожнения водохранилища в нормальных условиях и с учетом сейсмических воздействий. В случае необходимости, разработать проект реконструкции плотины для обеспечения устойчивости при расчетном сейсмическом воздействии.

9 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОТИНЫ

9.1 Возможные источники опасности

Природные факторы. Землетрясения, ураганные ветры, снегопады, ливневые дожди, катастрофические паводки. Техногенные факторы. Нарушение правил эксплуатации.

Для земляных плотин: снижение прочности основания в результате размыва в нижнем бьефе водосбросов, в результате повышенной фильтрации в основании плотины, выхода на низовой откос воды и оползание откоса в результате нарушения работы дренажа, превышения уровня воды ВБ выше расчётного с переливом воды через гребень плотины с размывом основания.

В каскадах водохранилищ: при разрушении плотины верхней ступени лавинообразное катастрофическое нарастание расходов с разрушением плотин последующих ступеней.

Возможны акты вандализма с преднамеренным открытием или разрушением затворов на водосбросах с большой пропускной способностью.

10 ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОГО УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ НА ПЛОТИНЕ

10.1 Анализ и оценка безопасности плотины, определение вероятной зоны затопления

В декларации безопасности плотины Сазталгар-2 рассмотрены возможные причины аварийных ситуаций на плотине:

воздействия природного характера (паводковые воды, ливневые дождевые осадки, ветровые волны и т.п.);

воздействия технологического характера, просадка плотины, размыв откосов, поломка затворов, железобетонных конструкций и др.;

прорыв вышележащего водохранилища Октябрьское-2;

ошибочные действия персонала при эксплуатации плотины;

отсутствие контроля баланса воды в водохранилище;

усиленная фильтрация через тело плотины, сопровождающаяся выносом частиц грунта;

несоблюдение правил эксплуатации плотины;

террористический акт.

Особенностью плотины водохранилища Октябрьское-3 является эксплуатации водохранилища в каскаде.

Наиболее вероятная гидродинамическая авария на водохранилище может произойти в результате образования прорана при переливе воды через гребень плотины, когда в водохранилище будет накоплено максимальное количество воды либо в результате дефектов в плотине.

На участке от водохранилища Октябрьское-3 до водохранилища Саз-Талгар-1 нет населенных пунктов, имеются отдельные строения, орошаемые земли, автомобильные и полевые дороги, а также инженерные коммуникации, и электросеть. С правого берега плотины, в нижнем бьефе имеются два небольших пруда, построенный в рыбоводных целях.

При прорыве плотины, поток воды устремится к водохранилищу Сазталгар-1, разливаясь по руслу и пойме реки. Пойма реки извилистая, заросшее растительностью, деревьями и кустарниками. Наиболее вероятная авария на плотине произойдет в результате размыва отдельных частей плотины, образование прорана и истечение воды из водохранилища.

Авария нанесет ущерб строениям и жилым постройкам, инженерным коммуникациям, автомобильным дорогам, сельскохозяйственным землям, расположенным в зоне затопления. Для снижения риска возникновения гидродинамической аварии предусмотрено ведение контроля уровня воды в водохранилище, наблюдением за состоянием плотины.

При подходе к водохранилища Саз-Талгар-1, поток воды будет двигаться по руслу и пойме реки, сольется с водохранилищем, частично затопит орошаемые земли.

Таким образом, при разрушении плотины Октябрьское-3, поток воды из 9 водохранилищ будет распространяться вниз по пойме реки, заполнит русло реки и начнется затопление населенного пункта Фрунзе и Караозен.

10. 2 Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций

Длина русла реки от водохранилища Октябрьское-3 до водохранилища Саз-Талгар-1 составляет 4,5-4,8 км. Общий уклон русла реки, по которой будет двигаться основной поток воды из водохранилища, составляет *i*=0,004. При образовании прорана в плотине, скорость потока воды по руслу составит 2,0-3,2 м/с, на участке до водохранилища Саз-Талгар-1 длиной 4,5 км поток воды пройдет 23-30 минут. Учитывая конструкцию плотины, прорыв плотины образует проран размерами 25-30 м в ширину и до 10 м глубиной. В результате образуется поток воды расходом 50-90 м3/с

При чрезвычайной ситуации на плотине и образовании прорана, возможен материальный ущерб в результате переполнения нижележащих водохранилищ, частичным разрушением плотин, а также затопления территорий населенных пунктов Фрунзе и Караозен.

Предварительное предупреждение населения о чрезвычайной ситуации и принятие мер по эвакуации населения, позволит избежать человеческих жертв.

10.3 План ликвидации аварий.

План ликвидации аварий

Включает в себя следующие разделы:

1.Назначение и характеристика водохранилища.

Назначение водохранилища его параметры и характеристики сооружений.

2.Оперативная часть плана ликвидации аварий

Оперативная часть плана ликвидации аварий на плотине.

Оперативная часть плана ликвидации последствий землетрясения.

Повышение уровня воды в водохранилище.

Авария на затворе и разрыв задвижек на плотине.

3.Распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий.

1.Обязанности обслуживающего персонала и должностных лиц при ЧС.

4. Список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

Приложения:

1.Баланс запасов строительных грунтов и границы карьеров.

2.Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение организации работы при авариях на плотине.

3.Список телефонов служб, оповещаемых при ЧС различного характера.

4.План-схема водохранилища.

Сведения о запасах строительных материалов для ликвидации аварии на плотине.

Для оперативной ликвидации и локализации ЧС на плотине предусмотрен резерв строительных материалов, землеройной техники, автотранспорта и других механизмов. В качестве строительного материала используется строительный камень из отвалов пустых пород из эффузивно-осадочных пород, запасы которых вполне обеспечат потребное количество и достаточны для использования их при ликвидации последствий аварий на плотине.

Перечень разработанных мер по уменьшению риска аварий.

Обучение персонала безопасным приёмам работы;

- ежеквартальный инструктаж для персонала по профессии;
- изучение персоналом плана ликвидации аварий, один раз в полгода;
- проведение проверок состояния объекта лицами технического надзора;

- инструктаж по технике безопасности на рабочих местах;
- ежемесячное проведение учебных тренировок.

Технические вопросы

Наблюдения за осадками и горизонтальными смещениями.

Проведение наблюдений за осадками производятся нивелированием III класса с помощью опорных реперов и поверхностных марок, установленных на плотине. Наблюдения за горизонтальными смещениями производятся створным методом при помощи створных знаков, расположенных на гребне плотины и опорных реперов.

Измерения фильтрационных расходов воды по плотине производится с помощью замера движения воды по участкам водоотводных дренажных канав, расположенных у подошвы низового откоса плотины. Замеры фильтрационного расхода проводятся одновременно с замером уровня воды в дренажных канавах.

Согласно мероприятиям по ликвидации аварии на плотине в начальной стадии её возникновения наблюдатель сообщает по средствам связи о возникновении аварии руководству ГКП «Талгаирригация» о случившемся ответственному руководителю по ликвидации аварии и должностным лицам.

Средства и мероприятия по защите людей.

1) Мероприятия по созданию и поддержанию готовности к применению сил и средств, предусмотрены планом ликвидации аварии и планом ГО по ликвидации ЧС.

2) Мероприятия по обучению работников, проведение тренировок по оповещению и сбору личного состава формирований, проигрывание возможных ситуаций по плану ликвидации аварий и других возможных аварийных ситуаций.

3) Мероприятия по защите персонала. Для защиты персонала предусмотрены средства индивидуальной защиты, спецодежда, спецобувь, спасательные пояса.

4) Порядок действия сил и средств:

- оповещение об аварии
- распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварии.
- определение числа работников, застигнутых аварией.
- выполнение мероприятий по ликвидации аварии.

Организация медицинского обеспечения в случае чрезвычайных ситуаций

Медицинская помощь оказывается районной или городской больницей.

Информирование общественности.

Для оповещения населения во всех схемах оповещения и связи предусмотрено оповещение руководителя областного и районного управлений ЧС МВД РК, областного и районного Акиматов.

Руководитель управления ЧС совместно с органами местного самоуправления информирует население об угрозе возникновения ЧС и обеспечивает мероприятия по организации защиты населения.

Информация, предоставляемая органам местного самоуправления и населению, должна содержать сведения о возможных последствиях для населения при ЧС и необходимых действиях при возникновении аварийных ситуаций. Оповещение жителей, проживающих в зоне затопления, производится путем запуска сирен, установленных на плотине.

Жители района возможного затопления, услышав сигнал, пешим порядком или попутным транспортом следуют на закрепленные эвакуационные пункты. По команде инженера по организации производства задействуется схема оповещения командно-начальствующего состава плотины.

11 СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩА

11.1 Служба эксплуатации водохранилища

На водохранилище постоянно находится дежурный персонал из 2 человек, в обязанности которых входят:

Гидрометеорологические наблюдения (ежедневные измерения уровня водохранилища, погода и др.);

Визуальные наблюдения за текущим состоянием гидротехнических сооружений;

Регулирование величины попусков воды из водохранилища.

Оперативные данные по водохранилищу ежедневно передаются по спутниковой связи дежурному инженеру.

Распоряжения дежурному персоналу передаются по спутниковой связи и фиксируются в журнале учета входящих документов и распоряжений по водохранилищу.

Эксплуатирующая организация обязана

разрабатывать проекты годовых и перспективных планов по текущему, капитальному строительству, реконструкции и совершенствованию эксплуатации водохранилища;

выполнять эксплуатационные мероприятия на водоохранных зонах, включая работы по текущему и капитальному ремонту сооружений для поддержания водохранилища в надлежащем техническом состоянии.

осуществлять функции заказчика на ремонтно-строительные работы, заключив договоры с подрядчиками.

вести учет использования стока воды водохранилища и предоставлять отчетность вышестоящим организациям в установленные сроки.

11.2 Режим работы водохранилища.

Наполнение водохранилища начинается ориентировочно с 20 апреля и заканчивается 20 октября в зависимости от погодных условий. Скорость наполнения водохранилища не ограничивается. После наполнения до отметки НПУ излишки воды сбрасываются через водовыпуски.

Попуск воды из водохранилища, в реку, производится в период с 20 октября до 20 апреля каждого водохозяйственного года, с колебаниями сроков в пределах 5-10 дней, в зависимости от водности реки и температурных условий.

Объемы попуска воды и скорость сработки накопленных объемов водохранилища согласовываются с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов и зависят от степени наполнения водохранилища.

11.3 Пропуск высоких половодий через сооружения гидроузлов.

В период половодья происходит накопление объема воды в водохранилище, от талых снеговых и грунтовых вод верхового водораздела, до отметки НПУ и если уровень воды в водохранилище имеет тенденцию к дальнейшему повышению, то производятся попуски воды из водохранилища в реку. Величина попусков определяется расчетным путем, в зависимости от скорости наполнения водохранилища с составлением диспетчерских графиков.

11.4 Правила эксплуатации плотины

Правила эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на водных объектах (Утверждены приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 19-4/294)

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛОТИНЫ

Постоянный надзор и контроль состояния плотины и гидротехнических сооружений осуществляют 2 человека.

Ежедневно проводятся визуальные осмотры гидротехнических сооружений с записью в журнал наблюдений.

Наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений фиксируются в журнале. В журнале должны фиксироваться также инспекторские проверки вышеуказанных сооружений и принятые меры.

Систематические наблюдения за состоянием гидротехнических сооружением и берегов водохранилища, а также своевременные ремонты и реконструкции гидросооружений поддерживают гидротехнические сооружения водохранилища в технически исправном состоянии .

Все ремонты фиксируются в журнале. В журнале должны фиксироваться все работы по ремонту, поддержанию или реконструкции любых сооружений водохранилища, электромеханического оборудования, средств автоматики, контроля, связи, дорог, водоснабжения, электроснабжения, служебных, бытовых, производственных, вспомогательных и прочих сооружений.

Инструментальные наблюдения.

- За деформациями сооружений
- За фильтрационным режимом

Инструментальные наблюдения, осуществляют подрядные организации, имеющие лицензию на проведение этих работ, с оформлением отчета по РД 33-3.2.08-87 Типовые правила эксплуатации водохранилищ емкостью 10 млн. куб. м и более

Инструментальные наблюдения за фильтрационным режимом сооружений заключаются в определении:

- положения депрессионной поверхности фильтрационного потока в теле земляных сооружений и в обход их в береговых примыканиях;
- пьезометрических напоров в основаниях сооружений, в сопряжениях с берегами и встроенными сооружениями;
- величин фильтрационных расходов;
- очагов сосредоточенной и контактной фильтрации;
- скорости течения и выноса грунта фильтрационным потоком;
- химического состава фильтрационных вод.

Измерение общего фильтрационного расхода воды необходимо производить в нижнем бьефе напорных земляных сооружений и в местах сосредоточенного ее выхода, которые обозначаются на местности и фиксируются в журналах наблюдений.

К показателям неблагополучной работы сооружений относятся:

значительные изменения положения депрессионных кривых;

увеличение суммарного фильтрационного расхода при относительно постоянном напоре;

возникновение новых очагов фильтрации и наличие взвешенных частиц грунта в фильтрующейся воде;

образование просадок в зонах контакта земляных сооружений с бетонными и т.д

Визуальные наблюдения осуществляет эксплуатационный персонал водохранилища, с записью результатов в журналах визуальных наблюдений. Эксплуатационный уход и текущий ремонт элементов водохранилища.

Земляная плотина должна предохраняться от размыва. Крепления откосов и сбросные сооружения и отводящая сеть должны поддерживаться в исправном состоянии.

Не следует допускать наличия глубоких трещин и просадок на поверхности плотины. Промоины, образующиеся на земляных откосах при стоке талых и ливневых вод необходимо заделывать растительным грунтом с подсевом трав.

При обнаружении выноса грунта фильтрационной водой необходимо принять меры к его прекращению. Не следует допускать, выхода фильтрационных вод на низовой откос.

Гидрометеорологическое обеспечение

Гидрометеорологическое обеспечение водопользователей своевременной информацией и прогнозами производятся Управлением по гидрометеорологии и контролю природной среды РК, а так же службой эксплуатации водохранилища.

Службой эксплуатации водохранилища проводятся наблюдении на водомерных рейках, постах в створе плотины и створе водосброса рабочего водовыпуска.

Состав и сроки передачи гидрометеорологической информации водопользователю, а также организациям и учреждениям устанавливаются по согласованию между заинтересованными организациями и Управлением по гидрометеорологии и контролю природной среды РК.

12 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕКЛАРАЦИИ

1. Водохранилище Октябрьское-3 ирригационное. Предназначено для орошения сельскохозяйственных земель района. Водохранилище - второе в каскаде водохранилищ.
2. Годовой сток в створе г/п Талгар приведен на основе проработок Института Географии. Средний многолетний расход составляет 10,5 ^{м3}/с.
3. Режим регулирования стока – сезонный. С мая по октябрь в водохранилище накапливается сток с одновременным отъемом воды на орошение, а с ноября по апрель производится сработка водохранилища для освобождения емкости к следующему весеннее-летнему сезону.
4. Характерные эксплуатационные режимы гидротехнических сооружений водохранилища:

- попуски воды в меженный период в реку;
- накопление стока в период весенне-летнего половодья;
- эксплуатация сооружений в аварийных условиях

5. В состав гидротехнических сооружений водохранилища входят:

- грунтовая плотина из местных суглинков;
- донный шахтный водовыпуск с пропускной способностью 6,6 м^3/с, максимальный напор 10,0 м, длина 80 м.

6. Плотина отсыпана из местных суглинков. Грунтами основания плотины являются суглинки и супеси, подстилаемые слоем гравийного грунта.
7. Сейсмичность района работ относится к 9 балльной зоне, а сейсмичность площадки плотины с водохранилищем, с учетом типа грунтов основания III составляет 10 баллов. Устойчивость плотины в нормальных условиях обеспечена. Необходима проверка устойчивости верхового и низового откосов плотины при 10 балльной сейсмике. При необходимости разработать проект усиления плотины.
8. РКП «Талгарирригация, как эксплуатирующая организация, осуществляет эксплуатацию, ремонт, контроль безопасного состояния всего комплекса водозаборных и гидротехнических сооружений, а также регулирование стока реки.
9. Техническое состояние постоянно контролируется службой эксплуатации.
10. На объекте рекомендуется:

- Провести многофакторное обследование плотины и водохранилища.
- Провести комплексные инженерные изыскания и на их основе разработать исполнительную проектную документацию плотины с выполнением поверочных расчетов прочности и устойчивости.
- Внести изменения в «Паспорт плотины водохранилища» с учетом новых данных, полученных при составлении настоящей «Декларации безопасности плотины», с учетом повышения класса плотины, а также по материалам многофакторного обследования.
- Для объективного мониторинга состояния гидротехнических сооружений плотины необходима разработка проекта оборудования плотины контрольно- измерительной аппаратурой в соответствии с требованиями СНиП РК 3.04-01-2008 в составе: пьезометрической сети, геодезических марок для наблюдений за деформацией плотины и оборудования постов гидрологических наблюдений.

11. При топографической съемке выявлены участки просадок грунта на гребне плотины. Выполнить ремонтные работы по восстановлению проектного состояния гребня.
12. Выполнить ремонт железобетонных плит крепления верхнего бьефа.
13. Разработать проект строительства нового водосброса с увеличением пропускной способности с устройством электроприводов затворов ~~и~~ задвижек.
14. Рекомендуется устройство контрольно-пропускного пункта, с установкой металлических ворот или шлагбаума.
15. Требуется устройство освещения гребня плотины.
16. Требуется установка парапета на гребне плотины.
17. Необходима реконструкция дренажной сети, расчистка дренажной канавы с устройством водомерного поста.
18. Устройство эксплуатационной дороги на гребне, с твердым покрытием.
19. Строительство эксплуатационного домика.
20. Все перечисленные мероприятия носят рекомендательный характер и могут быть уточнены в ходе разработки рабочего проекта.
21. Плотина водохранилища рекомендована к дальнейшей эксплуатации.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Декларация безопасности плотины водохранилища Октябрьское-3 Енбекшиказахского рйона Алматинской области, разработанная ПК «Институт Казгипроводхоз», рекомендована к утверждению с учетом предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении, п.п. 10-19.