Заказчик ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" ГУ Управление здравоохранение Алматинской области

Подрядчик ТОО "Фирма Арх Стой"

Акт согласование некоторых видов строительно - монтажных работ
Приложение №2 -Добавить
Обекть " Капитальный ремонт ГКП на ПХВ " Областной онкологический диспансер" г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1, Общестроительные работы								
		Кровля								
1	E0110-14-1	Установка стропил	7.71	21304.82	334.28	164196	2576	29328	22.10	170
				3397.50	126.00	26185	971	108	0.62	5
		м3								
2	E0110-3-4	Устройство фронтонов из сайдинга	29.8	286.52	8.67	8538	258	3472	0.68	20
				104.63	3.26	3118	97	108	0.02	--
		м2								
3	E0110-3-5	Устройство карнизов из сайдинга	160	421.24	7.54	67398	1206	37586	1.43	229
				214.65	2.86	34344	458	108	0.01	2
		м2								
4	СПрайс	Стоимость сайдинга	193.6	441.81	--	85533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
5	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	112.5	715.87	1.24	80535	140	18519	0.97	109
				153.23	0.47	17238	53	107.1	--	--
		м2								
6	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	73.6	563.29	1.22	41458	90	3512	0.28	20
				44.10	0.45	3246	33	107.1	--	--
		м								
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			73,18	1863,30	4,62	136356	338	17680	1,52	111
				254,97	3,14	18659	230	93,6	0,02	1
		м2								
		Полы								
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	20	116,63	10,56	2333	211	2385	0,70	14
				106,07	1,67	2121	33	110,7	0,01	--
		1м2								
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29	180,90	9,95	5246	289	1796	0,36	10
				52,20	3,74	1514	108	110,7	0,02	1
		м2								
10	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	29	1934,35	11,72	56096	340	5652	1,06	31
				171,68	4,39	4979	127	110,7	0,02	1
		м2								
11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	29,1	253,62	0,32	7380	9	1345	0,24	7
				41,63	0,11	1211	3	110,7	--	--
		м								
		Фасад								
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен								
			100,3	181,68	3,43	18223	344	7113	0,46	46
				73,73	1,31	7395	131	94,5	0,01	1
		м2								
13	Е0115-156-1	Окраска фасадов перхлорвиниловая								
			400	153,72	1,65	61489	660	9510	0,13	53
				24,53	0,63	9812	252	94,5	--	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			734782	6461			821
			Тенге			129822	2497			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734782				
		Накладные расходы -	Тенге			153291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20685,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52361				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			940434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимним удорожвнием 1,0135				953130				
		Выслуга лет 1%				9404				
		Доп. Отпуска 0,4%				3762				
		Итого в ценах 2001 года				966296				
		С К-2,23355 перехода в цены 2013 года				2158270				
		С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)				2201436				
		НДС-12%				264172				
		Итого добавить				2465608				

Заказчик :

Директор ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"

_____ Сейтказин Б.А.

Технадзор:

ТОО "УКС"

_____ Жакыпов Н.

Подрядчик:

ТОО "ФИРМА Арх Строй"

_____ Абеуов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" ГУ Управление здравоохранения Алматинской области Акимата
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

к Акту согласования некоторых видов строительно-монтажных работ
Приложение №1-Исключить
Объект "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1 Общестроительные работы									
	Подготовительные работы									
1	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами		24,15	2,64	17195	1880	16746	0,15	108
		м2	712	21,51	0,45	15315	320	107,1	0	3
2	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропильной системы		36,77	1,67	26180	1189	26987	0,23	161
		м2	712	35,10	0,29	24991	206	107,1	0	2
3	Е0153-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета		4899,14	1880,99	47081	18076	36294	21,24	204
		м3	9,61	3018,15	538,09	29004	5171	106,2	2,91	28
4	Е0153-1-4	Разборка карнизов		106,75	22,17	5508	1144	4917	0,61	32
		м2	51,6	84,58	3,65	4364	188	108	0,03	1
	Кровля 2 этажного блока гл. здания									
5	Е0106-3-1	Устройство бетонных столбиков, бетон В-15		9119,71	260,48	16415	469	1197	3,94	7
		м3	1,8	614,25	89,46	1106	161	94,5	0,35	1
6	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	6394	20	1672	289	11
		1т	0,0371	47475	202,5	1761	8	94,5	0,99	0
7	Е0110-14-1	Установка стропильной системы		21304,82	334,28	294859	4626	52666	22,1	306
		м3	13,84	3397,5	126	47021	1744	108	0,62	9
10	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 20 мм сплошного		393,82	8,39	31348	668	4045	0,27	21
		м2	79,6	43,88	3,17	3493	252	108	0,02	1
11	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		89308,57	2434,57	10092	275	4680	170	19
		т	0,113	31950	920,25	3610	104	126	4,49	1
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		40200,00		4543				
		т	0,113							
13	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		шт	2	963	31,5	1926	63	108	0,15	0
14	С12061-152	Стоимость слуховых окон		3960		4752				
		м2	1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом								
				351,85	8,2	4222	98	3076	1,48	18
		м2	12	236,25	3,08	2835	37	107,1	0,02	0
16	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
				1190		15793				
		м2	13,27							
17	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов		563,29	1,22	17687	38	1498	0,28	9
		м	31,4	44,1	0,45	1385	14	107,1	0	0
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		573,75	28,11	7941	389	2008	0,78	11
		м3	13,84	123,75	10,58	1713	146	108	0,05	1
19	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
				20,48	0,91	16214	720	4292	0,03	23
		м2	791,6	4,68	0,34	3705	269	108	0	1
20	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов		767,86	7,54	39622	389	12121	1,43	74
		м2	51,6	214,65	2,86	11076	148	108	0,01	1
21	Е0112-10-1	Устройство покрытий карнизов из листовой оцинкованной стали								
				715,87	1,24	36939	64	8494	0,97	50
		м2	51,6	153,23	0,47	7907	24	107,1	0	0
	Кровля 1 этажного блока									
22	Е0106-3-1	Устройство бетонных столбиков, бетон В-15		9119,71	260,48	16415	469	1197	3,94	7
		м3	1,8	614,25	89,46	1106	161	94,5	0,35	1
23	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	7360	23	1924	289	12
		1т	0,0427	47475	202,5	2027	9	94,5	0,99	0
24	Е0112-10-1	Устройство покрытий карнизов из листовой оцинкованной стали								
				715,87	1,24	36023	62	8283	0,97	49
		м2	50,32	153,23	0,47	7711	24	107,1	0	0
	Кровля теплого коридора									
25	Е0109-25-1	Монтаж стали угловой для укладки наката		5030,5	2020,02	568	228	254	14,1	2
		т	0,113	2272,5	502,43	257	57	81	1,79	0
26	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		147100,00		16622				
		т	0,113							
27	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		89308,57	2434,57	7770	212	3603	170,00	15
		т	0,087	31950	920,25	2780	80	126	4,49	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:								
			Тенге			**693706**	**30992**			**1136**
			Тенге			**172313**	**9107**			**49**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**693706**
Материалы -	Тенге	**42316**
Всего заработная плата -	Тенге	**181419**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**19840**
Местные материалы -	Тенге	**382024**
Транспортные расходы -	Тенге	**7561**
Накладные расходы -	Тенге	**193496**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53232				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			940434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1281
		Сметная заработная плата -	Тенге				210444			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			940434				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			12696				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9404				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3762				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			966296				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			2158270				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			43165				
		ИТОГО:	Тенге			2201436				
		НДС 12%	Тенге			264172				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			2465608				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"
Сейтказин Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"
Каас И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
Абеуов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" ГУ Управление здравоохранения Алматинской области Акимата
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

к Акту согласования некоторых видов строительно-монтажных работ
Приложение №1-Исключить
Объект "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1 Общестроительные работы									
	Подготовительные работы									
1	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами		24,15	2,64	17195	1880	16746	0,15	108
		м2	712	21,51	0,45	15315	320	107,1	0	3
2	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропильной системы		36,77	1,67	26180	1189	26987	0,23	161
		м2	712	35,10	0,29	24991	206	107,1	0	2
3	Е0153-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета		4899,14	1880,99	47081	18076	36294	21,24	204
		м3	9,61	3018,15	538,09	29004	5171	106,2	2,91	28
4	Е0153-1-4	Разборка карнизов		106,75	22,17	5508	1144	4917	0,61	32
		м2	51,6	84,58	3,65	4364	188	108	0,03	1
	Кровля 2 этажного блока гл. здания									
5	Е0106-3-1	Устройство бетонных столбиков, бетон В-15		9119,71	260,48	16415	469	1197	3,94	7
		м3	1,8	614,25	89,46	1106	161	94,5	0,35	1
6	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	6394	20	1672	289	11
		1т	0,0371	47475	202,5	1761	8	94,5	0,99	0
7	Е0110-14-1	Установка стропильной системы		21304,82	334,28	294859	4626	52666	22,1	306
		м3	13,84	3397,5	126	47021	1744	108	0,62	9
10	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 20 мм сплошного		393,82	8,39	31348	668	4045	0,27	21
		м2	79,6	43,88	3,17	3493	252	108	0,02	1
11	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		89308,57	2434,57	10092	275	4680	170	19
		т	0,113	31950	920,25	3610	104	126	4,49	1
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		40200,00		4543				
		т	0,113							
13	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		шт	2	963	31,5	1926	63	108	0,15	0
14	С12061-152	Стоимость слуховых окон		3960		4752				
		м2	1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом		351,85	8,2	4222	98	3076	1,48	18
		м2	12	236,25	3,08	2835	37	107,1	0,02	0
16	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190		15793				
		м2	13,27							
17	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов		563,29	1,22	17687	38	1498	0,28	9
		м	31,4	44,1	0,45	1385	14	107,1	0	0
18	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		573,75	28,11	7941	389	2008	0,78	11
		м3	13,84	123,75	10,58	1713	146	108	0,05	1
19	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	16214	720	4292	0,03	23
		м2	791,6	4,68	0,34	3705	269	108	0	1
20	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов		767,86	7,54	39622	389	12121	1,43	74
		м2	51,6	214,65	2,86	11076	148	108	0,01	1
21	E0112-10-1	Устройство покрытий карнизов из листовой оцинкованной стали		715,87	1,24	36939	64	8494	0,97	50
		м2	51,6	153,23	0,47	7907	24	107,1	0	0
	Кровля 1 этажного блока									
22	E0106-3-1	Устройство бетонных столбиков, бетон В-15		9119,71	260,48	16415	469	1197	3,94	7
		м3	1,8	614,25	89,46	1106	161	94,5	0,35	1
23	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	7360	23	1924	289	12
		1т	0,0427	47475	202,5	2027	9	94,5	0,99	0
24	E0112-10-1	Устройство покрытий карнизов из листовой оцинкованной стали		715,87	1,24	36023	62	8283	0,97	49
		м2	50,32	153,23	0,47	7711	24	107,1	0	0
	Кровля теплого коридора									
25	E0109-25-1	Монтаж стали угловой для укладки наката		5030,5	2020,02	568	228	254	14,1	2
		т	0,113	2272,5	502,43	257	57	81	1,79	0
26	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		147100,00		16622				
		т	0,113							
27	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		89308,57	2434,57	7770	212	3603	170,00	15
		т	0,087	31950	920,25	2780	80	126	4,49	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:								
			Тенге			**693706**	**30992**			**1136**
			Тенге			**172313**	**9107**			**49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**693706**				
	Материалы -		Тенге			**42316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**181419**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19840**				
	Местные материалы -		Тенге			**382024**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**7561**				
		Накладные расходы -	Тенге			**193496**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53232				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			940434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1281
		Сметная заработная плата -	Тенге				210444			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			940434				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			12696				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9404				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3762				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			966296				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			2158270				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			43165				
		ИТОГО:	Тенге			2201436				
		НДС 12%	Тенге			264172				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			2465608				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП на ПХВ "Областный онкологический диспансер"
_____ Сейтказин Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"
_____ Квас И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
_____ Абеуов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" ГУ Управление здравоохранения Алматинской области Акимата
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

к Акту согласования некоторых видов строительно-монтажных работ
Приложение №1-Исключить
Объект "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1 Общестроительные работы									
	Подготовительные работы									
1	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами		24,15	2,64	17195	1880	16746	0,15	108
		м2	712	21,51	0,45	15315	320	107,1	0	3
2	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропильной системы		36,77	1,67	26180	1189	26987	0,23	161
		м2	712	35,10	0,29	24991	206	107,1	0	2
3	Е0153-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета		4899,14	1880,99	47081	18076	36294	21,24	204
		м3	9,61	3018,15	538,09	29004	5171	106,2	2,91	28
4	Е0153-1-4	Разборка карнизов		106,75	22,17	5508	1144	4917	0,61	32
		м2	51,6	84,58	3,65	4364	188	108	0,03	1
	Кровля 2 этажного блока гл. здания									
5	Е0106-3-1	Устройство бетонных столбиков, бетон В-15		9119,71	260,48	16415	469	1197	3,94	7
		м3	1,8	614,25	89,46	1106	161	94,5	0,35	1
6	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	6394	20	1672	289	11
		1т	0,0371	47475	202,5	1761	8	94,5	0,99	0
7	Е0110-14-1	Установка стропильной системы		21304,82	334,28	294859	4626	52666	22,1	306
		м3	13,84	3397,5	126	47021	1744	108	0,62	9
10	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 20 мм сплошного		393,82	8,39	31348	668	4045	0,27	21
		м2	79,6	43,88	3,17	3493	252	108	0,02	1
11	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		89308,57	2434,57	10092	275	4680	170	19
		т	0,113	31950	920,25	3610	104	126	4,49	1
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		40200,00		4543				
		т	0,113							
13	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		шт	2	963	31,5	1926	63	108	0,15	0
14	С12061-152	Стоимость слуховых окон		3960		4752				
		м2	1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом								
				351,85	8,2	4222	98	3076	1,48	18
		м2	12	236,25	3,08	2835	37	107,1	0,02	0
16	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
				1190		15793				
		м2	13,27							
17	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов		563,29	1,22	17687	38	1498	0,28	9
		м	31,4	44,1	0,45	1385	14	107,1	0	0
18	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		573,75	28,11	7941	389	2008	0,78	11
		м3	13,84	123,75	10,58	1713	146	108	0,05	1
19	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
				20,48	0,91	16214	720	4292	0,03	23
		м2	791,6	4,68	0,34	3705	269	108	0	1
20	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов		767,86	7,54	39622	389	12121	1,43	74
		м2	51,6	214,65	2,86	11076	148	108	0,01	1
21	E0112-10-1	Устройство покрытий карнизов из листовой оцинкованной стали								
				715,87	1,24	36939	64	8494	0,97	50
		м2	51,6	153,23	0,47	7907	24	107,1	0	0
	Кровля 1 этажного блока									
22	E0106-3-1	Устройство бетонных столбиков, бетон В-15		9119,71	260,48	16415	469	1197	3,94	7
		м3	1,8	614,25	89,46	1106	161	94,5	0,35	1
23	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	7360	23	1924	289	12
		1т	0,0427	47475	202,5	2027	9	94,5	0,99	0
24	E0112-10-1	Устройство покрытий карнизов из листовой оцинкованной стали								
				715,87	1,24	36023	62	8283	0,97	49
		м2	50,32	153,23	0,47	7711	24	107,1	0	0
	Кровля теплого коридора									
25	E0109-25-1	Монтаж стали угловой для укладки наката		5030,5	2020,02	568	228	254	14,1	2
		т	0,113	2272,5	502,43	257	57	81	1,79	0
26	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		147100,00		16622				
		т	0,113							
27	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		89308,57	2434,57	7770	212	3603	170,00	15
		т	0,087	31950	920,25	2780	80	126	4,49	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:								
			Тенге			**693706**	**30992**			**1136**
			Тенге			**172313**	**9107**			**49**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**693706**
Материалы -	Тенге	**42316**
Всего заработная плата -	Тенге	**181419**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**19840**
Местные материалы -	Тенге	**382024**
Транспортные расходы -	Тенге	**7561**
Накладные расходы -	Тенге	**193496**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			940434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1281
		Сметная заработная плата -	Тенге				210444			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			940434				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			12696				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9404				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3762				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			966296				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			2158270				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			43165				
		ИТОГО:	Тенге			2201436				
		НДС 12%	Тенге			264172				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			2465608				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"

_____ Сейтказин Ж.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

_____ Квас И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

_____ Абеуов К.К.

Заказчик ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" ГУ Управление здравоохранение Алматинской области

Подрядчик ТОО "Фирма Арх Стой"

Акт согласование некоторых видов строительно - монтажных работ
Приложение №2 -Добавить
Обекть " Капитальный ремонт ГКП на ПХВ " Областной онкологический диспансер" г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1, Общестроительные работы								
		Кровля								
1	Е0110-14-1	Установка стропил	7.71	21304.82	334,28	164196	2576	29328	22.10	170
				3397,50	126,00	26185	971	108	0,62	5
		м3								
2	Е0110-3-4	Устройство фронтонов из сайдинга	29.8	286,52	8,67	8538	258	3472	0,68	20
				104,63	3,26	3118	97	108	0,02	--
		м2								
3	Е0110-3-5	Устройство карнизов из сайдинга	160	421,24	7,54	67398	1206	37586	1,43	229
				214,65	2,86	34344	458	108	0,01	2
		м2								
4	СПрайс	Стоимость сайдинга	193,6	441,81	--	85533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
5	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	112,5	715,87	1,24	80535	140	18519	0,97	109
				153,23	0,47	17238	53	107,1	--	--
		м2								
6	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	73,6	563,29	1,22	41458	90	3512	0,28	20
				44,10	0,45	3246	33	107,1	--	--
		м								
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	73.18	1863.30	4.62	136356	338	17680	1.52	111
		м2		254.97	3.14	18659	230	93.6	0.02	1
		Полы								
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	20	116.63	10.56	2333	211	2385	0.70	14
		1м2		106.07	1.67	2121	33	110,7	0,01	--
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29	180.90	9.95	5246	289	1796	0.36	10
		м2		52.20	3.74	1514	108	110,7	0.02	1
10	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	29	1934.35	11.72	56096	340	5652	1.06	31
		м2		171,68	4.39	4979	127	110,7	0,02	1
11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	29.1	253.62	0.32	7380	9	1345	0.24	7
		м		41.63	0.11	1211	3	110,7	--	--
		Фасад								
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	100.3	181.68	3.43	18223	344	7113	0.46	46
		м2		73.73	1.31	7395	131	94,5	0.01	1
13	Е0115-156-1	Окраска фасадов перхлорвиниловая	400	153.72	1.65	61489	660	9510	0,13	53
		м2		24.53	0.63	9812	252	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			734782	6461			821
			Тенге			129822	2497			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734782				
		Накладные расходы -	Тенге			153291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20685,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52361				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			940434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимним удорожвнием 1,0135				953130				
		Выслуга лет 1%				9404				
		Доп. Отпуска 0,4%				3762				
		Итого в ценах 2001 года				966296				
		С К-2,23355 перехода в цены 2013 года				2158270				
		С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)				2201436				
		НДС-12%				264172				
		Итого добавить				2465608				

Заказчик :

Директор ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"

Сейтказин Б.А.

Технадзор:

ТОО "УКС"

Кис И.

Подрядчик:

ТОО "ФИРМА Арх Строй"

Абсуов К.К.

Заказчик ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" ГУ Управление здравоохранение Алматинской области

Подрядчик ТОО "Фирма Арх Стой"

Акт согласование некоторых видов строительно - монтажных работ
Приложение №2 -Добавить
Обекть " Капитальный ремонт ГКП на ПХВ " Областной онкологический диспансер" г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1, Общестроительные работы								
		Кровля								
1	Е0110-14-1	Установка стропил	7,71	21304,82	334,28	164196	2576	29328	22,10	170
				3397,50	126,00	26185	971	108	0,62	5
		м3								
2	Е0110-3-4	Устройство фронтонов из сайдинга	29,8	286,52	8,67	8538	258	3472	0,68	20
				104,63	3,26	3118	97	108	0,02	--
		м2								
3	Е0110-3-5	Устройство карнизов из сайдинга	160	421,24	7,54	67398	1206	37586	1,43	229
				214,65	2,86	34344	458	108	0,01	2
		м2								
4	СПрайс	Стоимость сайдинга	193,6	441,81	--	85533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
5	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	112,5	715,87	1,24	80535	140	18519	0,97	109
				153,23	0,47	17238	53	107,1	--	--
		м2								
6	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	73,6	563,29	1,22	41458	90	3512	0,28	20
				44,10	0,45	3246	33	107,1	--	--
		м								
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	73.18	1863.30	4.62	136356	338	17680	1.52	111
				254,97	3,14	18659	230	93,6	0.02	1
		м2								
		Полы								
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	20	116.63	10.56	2333	211	2385	0.70	14
				106.07	1,67	2121	33	110,7	0,01	--
		1м2								
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29	180.90	9.95	5246	289	1796	0.36	10
				52.20	3.74	1514	108	110.7	0.02	1
		м2								
10	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	29	1934.35	11.72	56096	340	5652	1.06	31
				171,68	4,39	4979	127	110.7	0,02	1
		м2								
11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	29.1	253.62	0.32	7380	9	1345	0.24	7
				41.63	0,11	1211	3	110.7	--	--
		м								
		Фасад								
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	100.3	181,68	3,43	18223	344	7113	0,46	46
				73.73	1.31	7395	131	94.5	0,01	1
		м2								
13	Е0115-156-1	Окраска фасадов перхлорвиниловая	400	153.72	1,65	61489	660	9510	0,13	53
				24.53	0,63	9812	252	94,5	--	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			734782	6461			821
			Тенге			129822	2497			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734782				
		Накладные расходы -	Тенге			153291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20685,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52361				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			940434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимним удорожвнием 1,0135				953130				
		Выслуга лет 1%				9404				
		Доп. Отпуска 0,4%				3762				
		Итого в ценах 2001 года				966296				
		С К-2,23355 перехода в цены 2013 года				2158270				
		С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)				2201436				
		НДС-12%				264172				
		Итого добавить				2465608				

Заказчик :

Директор ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"

Сейтжан Б.А.

Технадзор:

ТОО "УКС"

Жас И.

Подрядчик:

ТОО "ФИРМА АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" ГУ Управление здравоохранения Алматинской области Акимата
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Объект "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" г. Талдыкорган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1 Общестроительные работы									
	Кровля 2 этажного блока гл. здания									
1	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством		484,95	8,20	345282	5838	210487	1,71	1218
		м2	712	272,95	3,08	194340	2193	107,1	0,02	11
2	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190		937092				
		м2	787,47							
3	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		шт	2	963	31,5	1926	63	108	0,15	0
4	С12061-152	Стоимость слуховых окон		3960		1169				
		м2	0,2952							
5	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом		351,85	8,2	8444	197	6152	1,48	36
		м2	24	236,25	3,08	5670	74	107,1	0,02	0
6	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190		31587				
		м2	26,54							
7	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		715,87	1,24	26294	46	6046	0,97	36
		м2	36,73	153,23	0,47	5628	17	107,1	0	0
8	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов		563,29	1,22	17687	38	1498	0,28	9
		м	31,4	44,1	0,45	1385	14	107,1	0	0
9	Е0112-9-2	Устройство конька		563,29	1,22	24571	53	2081	0,28	12
		м	43,62	44,1	0,45	1924	20	107,1	0	0
10	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	16214	720	4292	0,03	23
		м2	791,6	4,68	0,34	3705	269	108	0	1
11	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов		767,86	7,54	39622	389	12121	1,43	74
		м2	51,6	214,65	2,86	11076	148	108	0,01	1
12	Е0112-10-1	Устройство покрытий карнизов из листовой оцинкованной стали		715,87	1,24	36939	64	8494	0,97	50
		м2	51,6	153,23	0,47	7907	24	107,1	0	0
	Кровля 1 этажного блока									
13	Е0106-3-1	Устройство бетонных столбиков, бетон В-15		9119,71	260,48	16415	469	1197	3,94	7
		м3	1,8	614,25	89,46	1106	161	94,5	0,35	1
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		172357,31	536,06	7360	23	1924	289	12
		1т	0,0427	47475	202,5	2027	9	94,5	0,99	0
15	Е0110-14-1	Установка стропильной системы		21304,82	334,28	260771	4092	46578	22,1	271
		м3	12,24	3397,5	126	41585	1542	108	0,62	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством		484,95	8,20	358376	6060	218469	1,71	1264
		м2	739	272,95	3,08	201710	2276	107,1	0,02	11
17	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190		972627				
		м2	817,33							
18	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 20 мм сплошного		393,82	8,39	34184	728	4411	0,27	23
		м2	86,8	43,88	3,17	3809	275	108	0,02	1
19	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		89308,57	2434,57	11431	312	5301	170,00	22
		т	0,128	31950	920,25	4090	118	126	4,49	1
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		40200,00		5146				
		т	0,128							
21	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		пп	2	963	31,5	1926	63	108	0,15	0
22	С12061-152	Стоимость слуховых окон		3960		4752				
		м2	1,2							
23	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом		351,85	8,2	4926	115	3589	1,48	21
		м2	14	236,25	3,08	3308	43	107,1	0,02	0
24	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190		18426				
		м2	15,48							
25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		715,87	1,24	25485	44	5860	0,97	35
		м2	35,6	153,23	0,47	5455	17	107,1	0	0
26	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов		563,29	1,22	17687	38	1498	0,28	9
		м	31,4	44,1	0,45	1385	14	107,1	0	0
27	Е0112-9-2	Устройство конька		563,29	1,22	24571	53	2081	0,28	12
		м	43,62	44,1	0,45	1924	20	107,1	0	0
28	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		573,75	28,11	7023	344	1776	0,78	10
		м3	12,24	123,75	10,58	1515	129	108	0,05	1
29	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	16914	751	4477	0,03	24
		м2	825,8	4,68	0,34	3865	281	108	0	1
30	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов		767,86	7,54	38639	379	11821	1,43	72
		м2	50,32	214,65	2,86	10801	144	108	0,01	1
31	Е0112-10-1	Устройство покрытий карнизов из листовой оцинкованной стали		715,87	1,24	36023	62	8283	0,97	49
		м2	50,32	153,23	0,47	7711	24	107,1	0	0
	Кровля теплого коридора									
32	Е0110-14-1	Установка стропильной системы		21304,82	334,28	100133	1571	17885	22,1	104
		м3	4,7	3397,5	126	15968	592	108	0,62	3
33	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством		484,95	8,2	67893	1148	41388	1,71	239
		м2	140	272,95	3,08	38213	431	107,1	0,02	2
34	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190		184260				
		м2	154,84							
35	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 30 мм сплошного		393,82	8,39	31506	671	4065	0,27	21
		м2	80	43,88	3,17	3510	254	108	0,02	1
36	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок		89308,57	2434,57	7770	212	3603	170,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т	0,087	31950	920,25	2780	80	126	4,49	0
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		40200,00		3497				
		т	0,087							
38	Е0109-25-1	Монтаж стали угловой для укладки наката		5030,5	2020,02	568	228	254	14,1	2
		т	0,113	2272,5	502,43	257	57	81	1,79	0
39	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		147100,00		16622				
		т	0,113							
40	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		149300,00		9257				
		т	0,062							
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		573,75	28,11	2697	132	682	0,78	4
		м3	4,7	123,75	10,58	582	50	108	0,05	0
42	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	4508	200	1193	0,03	6
		м2	220	4,68	0,34	1030	75	108	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:								
			Тенге			**3786689**	**25306**			**3701**
			Тенге			**588114**	**9476**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3786689**				
	Материалы -		Тенге			**230988**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**597590**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**108299**				
	Местные материалы -		Тенге			**2085330**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**41275**				
		Накладные расходы -	Тенге			**641803**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**321**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**96270**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**265710**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4694202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4066**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**693860**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4694202**				
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			63372				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			46942				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			18777				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			4823293				
		Итого в текущих ценах с коэф 2,23355	Тенге			10773065				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			215461				
		ИТОГО:	Тенге			10988526,78				
		НДС 12%	Тенге			1318623,21				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			12307150,00				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"

Сейтказин Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Крас И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

Асеков К.К.