САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
Төрағасының орынбасары
Д.С.Тармақов

Павлодар облысы
одар ауданының жергілікті маңызы бар
автомобиль жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2016 жылғы «13» қыркүйек № 106

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Павлодар ауданының ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

Астана 2016 ж.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
Бармаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 106 от « 13 » сентября 2016г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
местного значения Павлодарского района
Павлодарской области

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарского района»

Астана 2016 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт автодороги Подъезд к селу Зангар участок км 3,6-4,1 (0,5 км);

Средний ремонт автодороги Григорьевка-Луганск участки км 12-19, 20-26, 31-34 (16 км).

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарского района»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- ведомость дефектов.

Комплектность представленной документации:
- техническое задание;
- ведомость дефектов;
- пояснительная записка;
- фотографии существующей автодороги;
- схема существующей автодороги;
- схема доставки дорожно-строительных материалов;
- рабочие чертежи;
- ведомость источников получения и способ транспортировки основных ДСМ;
- сметная документация.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт автодороги Подъезд к селу Зангар участок км 3,6-4,1 (0,5 км):
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя;
- укрепление обочин;
- планировка обочин механизированным способом.
- обустройство автодороги.

Средний ремонт автодороги Григорьевка-Луганск участки км 12-19, 20-26, 31-34 (16 км):
- устранение пучин;

- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин;
- планировка обочин механизированным способом.
- обустройство автодороги.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог местного значения Павлодарского района Павлодарской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт автодороги Подъезд к селу Зангар участок км 3,6-4,1 (0,5 км):

- Протяженность - 0,5 км
- Общая сметная стоимость (в ценах 2017г.) - 6 983,088 тыс. тенге

Средний ремонт автодороги Григорьевка-Луганск участки км 12-19, 20-26, 31-34 (16 км):

- Протяженность - 16 км
- Общая сметная стоимость (в ценах 2017г.) - 295 921,249 тыс. тенге.

Заместитель председателя комиссии:

Шымырбаев Г.З. _____

Члены экспертной группы:

Жумагулов Е.М. в отпуске

Утепбергенов К.Е. _____

Беркутбаев Р.Ж. _____

3 б. нөмірленіп, байланды

Қолы