САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
_____ С.С. Бармақов

Павлодар облысы
Екібастұз қаласының аудандық маңызы бар
автомобиль жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2016 жылғы «5» желтоқсан № 130

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Екібастұз қаласының ТҮКШ,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары болімі» ММ

Астана 2016 ж.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
_____ Бармаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 130 от «5» декабря 2016г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
районного значения города Экибастуз
Павлодарской области

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Экибастуз»

Астана 2016 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «ГРЭС-1-Тортуй-Тай», 38,4 км (в том числе: участка автомобильной дороги районного значения «ГРЭС-1-Баскамыс», км 0-20,4 (20,4 км); дороги районного значения «Тортуй-Тай», км 0-18 (18 км).

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Экибастуз-Бескауга», км 11,63-52,38 (41,65 км).

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуз»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- техническое задание;
- дефектная ведомость;
- пояснительная записка;
- фото существующей автодороги;
- ситуационная схема автомобильной дороги;
- схема доставки ДСМ;
- рабочие чертежи;
- ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов;
- сметная документация.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «ГРЭС-1-Тортуй-Тай», 38,4 км (в том числе: участка автомобильной дороги районного значения «ГРЭС-1-Баскамыс», км 0-20,4 (20,4 км); дороги районного значения «Тортуй-Тай», км 0-18 (18 км).

- устранение пучин;
- снятие ПСП;
- планировка верха насыпи механизированным способом;
- разработка грунта в притрассовых резервах с перемещением в насыпь обочин;
- уплотнение грунта насыпи обочин;
- обратная надвижка ПСП;
- подготовка покрытия к ремонту
- исправление профиля щебеночного покрытия с добавлением нового материала с обработкой верхнего слоя битумом из расчета 3 л/м2;
- розлив жидкого битума из расчета 0,2 л/м2;
- устройство выравнивающего слоя из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки II;
- планировка обочин механизированным способом.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Экибастуз-Бескауга», км 11,63-52,38 (41,65 км).
- снятие ПСП;
- разработка грунта в притрассовых резервах с перемещением в насыпь обочин;
- уплотнение грунта насыпи обочин;
- планировка обочин механизированным способом;
- обратная надвижка ПСП;
- устройство корыта глубиной 15 см (участки км 43,29-45,49, и км 50,26-50,86);
- устройство основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм толщиной 15 см (участок км 21,94-км 53,28);
- розлив жидкого битума из расчета 0,5 л/м2;
- устройство покрытия из горячей а/б смеси тин Б марки II;
- укрепление обочин щебнем с добавлением щебеночно-песчано-грунтовой смеси.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог районного значения города Экибастуз Павлодарской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «ГРЭС-1-Тортуй-Тай», 38,4 км (в том числе: участка автомобильной дороги районного значения «ГРЭС-1-Баскамые», км 0-20,4 (20,4 км); дороги районного значения «Тортуй-Тай», км 0-18 (18 км):

Протяженность – 38,4 км
Сметная стоимость (в ценах 2016 г.) – 343 482,365 тыс.тенге

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Экибастуз-Бескауга», км 11,63-52,38 (41,65 км).

Протяженность – 41,65 км
Сметная стоимость (в ценах 2016 г.) – 644 142,367 тыс.тенге

_____ **С.С. Бармаков**

_____ **А.М. Габдуллина**

_____ **Е.М. Жумагулов**

_____ **К.Е. Утепбергенов**

_____ **Р.Ж. Беркутбаев**