6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	1,868	1240,38	2316,72	
		Итого эксплуатация машин:				**31,94**	**2316,72**	
6. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,072534	17646,00	1279,93	
6. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,119	15487,61	48305,27	
		Итого материалов:				**683,61**	**49585,20**	
		Итого прямые затраты:				**2124,58**	**154103,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2905,58	210753,31	
		НР второго уровня	%	3,6		104,60	7587,12	
		Накладные расходы	%	--		885,60	64236,45	
		Сметная прибыль	%	8		240,81	17467,23	
7	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**72,5340**		**2855,50**	**207121,13**	**54,8** **15626,46**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	37,97	700,90	26613,24	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	3,019	630,03	1902,20	
		Итого оплата труда:				**393,13**	**28515,44**	
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,081601	2978,66	243,06	
7. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,253869	1240,38	314,89	
7. 5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,037	2,684	725,20	1946,26	
		Итого эксплуатация машин:				**34,52**	**2504,22**	
7. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,812381	23,00	18,68	
7. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	1246,134	112,63	140352,09	
		Итого материалов:				**1935,24**	**140370,77**	
		Итого прямые затраты:				**2336,67**	**169488,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2552,11	185114,69	
		НР второго уровня	%	3,6		91,88	6664,13	
		Накладные расходы	%	--		307,31	22290,59	
		Сметная прибыль	%	8		211,52	15342,31	
8	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка откосов**	**м2**	**65,6700**		**151,51**	**9949,34**	**59,1** **965,1**

		Состав работ: .						
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,039	2,561	635,79	1628,34	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,006567	708,85	4,66	
		Итого оплата труда:				**24,87**	**1633,00**	
8. 3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	1,123	91,99	103,30	
8. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,06567	30,20	1,98	
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006567	1534,68	10,08	
8. 6	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	2,246	90,11	202,38	
		Итого эксплуатация машин:				**4,84**	**317,74**	
8. 7	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,010573	565697,67	5981,05	
		Итого материалов:				**91,08**	**5981,05**	
		Итого прямые затраты:				**120,71**	**7927,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135,41	8892,23	
		НР второго уровня	%	3,6		4,87	320,12	
		Накладные расходы	%	--		19,57	1285,22	
		Сметная прибыль	%	8		11,22	736,99	
9	**11-150405-0105**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными** Состав работ: 1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины 2. Шлифовка подмазанных мест 3. Окраска поверхностей	**м2**	**72,5340**		**486,71**	**35302,67**	**54,8**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	19,269	660,14	12720,01	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,099734	701,48	69,96	
		Итого оплата труда:				**176,33**	**12789,97**	
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,009067	1240,38	11,25	
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,090668	1534,68	139,15	
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**150,39**	
9. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,224855	85,00	19,11	
9. 6	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	45,696	245,00	11195,62	
9. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,609286	162,00	98,70	
9. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,627	99,00	359,04	
		Итого материалов:				**160,92**	**11672,48**	
		Итого прямые затраты:				**338,36**	**24542,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				434,99	31551,79	
		НР второго уровня	%	3,6		15,66	1135,86	
		Накладные расходы	%	--		112,29	8144,77	
		Сметная прибыль	%	8		36,05	2615,01	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2181243,24	396078,29
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2181243,24	
		Материалы -	Тенге				1264116,83	
		Всего заработная плата -	Тенге				734116,83	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				175679,62	
		Накладные расходы -	Тенге				488861,88	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				396078,31	396078,31
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				92783,57	
		Сметная прибыль -	Тенге				213608,41	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2883713,53	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1078,20	
		Сметная заработная плата -	Тенге				734116,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2883713,53	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1078,20	
		Сметная заработная плата -	Тенге				734116,83	
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
10	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм** Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	**м2**	**50,0000**		**2389,62**	**119481,21**	**59,1** **33125,92**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,74	87	644,26	56050,62	
		Итого оплата труда:				**1121,01**	**56050,62**	
10. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,355	30,20	10,72	
		Итого эксплуатация машин:				**0,21**	**10,72**	
10. 3	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,1	15995,60	17595,16	
10. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,175	23,00	4,03	
		Итого материалов:				**351,98**	**17599,18**	
		Итого прямые затраты:				**1473,21**	**73660,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2135,73	106786,44	
		НР второго уровня	%	3,6		76,89	3844,31	
		Накладные расходы	%	--		739,40	36970,23	
		Сметная прибыль	%	8		177,01	8850,46	

11	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм/наружных/** Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	**м**	**186,8000**		**585,05**	**109286,81**	**54,8** **26702,59**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,368	68,742	708,84	48727,36	
		Итого оплата труда:				**260,85**	**48727,36**	
11. 2	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,014875	2,779	56,85	157,97	
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**157,97**	
11. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	1,252	17646,00	22085,03	
11. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,097136	23,00	2,23	
		Итого материалов:				**118,24**	**22087,26**	
		Итого прямые затраты:				**379,94**	**70972,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				522,89	97675,19	
		НР второго уровня	%	3,6		18,82	3516,31	
		Накладные расходы	%	--		161,77	30218,90	
		Сметная прибыль	%	8		43,34	8095,32	
12	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2**	**15,2200**		**2855,50**	**43460,77**	**54,8**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	7,967	700,90	5584,33	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	0,633533	630,03	399,14	
		Итого оплата труда:				**393,13**	**5983,47**	
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,017122	2978,66	51,00	
12. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,05327	1240,38	66,08	
12. 5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,037	0,56314	725,20	408,39	
		Итого эксплуатация машин:				**34,52**	**525,47**	
12. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,170464	23,00	3,92	
12. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	261,48	112,63	29450,45	
		Итого материалов:				**1935,24**	**29454,37**	
		Итого прямые затраты:				**2336,67**	**35564,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2552,11	38843,10	
		НР второго уровня	%	3,6		91,88	1398,35	
		Накладные расходы	%	--		307,31	4677,29	

		Сметная прибыль	%	8		211,52	3219,32	
13	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**545,7700**		**1751,56**	**955946,84**	**54,8** **90498,7**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	232,225	676,55	157111,92	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	12,757	629,57	8031,69	
		Итого оплата труда:				**302,59**	**165143,61**	
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,272885	2978,66	812,83	
13. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,092	1240,38	1353,92	
13. 5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,020875	11,393	725,20	8262,17	
		Итого эксплуатация машин:				**19,11**	**10428,92**	
13. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	3,438	23,00	79,08	
13. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	5293,969	112,63	596259,73	
		Итого материалов:				**1092,66**	**596338,81**	
		Итого прямые затраты:				**1399,64**	**763879,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1565,45	854378,35	
		НР второго уровня	%	3,6		56,36	30757,62	
		Накладные расходы	%	--		222,17	121256,32	
		Сметная прибыль	%	8		129,74	70810,88	
14	11-150402-0202 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** Состав работ: 1. Очистка 2. Нанесение шпатлевочного состава при подмазывании трещин и выбоин 3. Нанесение огрунтовочного состава 4. Нанесение окрасочного состава валиком за два раза	**м2 окрашиваемой поверхности**	**560,9900**		**733,51**	**411489,63**	**54,8** **31301,82**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,1472	82,578	684,49	56523,63	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,841485	708,84	596,48	
		Итого оплата труда:				**101,82**	**57120,11**	

14. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0035	1,963	30,20	59,30	
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,841485	1534,68	1291,41	
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**1350,71**	
14. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,001683	4322,00	7,27	
14. 6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,336594	17646,00	5939,54	
14. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,056099	85,00	4,77	
14. 8	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,039269	246948,11	9697,48	
14. 9	22-040702-0701	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	0,443182	593309,19	262944,01	
		Итого материалов:				**496,61**	**278593,07**	
		Итого прямые затраты:				**599,77**	**336467,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				655,57	367769,23	
		НР второго уровня	%	3,6		23,60	13239,69	
		Накладные расходы	%	--		79,40	44541,51	
		Сметная прибыль	%	8		54,33	30480,71	
15	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015**	**Карнизная доска. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву** Состав работ: 1. Проолифливание поверхности 2. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест 3. Шлифование подмазанных мест 4. Нанесение шпатлевки за один раз 5. Шлифование поверхности 6. Грунтование поверхности кистью или валиком 7. Шлифование огрунтованной поверхности 8. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за один раз кистью или валиком 9. Шлифование окрашенной поверхности 10. Нанесение окрасочного состава разбеленного или красок густотертых за второй раз кистью или валиком	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,0000**		**1073,03**	**81549,92**	**54,8** **20987,04**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7521	57,16	668,61	38217,48	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,114	702,09	80,04	
		Итого оплата труда:				**503,91**	**38297,52**	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0095	1240,38	11,78	
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,1045	1534,68	160,37	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**172,16**	

15. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,003344	4322,00	14,45	
15. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0036	0,2736	85,00	23,26	
15. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,088	6,688	162,00	1083,46	
15. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	7,6	260,00	1976,00	
15. 9	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,009	0,684	468,00	320,11	
15.10	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,289	21,964	319,00	7006,52	
15.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	31,16	99,00	3084,84	
		Итого материалов:				**177,75**	**13508,63**	
		Итого прямые затраты:				**682,87**	**51898,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				959,02	72885,31	
		НР второго уровня	%	3,6		34,52	2623,87	
		Накладные расходы	%	--		310,67	23610,91	
		Сметная прибыль	%	8		79,48	6040,73	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1332442,60**	**205895,01**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1332442,60**	
Материалы -			Тенге				**939986,17**	
Всего заработная плата -			Тенге				**371322,69**	
Местные материалы -			Тенге				**17595,16**	
		Накладные расходы -	Тенге				**261275,16**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**205895,01**	**205895,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**55380,15**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**127497,42**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1721215,19**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**550,02**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371322,69**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1721215,19**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**550,02**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371322,69**	

РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

16	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов	**м кабеля**	**190,0000**	**701,74**	**133330,33**	**38,52** **12987,59**

		5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка						
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,138	26,22	708,84	18585,78	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1075	20,425	740,79	15130,70	
		Итого оплата труда:				**177,46**	**33716,49**	
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,57	2743,00	1563,51	
16. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0435	8,265	2085,92	17240,13	
16. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0435	8,265	8,39	69,34	
16. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,058	11,02	3032,73	33420,68	
16. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,57	1884,08	1073,93	
		Итого эксплуатация машин:				**280,88**	**53367,59**	
16. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,19	163,00	30,97	
16. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00304	281414,94	855,50	
16.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	47,12	183,00	8622,96	
16.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,04655	1670,00	77,74	
16.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	47,12	270,00	12722,40	
16.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0019	2673,42	5,08	
16.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00095	3979586,59	3780,61	
16.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	19,38	234,00	4534,92	
16.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,03952	361,08	14,27	
16.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	5,472	654,00	3578,69	
		Итого материалов:				**180,12**	**34223,13**	
		Итого прямые затраты:				**558,82**	**106176,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,18	119164,10	
		НР второго уровня	%	3,6		22,58	4289,91	
		Накладные расходы	%	--		90,93	17277,50	
		Сметная прибыль	%	8		51,98	9876,32	
17	**23-060128-0206**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение**	**1000м**	**0,1938**		**122314,84**	**23704,62**	
		Итого прямые затраты:	**1000м**			**109319,00**	**21186,02**	
		НР второго уровня	%	3,6		3935,48	762,70	
		Накладные расходы	%	--		3935,48	762,70	
		Сметная прибыль	%	8		9060,36	1755,90	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**127362,53**	**12987,59**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**127362,53**	
Материалы -			Тенге				**34223,13**	
Всего заработная плата -			Тенге				**33716,49**	

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21186,02	
		Накладные расходы -	Тенге				18040,19	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				12987,59	12987,59
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5052,60	
		Сметная прибыль -	Тенге				11632,22	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				157034,95	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46,65	
		Сметная заработная плата -	Тенге				33716,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				157034,95	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46,65	
		Сметная заработная плата -	Тенге				33716,49	
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЧЕЕ						
18	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	**т**	**130,8500**		**2191,37**	**286740,76**	**59,1** **95196,99**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,143	280,438	574,38	161077,82	
		Итого оплата труда:				**1231,01**	**161077,82**	
		Итого прямые затраты:				**1231,01**	**161077,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1958,54	256274,81	
		НР второго уровня	%	3,6		70,51	9225,89	
		Накладные расходы	%	--		798,04	104422,88	
		Сметная прибыль	%	8		162,32	21240,06	
19	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**130,8500**		**70,49**	**9223,54**	
		Итого прямые затраты:				**63,00**	**8243,55**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,27	296,77	
		Накладные расходы	%	--		2,27	296,77	
		Сметная прибыль	%	8		5,22	683,23	

20	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**130,8500**		**207,59**	**27162,60**	
		Итого прямые затраты:				**185,53**	**24276,60**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,68	873,96	
		Накладные расходы	%	--		6,68	873,96	
		Сметная прибыль	%	8		15,38	2012,04	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**193597,97**	**95196,99**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**193597,97**	
Всего заработная плата -			Тенге				**161077,82**	
Транспортные расходы -			Тенге				**32520,15**	
		Накладные расходы -	Тенге				**105593,61**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**95196,99**	**95196,99**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10396,62**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**23935,33**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**323126,90**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**280,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161077,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**323126,90**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**280,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161077,82**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**3834646,35**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1261006,46**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**88332,79**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39227,36**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2452786,94**	
		- перевозка грузов	Тенге				**32520,15**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**710157,89**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4544804,24**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**163612,95**	
ИТОГО:			Тенге				**4708417,19**	
Сметная прибыль			Тенге				**376673,38**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**5085090,57**	
Коэф.инфляции К=1,07			Тенге				**5441047**	

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**108821**	
Итого	Тенге				**5549868**	
НДС 12%	Тенге				**665984**	
ИТОГО С НДС	Тенге				**6215852**	
Предлагаемая скидка 30%	Тенге				**1864756**	
ИТОГО стоимость работ	Тенге				**4351096,39**	

Сдал:
ТОО "Олжа*-2002"
Директор _____ Асанова С.Б.

Принял:
ГУ " Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Руководитель _____ Мажитова Г.К.

Технический надзор:
Директор _____ Исатаев Т.С.
Эксперт _____ Карманов Д.С.

Счет-фактура № 23 от 20.09.2016 (1)

Поставщик: ТОО "Олжа *- 2002" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020340001170, Казахстан, г.Караганда,улица Штурманская,4-3, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0015965 от 21.12.12

ИИК поставщика: KZ69551M127000696KZT в АО «Банк Kassa Nova», , БИК KSNVKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 98от 18.07.2016г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,ул.Казыбек би д.60а код ГУ 4712251 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091040011509, Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,ул.Казыбек би д.60а код ГУ 4712251 (10а)

ИИК получателя: KZ48070103KSN3013000 в Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Сартобинской ОШ	тг	1	4 459 821,43	4 459 821,43	12%	535 178,57	4 995 000,00		
Всего по счету:					**4 459 821,43**		**535 178,57**	**4 995 000,00**		

Директор: Асанова С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Сулейменова К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

Сулейменова К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Олжа*-2002"
Договор № 98 от " 18" 07. 2016г

Наименование стройки - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,РАЙОН БУХАР-ЖЫРАУ,с.САРТОБЕ,ул.ШКОЛЬНАЯ,22

Наименование объекта - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

А К Т № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП 1 **РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ**						
1	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	м2	148,7140		1950,56	290075,72	54,81 / 22497,7
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках						
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	65,33	611,96	39979,38	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	1,58	675,49	1067,33	
		Итого оплата труда:				**276,01**	**41046,71**	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,650624	1240,38	807,02	
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,929463	1534,68	1426,43	
		Итого эксплуатация машин:				**15,02**	**2233,45**	
1. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,074357	272213,00	20240,94	
1. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,74357	85,00	63,20	
1. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,07	159,124	1095,00	174240,76	
		Итого материалов:				**1308,18**	**194544,90**	
		Итого прямые затраты:				**1592,03**	**236757,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1743,32	259255,44	
		НР второго уровня	%	3,6		62,76	9333,20	
		Накладные расходы	%	--		214,04	31830,90	
		Сметная прибыль	%	8		144,49	21487,09	

2	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м**	**275,0000**		**332,99**	**91571,66**	**54,81** **11250,92**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	28,431	719,43	20454,02	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,103125	708,84	73,10	
		Итого оплата труда:				**74,64**	**20527,12**	
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,103125	1534,68	158,26	
		Итого эксплуатация машин:				**0,58**	**158,26**	
2. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	14,162	548,00	7761,05	
2. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	277,75	152,00	42218,00	
		Итого материалов:				**181,74**	**49979,05**	
		Итого прямые затраты:				**256,70**	**70591,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				297,61	81842,25	
		НР второго уровня	%	3,6		10,71	2946,32	
		Накладные расходы	%	--		51,63	14197,24	
		Сметная прибыль	%	8		24,67	6783,09	
3	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/толщ.100мм/ порожки перед входными дверями. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**2,2000**		**1066,78**	**2346,92**	**60,9** **357,95**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,41515	0,91333	584,96	534,26	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0355	0,0781	685,17	53,51	
		Итого оплата труда:				**267,17**	**587,77**	
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,033	2978,66	98,30	
3. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0495	0,1089	11,54	1,26	
3. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,010125	0,022275	1505,23	33,53	
3. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010375	0,022825	1240,38	28,31	
		Итого эксплуатация машин:				**73,36**	**161,39**	
3. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,06732	1045,00	70,35	
3. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,06732	14436,00	971,83	
3. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,077	23,00	1,77	
		Итого материалов:				**474,52**	**1043,95**	

		Итого прямые затраты:				**790,73**	**1739,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	3,6		953,44	2097,56	
		НР второго уровня	%	--		34,32	75,51	
		Накладные расходы	%	8		197,03	433,47	
		Сметная прибыль				79,02	173,85	
4	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**2,2000**		**3684,08**	**8104,97**	**60,9**
		Состав работ:						**1865,16**
4. 1	1	1. Устройство покрытий						
4. 2	2	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,16744	0,368368	8189,44	3016,73	
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03325	0,07315	627,84	45,93	
		Итого оплата труда:				**1392,12**	**3062,65**	
4. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,14175	0,31185	11,54	3,60	
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03325	0,07315	1240,38	90,73	
		Итого эксплуатация машин:				**42,88**	**94,33**	
4. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	0,15708	14436,00	2267,61	
		Итого материалов:				**1030,73**	**2267,61**	
		Итого прямые затраты:				**2444,85**	**5378,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	3,6		3292,65	7243,82	
		НР второго уровня	%	--		118,54	260,78	
		Накладные расходы	%	8		966,33	2125,93	
		Сметная прибыль				272,89	600,37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**314467,35**	**35971,73**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**314467,35**	
Материалы -		В том числе:	Тенге				**247835,51**	
Всего заработная плата -			Тенге				**65224,26**	
Накладные расходы -			Тенге				**48587,54**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**35971,73**	**35971,73**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**12615,81**	
Сметная прибыль -			Тенге				**29044,39**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**392099,27**	
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**96,88**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**65224,26**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч				**392099,27**	
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**96,88**	
Сметная заработная плата -							**65224,26**	

РАЗДЕЛ 2.ОКНА

5	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**12,9200**		**3139,43**	**40561,48**	**53,82** **6119,62**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,279	16,524	644,26	10645,48	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	1,08	671,06	725,04	
		Итого оплата труда:				**880,07**	**11370,52**	
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,50388	1240,38	625,00	
5. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	3,169	8,46	26,81	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,576555	1534,68	884,83	
5. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	4,882	15,45	75,43	
		Итого эксплуатация машин:				**124,77**	**1612,07**	
5. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	11,886	796,00	9461,57	
5. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	79,07	26,00	2055,83	
5. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	9,173	108,00	990,71	
5.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	27,649	81,00	2239,55	
5.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	103,36	9,00	930,24	
5.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	44,832	49,00	2196,79	
		Итого материалов:				**1383,49**	**17874,69**	
		Итого прямые затраты:				**2332,22**	**30132,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2805,87	36251,86	
		НР второго уровня	%	3,6		101,01	1305,07	
		Накладные расходы	%	--		574,67	7424,68	
		Сметная прибыль	%	8		232,55	3004,55	
6	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной	**м2**	**66,5600**		**2362,40**	**157241,41**	**53,82** **23680,95**

		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок						
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	62,498	644,26	40265,07	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	5,566	671,06	3735,20	
		Итого оплата труда:				**661,06**	**44000,27**	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	2,596	1240,38	3219,83	
6. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	10,375	8,46	87,77	
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,97	1534,68	4558,37	
6. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	15,991	15,45	247,06	
		Итого эксплуатация машин:				**121,89**	**8113,03**	
6. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	45,926	796,00	36557,41	
6. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	258,918	26,00	6731,88	
6. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	37,274	108,00	4025,55	
6.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	103,834	81,00	8410,52	
6.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	532,48	9,00	4792,32	
6.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	162,406	49,00	7957,91	
		Итого материалов:				**1028,78**	**68475,60**	
		Итого прямые затраты:				**1755,61**	**116853,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2111,40	140534,65	
		НР второго уровня	%	3,6		76,01	5059,25	
		Накладные расходы	%	--		431,79	28740,19	
		Сметная прибыль	%	8		174,99	11647,51	
7	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**79,4800**		**16432,99**	**1306094,09**	
		Итого прямые затраты:				**14687,00**	**1167322,76**	
		НР второго уровня	%	3,6		528,73	42023,62	
		Накладные расходы	%	--		528,73	42023,62	
		Сметная прибыль	%	8		1217,26	96747,71	
8	**11-100106-0802**	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м2**	**79,4800**		**1100,27**	**87449,74**	**53,82**
		Состав работ:						
		1. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и						
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,6739	53,562	635,79	34053,91	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005875	0,466945	708,84	330,99	
		Итого оплата труда:				**432,62**	**34384,90**	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1987	3163,37	628,56	
8. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0125	0,9935	517,07	513,71	
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003375	0,268245	1534,68	411,67	
		Итого эксплуатация машин:				**19,55**	**1553,94**	

8. 6	21-020402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,270232	6419,00	1734,62	
8. 7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	4,435	215,00	953,52	
8. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,23844	17518,00	4176,99	
8. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	4,451	198,00	881,27	
8.10	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000007	0,000556	187969,00	104,58	
8.11	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,00052	0,04133	382843,00	15822,75	
8.12	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,004769	75443,00	359,77	
8.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,006	0,47688	23,00	10,97	
		Итого материалов:				**302,52**	**24044,47**	
		Итого прямые затраты:				**750,53**	**59652,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				983,37	78158,28	
		НР второго уровня	%	3,6		35,40	2813,70	
		Накладные расходы	%	--		268,24	21319,65	
		Сметная прибыль	%	8		81,50	6477,76	
9	**21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**56,0000**		**1539,58**	**86216,42**	
		Итого прямые затраты:				**1376,00**	**77056,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		49,54	2774,02	
		Накладные расходы	%	--		49,54	2774,02	
		Сметная прибыль	%	8		114,04	6386,40	
10	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /сливы/ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**14,0000**		**2069,19**	**28968,72**	**50,76** **5004,27**
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их						
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	15,649	627,84	9825,19	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,04725	708,84	33,49	
		Итого оплата труда:				**704,19**	**9858,69**	
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,035	3163,37	110,72	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,01225	1534,68	18,80	
		Итого эксплуатация машин:				**9,25**	**129,52**	
10. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0798	133293,00	10636,78	
10. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,68	99,96	167,93	
10. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,56	227,00	127,12	
		Итого материалов:				**780,85**	**10931,83**	

		Итого прямые затраты:				**1491,90**	**20886,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1849,34	25890,81	
		НР второго уровня	%	3,6		66,58	932,07	
		Накладные расходы	%	--		424,02	5936,34	
		Сметная прибыль	%	8		153,27	2145,83	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1471903,57**	**53310,7**
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				**1471903,57**	
		Материалы -	Тенге				**121326,60**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**99614,38**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1244378,76**	
		Накладные расходы -	Тенге				**108218,50**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**53310,79**	**53310,79**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**54907,71**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**126409,77**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**1706531,84**	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**155,39**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99614,38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				**1706531,84**	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**155,39**	
		Сметная заработная плата -					**99614,38**	

РАЗДЕЛ 3.ДВЕРИ

11	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2**	**13,0200**		**2482,32**	**32319,75**	**59,8** **6170,69**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,034	13,461	676,55	9106,85	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12625	1,644	737,34	1212,03	
		Итого оплата труда:				**792,54**	**10318,88**	
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	1,126	3163,37	3562,68	
11. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,193672	2575,05	498,72	
11. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,291322	517,07	150,63	
11. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,323873	1534,68	497,04	
		Итого эксплуатация машин:				**361,68**	**4709,07**	
11. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,013671	16865,63	230,57	

11. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,010416	32342,00	336,87	
11. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	11,588	215,00	2491,38	
11.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	5,625	796,00	4477,21	
11.11	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,002083	17518,00	36,49	
11.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,27342	227,00	62,07	
11.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,537726	198,00	106,47	
11.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	4,883	189,72	926,31	
11.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,003073	75443,00	231,82	
		Итого материалов:				**683,50**	**8899,19**	
		Итого прямые затраты:				**1744,63**	**22715,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2218,57	28885,81	
		НР второго уровня	%	3,6		79,87	1039,89	
		Накладные расходы	%	--		553,81	7210,58	
		Сметная прибыль	%	8		183,88	2394,06	
12	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**11,3400**		**19020,96**	**215697,69**	
		Итого прямые затраты:				**17000,00**	**192780,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		612,00	6940,08	
		Накладные расходы	%	--		612,00	6940,08	
		Сметная прибыль	%	8		1408,96	15977,61	
13	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6800**		**13426,56**	**22556,62**	
		Итого прямые затраты:				**12000,00**	**20160,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		432,00	725,76	
		Накладные расходы	%	--		432,00	725,76	
		Сметная прибыль	%	8		994,56	1670,86	
14	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**7,0000**		**4558,75**	**31911,27**	
		Итого прямые затраты:				**4074,39**	**28520,73**	
		НР второго уровня	%	3,6		146,68	1026,75	
		Накладные расходы	%	--		146,68	1026,75	
		Сметная прибыль	%	8		337,69	2363,80	

15	21-070503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88**	м	36,4000		202,60	7374,48	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			181,07	6590,95	
		Накладные расходы	%	3,6		6,52	237,27	
		Сметная прибыль	%	--		6,52	237,27	
16	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	%	8		15,01	546,26	
			т конструкций	0,3680		112344,03	41342,60	60,9 13560,27
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	94,415	34,745	627,84	21814,13	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,525	0,5612	806,01	452,33	
		Итого оплата труда:				60506,68	22266,46	
16. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,95	0,3496	326,18	114,03	
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6125	0,2254	2575,05	580,42	
16. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,092	23,05	2,12	
16. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,075	0,0276	184,80	5,10	
16. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9125	0,3358	1534,68	515,35	
16. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,875	0,322	23,38	7,53	
		Итого эксплуатация машин:				3327,56	1224,54	
16. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000714	121681,00	86,87	
16.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01104	256,00	2,83	
16.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006882	2399,00	16,51	
16.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00368	198,00	0,73	
16.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,184	180,00	33,12	
16.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,0552	90,99	5,02	
16.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000037	1774324,00	65,30	
16.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000258	208172,82	53,63	
16.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000114	267452,00	30,51	

16.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000221	256068,00	56,54	
		Итого материалов:				**953,94**	**351,05**	
		Итого прямые затраты:				**63559,01**	**23389,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100407,58	36949,99	
		НР второго уровня	%	3,6		3614,67	1330,20	
		Накладные расходы	%	--		40463,24	14890,47	
		Сметная прибыль	%	8		8321,78	3062,42	
17	**21-090403-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 ГОСТ 31173-2003**	**шт.**	**2,0000**		**145454,40**	**290908,80**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**130000,00**	**260000,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		4680,00	9360,00	
		Накладные расходы	%	--		4680,00	9360,00	
		Сметная прибыль	%	8		10774,40	21548,80	
18	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**8391,60**	**16783,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7500,00**	**15000,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		270,00	540,00	
		Накладные расходы	%	--		270,00	540,00	
		Сметная прибыль	%	8		621,60	1243,20	
19	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2**	**7,5600**		**2482,32**	**18766,31**	**59,8** **3582,98**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,034	7,816	676,55	5287,85	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12625	0,95445	737,34	703,76	
		Итого оплата труда:				**792,54**	**5991,61**	
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,65394	3163,37	2068,65	
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,112455	2575,05	289,58	
19. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,169155	517,07	87,46	
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,188055	1534,68	288,60	
		Итого эксплуатация машин:				**361,68**	**2734,30**	
19. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,007938	16865,63	133,88	

19.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,006048	32342,00	195,60	
19.9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	6,728	215,00	1446,61	
19.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,266	796,00	2599,67	
19.11	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,00121	17518,00	21,19	
19.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,15876	227,00	36,04	
19.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,312228	198,00	61,82	
19.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	2,835	189,72	537,86	
19.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001784	75443,00	134,60	
		Итого материалов:				**683,50**	**5167,27**	
		Итого прямые затраты:				**1744,63**	**13189,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2218,57	16772,40	
		НР второго уровня	%	3,6		79,87	603,81	
		Накладные расходы	%	--		553,81	4186,79	
		Сметная прибыль	%	8		183,88	1390,10	
20	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**7,5600**		**19020,96**	**143798,46**	
		Итого прямые затраты:				**17000,00**	**128520,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		612,00	4626,72	
		Накладные расходы	%	--		612,00	4626,72	
		Сметная прибыль	%	8		1408,96	10651,74	
21	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,0000**		**4558,75**	**18235,01**	
		Итого прямые затраты:				**4074,39**	**16297,56**	
		НР второго уровня	%	3,6		146,68	586,71	
		Накладные расходы	%	--		146,68	586,71	
		Сметная прибыль	%	8		337,69	1350,74	
22	**21-070503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**20,8000**		**202,60**	**4213,99**	
		Итого прямые затраты:				**181,07**	**3766,26**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,52	135,59	
		Накладные расходы	%	--		6,52	135,59	
		Сметная прибыль	%	8		15,01	312,15	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3								
			Тенге					
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:					730929,75	23313,9
		Материалы -	Тенге					
		Всего заработная плата -	Тенге				387721,74	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14066,46	
		Накладные расходы -	Тенге				16310,49	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				351817,20	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24062,79	
		Сметная прибыль -	Тенге				9753,67	9753,6
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14309,12	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				32942,76	
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				444727,29	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				23,87	
		Материалы -	Тенге				16310,49	
		Всего заработная плата -	Тенге				343208,01	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				351,05	
		Накладные расходы -	Тенге				22266,46	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				319818,29	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26403,93	
		Сметная прибыль -	Тенге				13560,27	13560,27
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				12843,66	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				29568,96	
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				399180,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35,31	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				22266,46	
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				843908,19	
			Тенге				59,18	
							38576,95	
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
23	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**18,4800**	**2991,50**	**55282,93**	**59,8**	**8614,19**
		Состав работ:						
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,155	21,35	668,61	14274,66	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,15708	829,81	130,35	
		Итого оплата труда:				**779,49**	**14405,01**	
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,07854	2575,05	202,24	
23. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	0,71148	8,46	6,02	

23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00425	0,07854	1534,68	120,53	
23. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,006625	0,12243	146,05	17,88	
23. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007	0,12936	15,45	2,00	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**348,68**	
23. 8	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	1,255	23,198	--	--	
23. 9	21-060902-0400	Профили стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	2,05	37,891	--	--	
23.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	2,901	55,00	159,57	
23.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	0,620928	821,00	509,78	
23.12	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	2,1	38,808	542,74	21062,65	
23.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000012	0,000222	75745,78	16,80	
23.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	16,832	130,00	2188,11	
23.15	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	19,034	--	--	
23.16	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,007392	300,00	2,22	
23.17	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,405	25,955	48,00	1245,85	
23.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	20,964	36,43	763,71	
23.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	37,158	6,00	222,95	
		Итого материалов:				**1416,21**	**26171,63**	
		Итого прямые затраты:				**2207,52**	**40794,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2673,66	49409,17	
		НР второго уровня	%	3,6		96,25	1778,73	
		Накладные расходы	%	--		562,39	10392,92	
		Сметная прибыль	%	8		221,59	4095,03	
24	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Заделка трещин цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2**	**2,2400**		**1539,65**	**3448,81**	**49,32** **705,53**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,851	1,906	692,43	1319,94	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,078625	0,17612	627,84	110,58	
		Итого оплата труда:				**638,62**	**1430,51**	
24. 3	31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,05875	0,1316	119,20	15,69	
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,02352	1240,38	29,17	
24. 5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,068125	0,1526	725,20	110,67	
		Итого эксплуатация машин:				**69,43**	**155,53**	

24. 6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,041888	17646,00	739,16	
24. 7	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	0,124096	1284,00	159,34	
24. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000134	17518,00	2,35	
24. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,002688	198,00	0,53	
		Итого материалов:				**402,40**	**901,38**	
		Итого прямые затраты:				**1061,09**	**2376,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1376,06	3082,37	
		НР второго уровня	%	3,6		49,54	110,97	
		Накладные расходы	%	--		364,51	816,49	
		Сметная прибыль	%	8		114,05	255,47	
25	**12-110101-0207 РСНБ РК 2015**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм** Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок	**м2**	**80,0000**		**3077,37**	**246189,80**	**59,1** **70073,3**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,266	181,28	652,20	118230,82	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,536	627,84	336,52	
		Итого оплата труда:				**1482,09**	**118567,34**	
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,536	1240,38	664,84	
		Итого эксплуатация машин:				**8,31**	**664,84**	
25. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,76	17646,00	31056,96	
25. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,28	23,00	6,44	
		Итого материалов:				**388,29**	**31063,40**	
		Итого прямые затраты:				**1874,49**	**149959,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2750,40	220032,36	
		НР второго уровня	%	3,6		99,01	7921,16	
		Накладные расходы	%	--		974,93	77994,46	
		Сметная прибыль	%	8		227,95	18236,28	
26	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1405,0600**		**1751,56**	**2461041,60**	**54,8** **232984,77**

		3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя						
		4. Оштукатуривание откосов ниш отопления						
		5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов						
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	597,853	676,55	404477,47	
26.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	32,843	629,57	20677,23	
		Итого оплата труда:				**302,59**	**425154,70**	
26.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,70253	2978,66	2092,60	
26.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	2,81	1240,38	3485,62	
26.5	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,020875	29,331	725,20	21270,57	
		Итого эксплуатация машин:				**19,11**	**26848,79**	
26.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	8,852	23,00	203,59	
26.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	13629,082	112,63	1535043,51	
		Итого материалов:				**1092,66**	**1535247,10**	
		Итого прямые затраты:				**1399,64**	**1966573,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1565,45	2199558,13	
		НР второго уровня	%	3,6		56,36	79184,09	
		Накладные расходы	%	--		222,17	312168,87	
		Сметная прибыль	%	8		129,74	182299,38	
27	**22-040101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,2040**		**632947,81**	**129113,63**	
		Итого прямые затраты:				**565697,67**	**115395,42**	
		НР второго уровня	%	3,6		20365,12	4154,24	
		Накладные расходы	%	--		20365,12	4154,24	
		Сметная прибыль	%	8		46885,02	9563,97	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2275099,65**	**312377,79**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**2275099,65**	
Материалы -			Тенге				**1593383,51**	
Всего заработная плата -			Тенге				**559557,56**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**115395,42**	
Накладные расходы -			Тенге				**405526,98**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**312377,79**	**312377,79**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**93149,19**	
Сметная прибыль -			Тенге				**214450,13**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**2895076,77**	
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**836,10**	
Сметная заработная плата -							**559557,56**	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						
Нормативная трудоемкость -	Тенге				2895076,77	
Сметная заработная плата -	чел.-ч				836,10	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				559557,56	
Итого прямые затраты:						
в том числе:	Тенге				4792400,32	
- зарплата рабочих-строителей						
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				733285,78	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				50741,74	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				29687,38	
- перевозка грузов	Тенге				4008372,81	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
Накладные расходы I уровня	Тенге				0,00	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				424974,26	
Накладные расходы II уровня	Тенге				5217374,58	
ИТОГО:	Тенге				187825,49	
Сметная прибыль	Тенге				5405200,06	
ИТОГО по смете:	Тенге				432416,01	
Коэф.инфляции К=1,07					5837615,42	
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге					
Итого	Тенге				6246248	
НДС 12%	Тенге				124925	
ИТОГО С НДС	Тенге				6371173	
Предлагаемая скидка 30%	Тенге				764541	
ИТОГО стоимость работ	Тенге				7135714	
	Тенге				2140714	
					4995000,00	

Сдал:
ТОО "Олжа*-2002"
Директор _____ Асанова С.Б.

Принял:
ГУ " Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Руководитель _____ Мажитова Г.К.

Технический надзор:
Директор _____ Исатаев Т.С.
Эксперт _____ Карманов Д.С.