Бекітемін
«Мемсараптама» РМК-нің Павлодар облысы бойынша филиалы
Директор
А.Т. Сейсембеков

«Павлодар облысы Лебяжі ауданының Қазы ауылындағы АМҮ күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

17.05.2017 ж. № 16-0100/17
(Оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Лебяжі ауданы әкімдігі, Лебяжі ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Аудандық халық шығармашылығы және мәдени-сауық орталығы» МКҚК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Иртыш Строй-ПВ» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысы Лебяжі ауданының Қазы ауылындағы АМҮ күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Директор
Филиал по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза»
Сейсембеков А.Т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)
№ 16-0100/17 от 17.05.2017 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГККП «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Иртыш Строй-ПВ», город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области»** выдано филиалом по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области», разработан в 2016 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №990440005138/170012/00 от 28 февраля 2017 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области».

2 ЗАКАЗЧИК: ГККП «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Иртыш Строй-ПВ», государственная лицензия №14005120 от 15 апреля 2014 года (II категория), выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар.

ГИП – Тулегенов К.К., приказ №16 от 29 июля 2016 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 29 июня 2016 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области», утвержденное и.о. директора ГККП «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района;

акт на право постоянного землепользования №0290397 кадастровый номер 14-209-053-165 от 24 октября 2008 года, изготовленный Лебяжинским районным земельно-кадастровым филиалом ДГП «ПавлодарНПЦзем»;

дефектный акт от 28 июля 2016 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области», утвержденный и.о. директора ГККП «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района;

эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Лебяжинского района»;

заключение по обследованию и оценке состояния строительных конструкций здания сельского клуба в с.Казы Лебяжинского района от 2016 года, выполненное ТОО «СтройТехЭксперт пв» (свидетельство об аккредитации №00067 от 04 июля 2016 года, аттестат эксперта №KZ71VJE00007746 Самуратова Т.С., от 03 декабря 2014 года, аттестат эксперта Акимханова Н.Ж. №KZ39VJE00000368 от 10 июня 2014 года, аттестат эксперта Акимханова Н.Ж. №KZ27VJE00012515 от 12 августа 2015 года);

перечень оборудования материалов, изделий и конструкций, принятый для проектирования, утвержденный исполняющим обязанности директора ГККП «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

санитарно-эпидемиологическое заключение №39 от 06 декабря 2016 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района», выданное

ГУ «Лебяжинское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

письмо - мотивированный отказ №eco/S3-03/00160/2 от 17 февраля 2017 года, выданное ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Пояснительная записка.
Том 2. Паспорт проекта.
Том 3. Сметная документация.
Рабочие чертежи
Альбом 1. АС. Архитектурно-строительные решения.
Альбом 2. ЭО. Электроосвещение.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью капитального ремонта является проведение комплекса работ, в процессе которых производится замена изношенных конструкций здания на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект строительства расположен по адресу: Павлодарская область, Лебяжинский район, с. Казы.

Природно-климатические условия района строительства

В соответствии со СНиП РК 2.04-01-2010, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 70 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Существующее здание представляет собой двухэтажное здание с габаритными размерами 34,5х19,0 м. Высота здания - 10 м.

На первом этаже имеются следующие помещения: тамбур, фойе, кабинеты, коридор, кладовая, подсобное помещение, сцена, концертный зал, лестничная клетка, гардеробная.

На втором этаже имеются следующие помещения: лестничная клетка, коридор, зал бракосочетания, бильярдная, тамбур, кабинет киномеханика, кабинета киноаппаратной, кладовая, коридор, библиотека, подсобное помещение.

В подвале расположены следующие помещения: коридор, электрощитовая, подсобные и технические.

На первом этаже имеются четыре выхода непосредственно наружу. На втором этаже имеются два дополнительных противопожарных выхода непосредственно наружу. С подвала один выход наружу. Первый и второй этажи соединены лестничной клеткой.

Наружная отделка

Кровля (существующая) – четырехскатная из профлиста с полимерным покрытием. Водосток - наружный неорганизованный.

Окна - металлопластиковые, двухстворчатые с тройным остеклением из ПВХ по ГОСТ 30674-99. Подоконные доски - металлопластиковые по ГОСТ 30673-99.

Откосы - керамогранит.

Двери: наружные - металлические по ГОСТ 31173-2003, внутренние - стальные по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 6629-88, из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2002.

Стены и цоколь фасада - керамогранит, перхлорвиниловая фасадная краска.

Крыльцо - керамогранит неглазурованный.

Внутренняя отделка

Полы - бетонные с железнением, линолеум, керамогранит, ламинат, деревянные с покраской эмалью за два раза.

Потолок - окраска водоэмульсионной краской, подвесной потолок Армстронг.

Стены и перегородки - окраска за два раза водоэмульсионной краской по шпаклеванной поверхности, выравнивание стен гипсокартоном по металлическому профилю, улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по шпаклеванной поверхности.

6.2.2 Конструктивные решения

Уровень ответственности - II технически сложный.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная схема - бескаркасная с несущими наружными и внутренними стенами.

Фундамент – железобетонные сборные блоки ФБС.

Стены – силикатный кирпич, толщиной стены 640 мм.

Перегородки – кирпич, толщина перегородок 120 мм.

Плиты покрытия – железобетонные плиты.

Проектом предусмотрено

Кровля лестничной клетки - мягкая из 4 слоев рубероида.

Защита строительных конструкций

Мероприятия по борьбе с коррозией при изготовлении железобетонных конструкций и при строительстве здания выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01.19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Антикоррозийная защита открытых стальных конструкций и сварных соединений предусмотрена окраской двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-78*) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*). Общая толщина окрасочного покрытия, включая грунтовку, не менее 55 мкм.

При выполнении работ по восстановлению антикоррозийного покрытия поверхности зачищены щетками и произведено обеспыливание.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Проект разработан на основании задания на проектирование, дефектного акта и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Проектом предусмотрена установка электроосвещения и электрооборудования в здании селькского клуба.

По степени надежности электроснабжения токоприемники объекта относятся к III категории.

Установленная мощность – 14,6 кВт.

Расчетная мощность – 12,1 кВт.

Электроснабжение потребителей электроэнергии сельского клуба выполнено от вводно-распределительного устройства ВРУ1Д-200-338 на напряжении 380/220 В.

Для исключения возможности затопления ВРУ установлена на бетонной тумбе.

Система заземления нейтрали типа TN-C-S.

Потребители электроэнергии по своему составу представлены следующими группами:

рабочее освещение;

аварийное освещение;

розеточная сеть для передвижных и бытовых электроприемников, уборочной техники, средств оргтехники, местного освещения.

Для питания осветительной и розеточной сети помещений предусмотрено использование комбинированных щитков, на которых установлены аппараты защиты – автоматические выключатели.

Осветительные и розеточные сети выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг 5х16 мм^2.

Марки и сечение кабелей выбраны по нагрузкам электроприемников и проверены по длительно допустимым токовым нагрузкам и потере напряжения. Потери напряжения в силовой сети в наиболее удаленной точке сети не превышают 1%, типы электромонтажных изделий выбраны в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СНиП РК 4.04-23-2004, категориями помещений по взрыво и пожарной опасности.

Электроосвещение

Проектом предусмотрено рабочее и эвакуационное освещение выходов из здания. Общее освещение выполнено светильниками с лампами накаливания и люминесцентными лампами. Сценическое освещение и освещение территории выполнено прожекторами с лампами ДРЛ.

Использованные люминесцентные лампы и лампы ДРЛ хранятся в специально предназначенном для этого помещении.

Нормируемое значение освещенности помещений принято по СН РК 2.04-02-2011.

Питание эвакуационного освещения выполнено от щитка аварийного освещения. Светильники эвакуационного освещения участвуют в создании рабочей освещенности.

На путях эвакуации установлены светоуказатели «Выход» со встроенными аккумуляторными батареями. Светоуказатели подключены к сети эвакуационного освещения, без аппаратов управления, т.е. работа постоянная.

Розеточные группы подключены через выключатели с УЗО.

Распределительная сеть выполнена кабелями с медными жилами марки ВВГ на 5х16 мм^2, скрыто в стальных трубах, в пустотах плит и в штробах.

Осветительные и розеточные группы выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг 3х2,5 мм^2, проложенные скрыто под слоем штукатурки.

Электробезопасность

Для защиты людей от поражения электрическим током, в случае пробоя изоляции, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

розеточные сети выполнены 3 проводными;

металлические корпуса светильников, стационарно установленного электрооборудования (электрокотел и т.п.) занулены путем прокладки специальной защитной (PE) жилы, начиная от вводных щитов.

В здании сельского клуба выполнена система уравнивания потенциала путем объединения следующих проводящих частей:

основной защитный проводник;

стальные трубы инженерных коммуникаций объекта (водопровод, центральное отопление и т.д.);

металлические части строительных конструкций.

Указанные проводящие части соединены между собой стальной полосой 4х30 мм с помощью сварки и присоединены к PE шине ВРУ.

Для обеспечения пожарной безопасности проектом предусмотрено питание всех противопожарных устройств по 1 категории.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Данный проект выполнен с учетом требований СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Эвакуационные пути обепечивают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях, через эвакуационные выходы непосредственно наружу. Наличие эвакуационных выходов соответствует СНиП.

Для внутренней отделки помещений приняты негорючие материалы отвечающие противопожарным требованиям.

Открывание дверей принято по направлению выхода из помещений.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК; произвести замеры сопротивления изоляции проводки. Электролампочки заключить в плафоны закрытого типа.

Дополнительно дообеспечить здание порошковыми огнетушителями согласно действующим нормам.

Все открытые металлические элементы защищаются от огня и коррозии цементно-песчаным раствором марки М 100 по сетке «Рабица» толщиной 30 мм.

Защиту древесины от гниения и огнезащитную производить в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009. Деревянные конструкции обработать составом из 10% водного раствора фтористого или кремнефтористого натрия ББК – 3 (консервационный состав для защиты древесины от гниения и воспламенения) по ГОСТ 20022.0-82. Деревянные элементы кровли, соприкасающиеся с утеплителем, антисептировать; деревянные элементы кровли в местах соприкасания с кирпичной кладкой антисептировать и изолировать прокладкой из 2 слоев толя.

6.4 Охрана окружающей среды

В процессе выполнения работ возможно образование следующих видов отходов:

твердые бытовые отходы;

производственные отходы - строительный мусор.

Твердые бытовые отходы будут образовываться в процессе работы строителей. Объем образования данного вида отходов не нормируется и будет установлен по факту.

Накопление отходов предусмотрено в контейнерах в оборудованном месте сбора коммунальных отходов. Вывоз коммунальных отходов после окончания строительства организуется подрядной строительной организацией на свалку.

Объем образования строительного мусора, от строительно-монтажных работ будет определен по факту образования.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве строительно-монтажных работ от указанных источников незначительны и носят кратковременный характер.

6.5 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала работ готовятся:

строительные материалы и конструкции;

вспомогательные устройства и приспособления;

механизмы и оборудование;

средства контроля качества работ.

Транспортирование материалов выполняется с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Продолжительность строительства составляет 3,0 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного обеспечения «SANA-2015», версия 17.2 от 27 апреля 2017 года по выпуску сметной документации в уровне цен 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, с учетом изменений и дополнений;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015, с учетом изменений и дополнений;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015, с учетом изменений и дополнений;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017. 2017 год. Выпуск 1;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017. 2017 год. Выпуск 1;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017. 2017 год. Выпуск 1

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017. 2017 год.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу

от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015).

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2017 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 14. Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел АС

1. Открывание дверных проемов выполнено в сторону эвакуации.

2. Обозначение оконных проемов выполнено по ГОСТ 30674-99. Обозначения дверных проемов выполнены по ГОСТ 6629-88. Предусмотрена установка подоконных досок, отливов, откосов.

Раздел ЭО

3. Листы ЭМ-1, 2. Откорректирована расчетная мощность в таблице основных показателей проекта в общих указаниях, приведена в соответствие с проектом.

4. Лист ЭМ-2. Добавлен перечень видов работ для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ.

5. Лист ЭМ-3. Откорректировано значение номинального тока у автоматических выключателей на линиях С1-С3.

6. Автоматические выключатели АП-50 заменены на автоматические выключатели марки ВА 69-29-1.

Раздел СД

7. Сметная документация пересчитана в ресурсный метод в последней версии.
8. Стоимость строительства пересчитана в текущие цены 2017 года.
9. По прайсовым позициям пересчитано ценообразование.
10. В сметную документацию внесены изменения и дополнения по откорректированным чертежам.
11. Локальная ресурсная смета №2-1-1. Позиция 4 - разборка полов цементных и бетонных в зданиях с агрессивными средами, выполнена замена нормы.
12. Локальная ресурсная смета №2-1-1. Позиция 60 - стены глухие; облицовка гипсокартонными листами выполнена замена нормы.
13. Локальная ресурсная смета №2-1-1. Позиция 61 - выравнивание бетонных стен смесями сухими, откорректирована толщина смеси.
14. Локальная ресурсная смета №2-1-1. Позиции 74, 75 - облицовка крыльца, откорректирована площадь.
15. Объемы демонтажных работ включены в раздел АС в виде ведомости демонтажных работ.
16. Локальная смета заменена на локальную ресурсную смету в версии 2 квартала. Из состава данной сметы выделены в отдельную локальную ресурсную смету «Электромонтажные работы».

Таблица №1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г., в том числе СМР оборудование прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 39,486 32,388 0,207 6,890	 38,747 31,751 0,207 6,788	 -0,739 -0,637 - -0,102
2	Продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0	-

Примечание: Общее уменьшение в сумме 0,739 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт СДК с.Казы Лебяжинского района Павлодарской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2017 г., –38,747 млн.тенге
в том числе СМР –31,751 млн.тенге
оборудование –0,207 млн.тенге
прочие затраты –6,788 млн.тенге
Продолжительность строительства –3,0 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГККП «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района в соответствии с условиями договора от 28 февраля 2017 года №990440005138/170012/00.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. «Павлодар облысы Лебяжіауданының Қазы ауылындағы АМҮ күрделі жөндеу» жумыс жобасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар есебімен Қазақстан Республиксынының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен мемлекеттік нормативік талаптарына сәйкес келеді және келесі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2017 жылғы ағымдағы бағамен алынған	
құрылыстың жалпы сметалық құны,	–38,747 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	–31,751 млн.теңге,
жабдықтар	–0,207 млн.теңге
басқа шығындар	–6,788 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	–3,0 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2017 жылғы 28 ақпандағы №990440005138/170012/00 шарттың тәртібіне сәйкес Лебяжі ауданы әкімдігі, Лебяжі ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінінің «Аудандық халық шығармашылығы және мәдени-сауық орталығы» МКҚК кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Каменова Г.И.

Ведущий специалист по делопроизводству, архиву

Глущенко Л.И.

Эксперт

Раимбекова Р.К.

Эксперт

Самат К.М.

Главный специалист

Альгожин Т.А.

Начальник производственного отдела

Дюсембаева К.К.

Эксперт

Каирбаев А.К.

Ведущий специалист