Қазақстан Республикасы, Алматы облысы
Талдықорган қ, Толебаева к, 72 үй,
БСН 160840003966, БеК/КБе 17
ЖСК KZ768562203101075226
БЖК KCJBKZKX, АО "Банк Центеркредит"
ул.Абылайхана 185/189, Талдыкорган қ.

АККРЕДИТТЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
№00061 от 17 тамыз 2016г.

Товарищество
с ограниченной ответственностью
ТОО ЭЛИТ САРАПТАМА

Республика Казахстан, Алматинская обл.
г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом 72
БИН/ИИН 160840003966, БеК/КБе 17
ИИК KZ768562203101075226
БИК KCJBKZKX в АО "Банк Центркредит"
фил. г.Талдыкорган, ул.Абылайхана 185/189

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№00061 от 17 августа 2016г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



г.Талдыкорган 2019г.

«Утверждаю»

Директор

«ТОО «ТОО ЭЛИТ САРАПТАМА»

_____ Шайбеков А.Х.

«___» _____ февраля 2019 г.

Договор №020 от 21.01.2019г.

Экспертное заключение

по проекту «Благоустройство площади в с.Жансугурова» по адресу: Алматинская область, Аксуский район район, с.Жансугуров

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Жансугуровского с.о., Акимат Аксуского района»
Проектировщик: ТОО «Каратал проект инжиниринг» МКЛ № 01470

Талдыкорган 2019

Общая часть

Проект «Строительство зоны отдыха» расположенного по адресу: Алматинская область, Алматинская область, Аксуский район район, с.Жансугуров разработан ТОО «Каратал проект инжиниринг» (государственная лицензия МКЛ № 01470) в соответствии с инструкцией о порядке разработки согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятии здании и сооружении (СНиП РК 1.02.01-2007г.)

- ✓ *Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Жансугуровского с.о., Акимат Аксуского района»*
- ✓ *Финансирование: собственные средства*
- ✓ *Основные исходные данные*
- ✓ *Основание для разработки*
- ✓ *Задание на проектирование, утвержденное заказчиком*
- ✓ *АПЗ (Архитектурно Планировочное Задание) за №KZ89VUA00045984 от 26.12.2018г.*
- ✓ *Гос.акт за №1603612 от 29.12.2018г.*
- ✓ *Тех.условие выданное АО «ТАТЭК» за №23-1076/1134 от 28.11.218г.*
- ✓ *Топосъемка выданная ТОО «Алем Геодезия» ноябрь 2018г.*
- ✓ *Ситуационная схема выданная ТОО «Каратал проект инжиниринг»*
- ✓ *Тех.условие выданное АО «ТАТЭК» за №25-1075/1135 от 28.11.2018г.*
- ✓ *Тех. условие выданное АО «ТАТЭК» за №25-1075/1133 от 28.11.2018г.*
- ✓ *Пояснительная записка.*
- ✓ *Согласование и заключение заинтересованных организаций.*
- ✓ *Проект согласован с ГУ «Отдел земельных отношений Аксуского района», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аксуского района»*

Основные данные объекта и принятые проектные решение

Природно-климатические условия района строительства

-Климатический район –III В (СНиП РК 2.04.01-2010);

-Нормативная снеговая нагрузка 100кгс/см^2 (СНиП РК 2.01.07-85);

-Нормативный напор ветра-38кг/см^2 (СНиП РК 2.01.07-85);

-Расчетная зимняя температура-30^{0}С (СНиП РК 2.01-01-2010)

-Сейсмичность района строительства - 8 баллов (СНиП РК 2.04-01-2010)

Проектные решения

Генеральный план

Генеральный план разработан заказчиком в соответствии с действующими правилами СНиП РК 3.01-01.2008г. с его функциональными назначениями по благоустройству и санитарно-экологическим и противопожарным нормам. Участок расположен на территории с.Жансугуров, Аксуского района, Алматинской области.

На территории участка есть существующие здания и сооружения. Здание Акимата, фонтан, клумбы, подиум монумент «И.Жансугурова», памятник «Тауелсіздік», административное здание, здание «Нур отан», центральная площадь.

По благоустройству предполагаются демонтажные работы бордюрных камней, демонтаж асф/бетонного покрытия, демонтаж каменного покрытия, демонтаж металлической стелы.

Вновь устраиваемое покрытие: брусчатка – 9030.7 м^2; бортовой камень гранитный – 700 п/м; асф/бетонное покрытие в два слоя – 252.8 м^2.

Площадь озеленения: посев многолетних трав – 572.8 м^2; посадка деревьев (сосен) – 32 шт., цветник – 231 м^2;

Система координат принята – условная;

Система высот принята – условная.

Отметка поля соответствует +/-0.00=598.72

Конструктивные решения

Установка пьедестала

Фундаменты под пьедестал из монолитного железобетона класса В15 с армированием арматурными стержнями класса AIII. Глубина заложения подошвы фундаментных лент минус – 2.0. основанием фундаментов служат гравийно-галечниковые грунты. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II.

Конструктивная система пьедестала монолитный железобетон. Бетон класса В15. Высота пьедестала от 0 отметки 450мм. армирование выполнено из стержневой арматуры класса AIII AI. Ступени из монолитного железобетона класса В15 с армированием арматурными стержнями класса AIII d8 мм. Ступени выполняются вокруг пьедестала. Армирование ступеней выполнено в виде сетки с шагом 150мм.

Наружное освещение

Проект разработан в соответствии с техническими условиями №25-1075/1134 от 28.11.2018 г. выданными АО «ТАТЭК».

Точка подключения наружного освещения + РУ-0.4кВ, существующей КТП-10/0,4кВ №800516.

От точки подключения до шкафа типа ШМП и от шкафа до ящика управлением наружным освещением типа ЯУО 9602 в траншее прокладывается кабель марки АВБбШв-1. Наружное освещение территории площади выполняется светодиодными светильниками консольного типа на металлических опорах. Кабель наружного освещения марки АВБбШв прокладывается в траншее.

Управление светильниками наружного освещения осуществляется автоматически из ящика управления освещением. Включение и отключение осветительной установки осуществляется от сигнала фотодатчика при движении заданного уровня освещенности.

Заземление светильников наружного освещения предусмотрено путем их присоединения к заземляющей жиле питающего кабеля.

Защитное заземление светильников наружного освещения обеспечивается подключением металлических опор к проводнику –PE-.

Основные показатели:

Категория электроснабжения – 3.

Напряжение питания – 0.38-022 кВ.

Расчетная мощность – 4.6 кВт.

Подключение к КТП

Проект разработан в соответствии с техническими условиями №25-ЮЭС/1134 от 28.11.2018г. выданными АО «ТАТЭК».

За точку подключения принята КТП-10/0,4кВ №800516.

От точки подключения до шкафа управлением наружным освещением ШМП и от шкафа управления наружным освещением ШМП до опор освещения площади прокладывается в траншее кабель марки АВБбШв-1, согласно типовому проекту А5-92.

Управление электроснабжением выполнить от шкафа управления наружным освещением ШМП.

Выполнить равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А,В,С.

Выполнить равномерное подключение светильников к питающей линий с существующими инженерными сетями, разработку грунта проводить в ручную, при необходимости произвести шурфование на фактическое расположение инженерных сетей.

Все осветительные приборы подлежат защитному заземлению путем присоединения к нулевому защитному (PEN) проводнику.

Кабель наружного освещения принять марки АВБбШв. Наружное освещение территории площадки выполняется светодиодными светильниками консольного типа марки Samrug на металлических опорах.

Питание и управление светильниками наружного освещения предусмотрено из ШМП. Управление светильниками наружного освещения осуществляется автоматически из ящика управления освещением. Включение и отключение осветительной установки осуществляется от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности. Заземление светильников и опор освещения предусмотрено путем их присоединения к заземляющей жилы питающего кабеля.

Защитное заземление светильников наружного освещения обеспечивается подключение металлических опор к проводнику –РЕ-.

Монтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК.

Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СН РК 1.03-01-2016, СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II.

Продолжительность составит 4 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

2019 год – 100%.

Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «АВС-4» (Редакция19,1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2019 года.

При составлении смет использованы:

- *сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015. Изменения и дополнения 1-14;*
- *сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015. Изменения и дополнения 1-14;*
- *сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015. Изменения и дополнения 1-14;*
- *сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2018. Выпуск 3;*
- *сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2017. Выпуск 2;*

- *сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018;*
- *сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018*;*
- *сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозки грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018;*
- *перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный руководителем ГУ «Аппарат Акима Жансугуровского сельского округа» акимата Аксуского района" , согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).*

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года.

Переход к текущей сметной стоимости на 2019 год выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного на 2019 годы согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2018 года №33.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект, в процессе проведения экспертизы:

По сметной документации:

1) *Локальные сметы приведены в соответствие с принятыми проектными решениями, и действующими государственными сметными нормативами.*
2) *Откорректированы расценки в локальных сметах в соответствии с проектными решениями.*
3) *Откорректирована стоимость затрат на устройство временных зданий и сооружений согласно норм НДЗ РК 8.04-05-2015 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».*
4) *Откорректирована стоимость проектно-изыскательских работ согласно расчета, произведенного в соответствии с нормами СЦП РК 8.03-01-2017 и СЦИ РК 8.03-04-2017.*
5) *Затраты на экспертизу проекта приняты согласно договора.*

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 и 2019 годов	млн.тенге	123,349	124,933
	в том числе: СМР	млн.тенге	100,703	102,023
	Оборудование	млн.тенге	0,075	0,075
	Прочие	млн.тенге	22,571	22,835
	Из них: на 2018 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2019 год	млн.тенге		4,739 120,194
2	Продолжительность строительства	месяцев	5	5

Увеличение сметной стоимости строительства произошло в связи с увеличением объемов по фундаментам согласно изменения проектных решений.

ВЫВОД:

С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Благоустройство площади в с. Жансугуров Аксуского района Алматинской области » соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства

в текущих ценах 2018 и 2019 годов *124,933 млн. тенге*

в том числе:

СМР *102,023 млн. тенге*

Оборудование *0,075 млн. тенге*

Прочие *22,835 млн. тенге*

Продолжительность строительства *5 месяцев.*

Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Аппарат Акима Жансугуровского сельского округа» акимата Аксуского района» в соответствии с условиями договора №20 от 21.01.2019 года.

Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

Эксперт *Ержомартов Е.А.*

Эксперт *Темиргалиева К.*

Эксперт *Шайбеков Д.А.*

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

АККРЕДИТТЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
№ 00061

Аккредиттеу туралы осы куәлік
«Элит Сараптама»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне,
Қазақстан Республикасы, Талдықорған қаласы,
Толебаев көшесі, 72
мемлекеттік сараптама ұйымдары жүргізетін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен мемлекеттік монополияға жатқызылған объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптаманы қоспағанда, құрылысқа арналған жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүргізу құқығын жүзеге асыруға берілді

АККРЕДИТТЕЛДІ
және уәкілетті органның тізіліміне енгізілді
Жарамдылық мерзімі 2020 жылғы «28» желтоқсан айына дейін.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті төрағасы

Астана қаласы

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ 00061

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
Товариществу с ограниченной ответственностью
«Элит Сараптама»
Республика Казахстан, город Талдыкорган,
улица Толебаева, 72
на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы проектов, предназначенных для строительства, за исключением комплексной вневедомственной экспертизы, отнесенной законодательством Республики Казахстан к государственной монополии и проводимой государственной экспертной организацией

АККРЕДИТОВАН
и внесен в реестр уполномоченного органа
Срок действия до «28» декабря 2020 года.

М. Жайымбетов

2018 жылғы «28» желтоқсан

№ АС 0000104

1 - 1

Алматы облысының әкімшілігі

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ74VJE00041060

Настоящим удостоверяется что:

ТЕМИРГАЛИЕВА КУЛМАНАТ АМИРАЛИНОВНА, 540607401713

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: **Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации**

по специализации: **Специальные разделы проектов**

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 02.09.2013 г. № 41

Дата выдачи: 18.09.2018 г.

Руководитель управления **Абдыбеков Данияр Темирбекович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен до[illegible] на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.

Алматы облысының әкімшілігі

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ18VJE00018594

Настоящим удостоверяется что:

ЕРЖОМАРТОВ ЕРЖАН АЛТАЕВИЧ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: **Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации**

по специализации: **Архитектура**

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 28.06.2016 г. № 76-Ө

Срок действия аттестата до 28.06.2021 г.

Дата выдачи: 28.06.2016 г.

Руководитель управления **Абдыбеков Данияр Темирбекович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Заңының 7 бабы 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі қолтаңбамен тең. Электрондық құжатты www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ можете проверить подлинность на портале www.elicense.kz.

Алматы облысының әкімшілігі

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ34VJE00018597

Настоящим удостоверяется что:

ЕРЖОМАРТОВ ЕРЖАН АЛТАЕВИЧ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: **Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации**

по специализации: **Предпроектная документация**

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 28.06.2016 г. № 76-Ө

Срок действия аттестата до 28.06.2021 г.

Дата выдачи: 28.06.2016 г.

Руководитель управления **Абдыбеков Данияр Темирбекович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі қолтаңбамен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.

Т - 1

Алматы облысының әкімшілігі

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ61VJE00018596

Настоящим удостоверяется что:

ЕРЖОМАРТОВ ЕРЖАН АЛТАЕВИЧ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: **Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации**

по специализации: **Градостроительство**

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 28.06.2016 г. № 76-Ө

Срок действия аттестата до 28.06.2021 г.

Дата выдачи: 28.06.2016 г.

Руководитель управления **Абдыбеков Данияр Темирбекович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" заңының 7 бабы 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында тексерілуі мүмкін. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.

Алматы облысының әкімшілігі

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ79VJE00017981

Настоящим удостоверяется что:

ШАЙБЕКОВ ДАНИЯР АСХАТОВИЧ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: **Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации**

по специализации: **Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)**

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 06.06.2016 г. № 65-Ө

Срок действия аттестата до 06.06.2021 г.

Дата выдачи: 06.06.2016 г.

Руководитель управления **Абдыбеков Данияр Темирбекович**

Құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы "Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы" Заңының 7 бабы 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.

- **Технический надзор за ходом строительства**

- **Техническое обследование физического (технического) состояния эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных систем и коммуникаций и их элементов (частей) в целях установления их надежности и устойчивости функционирования.**

г. Талдыкорган, ул. Шевченко № 142, тел.: 8(7282)401006
Факс: 8(7282)401008