«Павлодар облысы Ақсу қаласының Ленин көшесіндегі жарықтандыруды қайта жаңарту»
жұмыс жобасы бойынша
08.10.2018 ж. № EPVL-0118/18
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ES-ПРОЕКТ» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысы Ақсу қаласының Ленин көшесіндегі жарықтандыруды қайта жаңарту» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «EXPERT-PVL» ЖШС-мен берілді.

«EXPERT-PVL» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ EPVL-0118/18 от 08.10.2018 г.

по рабочему проекту

«Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области»

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства города Аксу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «ES-ПРОЕКТ»,

город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области»** выдано ТОО «EXPERT-PVL».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «EXPERT-PVL».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области», разработан в 2018 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №041240006263/180151/00 от 12 сентября 2018 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области» между ГУ «Отдел строительства города Аксу» и ТОО «EXPERT-PVL».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Аксу».

Местонахождение: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Аксу, улица Астана, 52.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ES-ПРОЕКТ», государственная лицензия ГСЛ №000257-1 от 06 мая 2006 года (I категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», город Павлодар.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 13 марта 2018 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области», утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства города Аксу»;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» №1-19/1072 от 27 июля 2018 года о том, что земли, где расположены объекты освещения, находятся в коммунальной собственности и относятся к землям общего пользования;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ39VUA00048071 от 24 августа 2018 года рабочего проекта «Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Аксу»;

приказ №338 от 08 августа 2018 года «О реконструкции освещения», выданный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Аксу»;

экспертное заключение №ИТБ-118-18 по результатам проведенного технического обследования и оценки технического состояния элементов осветительной сети по ул. Астана, Ауэзова, Ленина, Южная, Народная, Конечная г. Аксу Павлодарской области, выполненное ТОО «Инженерно Техническое Бюро «ПромТехЭнергоСтрой» (свидетельство об аккредитации №00187 от 27 ноября 2017 года, аттестаты экспертов Кулибакина А.В. №KZ71VJE00028989 от 21 июля 2017 года, Билоножка Д.С. №KZ68VJE00022641 от 10 февраля 2017 года);

отчет на инженерно-геодезические изыскания, выполненный ТОО научный институт проектирования и экспертизы «Апогей» в 2018 году;

перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям, утвержденный руководителем ГУ «Отдел строительства города Аксу» от 16 июля 2018 года.

Технические условия:

выданные АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» №978-18-АЭС от 29 мая 2018 года на присоединение к электрическим сетям.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование рабочего проекта АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» Аксуские электрические сети;

согласование рабочего проекта ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Аксу».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Паспорт проекта.
Том 2. Пояснительная записка.
Том 3. Сметная документация.
Альбом 1. Сети наружного освещения.
Альбом 2. Проект организации строительства.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель рабочего проекта - реконструкция освещения по ул.Ленина города Аксу Павлодарской области.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение объекта: ул.Ленина города Аксу Павлодарской области.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37˚С.
Расчетная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Наружное электроосвещение

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №978-18-АЭС от 29 мая 2018 года, выданных АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Категория электроснабжения - III.
Напряжение электросети - 380/220В.
Суммарная установленная мощность ШНО5.2 - 10,62кВт.
Суммарная установленная мощность ШНО1 - 6,3кВт.
Общее количество устанавливаемых светильников - 94 шт.
Суммарная протяженность осветительной сети - 3395,0 м, в том числе:
суммарная протяженность участка ШНО5.2 - 2205,0 м;
суммарная протяженность участка ШНО1 - 1190,0 м.

Нормы освещенности для проезжей части улиц и дорог категории В1 приняты в

соответствии со СН РК 2.04-01-2011, СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» и составляет не менее 15 лк.

Проектом предусмотрено:

установка металлических опор освещения НФГ-10,0-3 высотой 10 м;

прокладка кабеля марки АВБбШв в траншее;

установка существующих светодиодных светильников на проектируемые металлические опоры;

установка шкафа управления освещением.

Электроснабжение и управление наружным освещением предусмотрено от проектируемых шкафов управления наружным освещением типа АСУНО, которые запитаны от существующих РУ-0,4 кВ ТП №5-09 и ТП №1-05 с установкой автоматического выключателя типа ВА57-31.

Управление освещением автоматическое - от фотореле или по таймеру, а также ручное - с шкафа АСУНО. Фотореле в комплекте с шкафом АСУНО. Подключение фотореле выполнено кабелем контрольными типа КВВГнг-4х1 мм^2. Проектом предусмотрена возможность управления освещением с диспетчерского щита.

В проекте приняты к установке существующие светодиодные светильники демонтируемые с ул. Ленина 35 шт. и ул. Астана 59 шт. Светильники устанавливаются на металлических опорах уличного освещения типа НФГ-10,0-3 на кронштейнах «ИВА».

Сеть уличного освещения выполняется кабелями с алюминиевыми жилами марки АВБбШв-1.

Кабели прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7 м вдоль тротуаров на расстоянии 1 м от бордюрного камня. При пересечении с автодорогой кабель прокладывается в трубах ПНД диаметром 110 мм на глубине 1,0 м от планировочной отметки земли.

Существующие сети наружного освещения по ул. Ленина от ул. Астана до ЖД Вокзала демонтируются.

Заземление и защитные меры безопасности выполняются в соответствии с ПУЭ РК 2015 года, раздел 1.7, СНиП РК4.04-10-2002 «Электротехнические устройства».

Согласно ПУЭ предусмотрено грозозащитное заземление опор освещения и стоек ограждения, на которых устанавливаются светильники. Сопротивление заземляющего устройства не более 30 Ом. Заземлитель состоит из стальной полосы 4х40 мм, прокладываемой в грунте на глубине 0,5-0,7 м и вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 5 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

На период строительства и эксплуатации, согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20.03.2015 г.) объект не классифицируется и установление санитарно-защитной зоны не требуется.

В соответствие с п.1-1 ст.40 Экологического Кодекса Республики Казахстан виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории.

Воздействие на атмосферный воздух.

Период строительства

При реконструкции объекта будут задействованы строительные машины и транспортные средства, работающие на дизельном топливе – автокраны, бульдозеры, экскаваторы и грузовые автомашины. Предусматриваются покрасочные, сварочные и медницкие работы, разогрев битума

Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на период строительства, установлены без учета выбросов от работы и движения автотранспорта, согласно ст. 28 Экологического кодекса РК и представлены в таблице 1.

Таблица №1

	Но-	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
	мер							
Производство	ис-							год
цех, участок	точ-	существующее положение		на период СМР		П Д В		дос-
	ника							тиже
Код и наименование	выб-	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния
загрязняющего вещества	роса							ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0101) Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6003			0.000008	0.000000063	0.000008	0.000000063	СМР
Всего:				0.000008	0.000000063	0.000008	0.000000063	СМР
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6003			0.00132	0.0000693	0.00132	0.0000693	СМР
Всего:				0.00132	0.0000693	0.00132	0.0000693	СМР
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6003			0.0001467	0.0000077	0.0001467	0.0000077	СМР
Всего:				0.0001467	0.0000077	0.0001467	0.0000077	СМР
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)								
Неорганизованные источники								

Реконструкция освещения	6004			0.0000031	0.00000011	0.0000031	0.00000011	СМР
Всего:				0.0000031	0.00000011	0.0000031	0.00000011	СМР
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6004			0.0000044	0.00000016	0.0000044	0.00000016	СМР
Всего:				0.0000044	0.00000016	0.0000044	0.00000016	СМР
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6003			0.0016	0.0000126	0.0016	0.0000126	СМР
Всего:				0.0016	0.0000126	0.0016	0.0000126	СМР
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6003			0.00026	0.000002048	0.00026	0.000002048	СМР
Всего:				0.00026	0.000002048	0.00026	0.000002048	СМР
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6007			0.000005	0.000001	0.000005	0.000001	СМР
Всего:				0.000005	0.000001	0.000005	0.000001	СМР
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6003			0.0000533	0.0000028	0.0000533	0.0000028	СМР
Всего:				0.0000533	0.0000028	0.0000533	0.0000028	СМР
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6002			0.02255	0.03073	0.02255	0.03073	СМР
Всего:				0.02255	0.03073	0.02255	0.03073	СМР
(0621) Метилбензол (349)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6002			0.0139	0.003	0.0139	0.003	СМР
Всего:				0.0139	0.003	0.0139	0.003	СМР
(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6007			0.000002	0.0000004	0.000002	0.0000004	СМР
Всего:				0.000002	0.0000004	0.000002	0.0000004	СМР
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6002			0.00417	0.0009	0.00417	0.0009	СМР
Всего:				0.00417	0.0009	0.00417	0.0009	СМР
(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6002			0.00278	0.0006	0.00278	0.0006	СМР

Всего:				0.00278	0.0006	0.00278	0.0006	СМР
(1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6002			0.00222	0.00048	0.00222	0.00048	СМР
Всего:				0.00222	0.00048	0.00222	0.00048	СМР
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6002			0.00278	0.0006	0.00278	0.0006	СМР
Всего:				0.00278	0.0006	0.00278	0.0006	СМР
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6002			0.001944	0.00042	0.001944	0.00042	СМР
Всего:				0.001944	0.00042	0.001944	0.00042	СМР
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6002			0.01996	0.02327	0.01996	0.02327	СМР
Всего:				0.01996	0.02327	0.01996	0.02327	СМР
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6005			0.0321	0.0001	0.0321	0.0001	СМР
	6006			0.0185	0.08	0.0185	0.08	СМР
Всего:				0.0506	0.0801	0.0506	0.0801	СМР
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Неорганизованные источники								
Реконструкция освещения	6008			0.386194	0.00679	0.386194	0.00679	СМР
Всего:				0.386194	0.00679	0.386194	0.00679	СМР
Всего по предприятию:				0.5105005	0.146986181	0.5105005	0.146986181	
Твердые:				0.3876762	0.006867333	0.3876762	0.006867333	
Газообразные, жидкие:				0.1228243	0.140118848	0.1228243	0.140118848	

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

Период строительства

На период СМР образуются следующие виды отходов:

- твердые бытовые отходы;
- жестяные банки из-под краски;
- строительные отходы
- огарки сварочных электродов

ТБО.

Для ТБО, образующихся в процессе работ, предусмотрены специальные металлические урны, которые по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.

Количество коммунальных отходов на период строительства (1 месяц) составляет - 0,09375 тонн.

Наименование отходов (код): коммунальные отходы GO060

Тара из-под лакокрасочных материалов

Данный вид отходов представляют собой металлические бочки из-под краски.

Годовой объем образования загрязненной упаковочной тары из-под краски составит 0,008 т/год.

Образующиеся отходы будут собираться в контейнер и по мере накопления вывозиться самовывозом на спец.предприятие.

Наименование отходов (код): тара (металлические бочки из-под краски) AD070

Строительные отходы

Количество строительных отходов составит – 80,0 тонн.

Образующиеся строительные отходы собираются в контейнер и по мере накопления, будут вывозиться самовывозом на спец.предприятие.

Наименование отходов (код): строительные отходы GG170

Огарки сварочных электродов.

Объем отходов огарки электродов составит - 0,000105 тонн.

По мере образования отходы собираются в специальный металлический контейнер и временно хранятся возле места проведения сварочных работ, с последующей передачей в спецорганизации.

Наименование отходов (код): огарки сварочных электродов GA090

Нормативы размещения отходов производства и потребления приведены в таблице 2.

Таблица №2

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	80,10186	-	80,10186
в т. ч. отходов производства	80,008105	-	80,008105
отходов потребления	0,09375	-	0,09375
Янтарный список отходов			
Тара (металлические бочки из под краски)	0,008	-	0,008
Зеленый список отходов			
Строительные отходы	80,0	-	80,0
Коммунальные отходы	0,09375	-	0,09375
Огарки сварочных электродов	0,000105	-	0,000105

Растительный и животный мир.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышения ПДК на границе с жилой зоной не наблюдается.

При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на растительную среду проектируемый объект оказывать не будет.

Физические воздействия.

Наиболее характерным физическим воздействием на этапе строительства объекта является шум. При строительства источниками шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также – на флору и фауну, являются строительные машины и автотранспорт. Снижение общего уровня шума производиться техническими средствами, к которым относятся надлежащий уход за работой машин, совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин,

а также своевременное качественное проведение технических осмотров, предупредительных и общих ремонтов техники.

Вибрация. На период строительства допущена спецтехника, при работе которой вибрация не превышает величин, установленных санитарными нормами. Физические воздействия (шум, вибрация) на этапе строительства не превышают нормативно-допустимых значений, поэтому негативное влияние физических факторов на население, а также на флору и фауну оценивается как незначительное.

Радиация. Природных источников радиационного загрязнения в пределах участка не выявлено.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

Вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду, от строительства объектов отсутствует. Вероятности наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения от строительства светофорных объектов и вызванного загрязнением окружающей среды, нарушением экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного характера маловероятно.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1 статьи 21-1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусмотрена.

6.6 Организация строительства

До начала производства работ необходимо осуществить технологическую подготовку согласно СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

демонтаж строений, подлежащих сносу;

очистить участок строительства от мусора;

установить временные здания и сооружения;

выполнить временные подъездные дороги;

оградить территорию строительного участка;

в темное время суток обеспечить освещение участка строительства;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий;

спланировать и уплотнить грунт в зоне действия подъемно-транспортных механизмов.

Начало строительства планируется во втором полугодии 2019 года, согласно письма заказчика №1-18/449 от 04 июля 2018 года.

Продолжительность строительства - 1 месяц.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года

№249-нқ, на основании сметных нормативных документов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 18.3.2 от 28 августа 2018 года) по выпуску сметной документации в ценах 2018 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-11);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-11);

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017 (2018 год);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017 (2018 год);

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017*.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости СМР по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Общая сметная стоимость строительства на весь период строительства определена в ценах 2018 года, с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства и прогнозного уровня инфляции согласно протоколу РБК РК от 31 августа 2016 года №29 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы», с изменениями от 13 февраля 2017 года (протокол №7):

на 2018 год - 2405 тенге;

на 2019 год - 2525 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 14. Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «EXPERT-PVL» в рабочий проект «Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области» внесены следующие изменения и дополнения:

<u>Раздел ЭС</u>

1. Указано в пояснении где используется кабель КВВГ.
2. На плане сетей наружного освещения указано начало трассы.

3. В СО добавлены бирки кабельные, электроды сварочные, краска для нанесения нумерации на опорах и растворитель для краски.

4. Проект согласован с архитектурой и АО «ПРЭК» согласно техническим условиям.

Раздел СД

5. Выполнены сметы в формате KENML.

6. Представлено Казахстанское содержание, подписанное заказчиком.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №3

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	Общая протяженность сети освещения	м	3395,0	3395,0
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 гг., в том числе:	млн.тенге	41,384	41,726
	СМР	млн.тенге	31,590	31,829
	оборудование	млн.тенге	2,625	2,625
	прочие затраты	млн.тенге	7,169	7,273
	Из них:			
	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 г., (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	1,392	1,456
	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2019 г., в том числе:	млн.тенге	39,992	40,270
	СМР	млн.тенге	31,590	31,829
	оборудование	млн.тенге	2,625	2,625
	прочие затраты	млн.тенге	5,777	5,817
3	Продолжительность строительства	мес.	1	1

Примечание: изменение сметной стоимости произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям ТОО «EXPERT-PVL».

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области» соответствует

требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая протяженность сети освещения	– 3395,0 м
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 гг.,	– 41,726 млн.тенге
в том числе:	
СМР	– 31,829 млн.тенге
оборудование	– 2,625 млн.тенге
прочие затраты	– 7,273 млн.тенге
Продолжительность строительства	– 1 месяц

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел строительства города Аксу» в соответствии с условиями договора от 12 сентября 2018 года №041240006263/180151/00.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысы Ақсу қаласының Ленин көшесіндегі жарықтандыруды қайта жаңарту» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жарықтандыру желісінің ұзақтығы	– 3395,0 м
2018-2019 жылдары ағымдағы және болжамды бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны, соның ішінде:	– 41,726 млн.теңге
құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 31,829 млн.теңге
жабдықтар	– 2,625 млн.теңге
басқа шығындар	– 7,273 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 1 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2018 жылғы 12 қыркүйектегі №041240006263/180151/00 шарттың тәртібіне сәйкес «Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» ММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Зимарев Е.Н.

Директор

Сосновская О.В.

Эксперт

Кенжебаев Е.К.

Эксперт

Постникова И.В.

Эксперт

Номер: KZ03VDD00101010

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Аксу Г.А., г.Аксу, улица Астана, дом № 52.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 041240006263

Наименование производственного объекта: Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области

Местонахождение производственного объекта:

Павлодарская область, Аксу Г.А., г.Аксу -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

И.о. руководителя управления Кабылтаева Айгерим Жанбиртаевна

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Павлодар **Дата выдачи:** 03.10.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,5105005	0,146986181
Реконструкция освещения по улице Ленина города Аксу Павлодарской области	0,5105005	0,146986181
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,386194	0,00679
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,0000044	0,00000016
Пропан-2-он	0,001944	0,00042
Метилбензол	0,0139	0,003
Олово оксид (в пересчете на олово)	0,0000031	0,00000011
Хлорэтилен	0,000002	0,0000004
Этанол	0,00278	0,0006
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,0000533	0,0000028
Уайт-спирит	0,01996	0,02327
Углерод оксид	0,000005	0,000001
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0506	0,0801
Алюминий оксид (в пересчете на алюминий)	0,000008	0,000000063
Азота (IV) диоксид	0,0016	0,0000126
2-Этоксиэтанол	0,00222	0,00048
Азот (II) оксид	0,00026	0,000002048
Железо (II, III) оксиды	0,00132	0,0000693
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001467	0,0000077
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,02255	0,03073
Бутан-1-ол	0,00417	0,0009
Бутилацетат	0,00278	0,0006
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим Разрешением.