Форма №. 4-02
Отчет произведен: 03-06-2011 19:21:55
Страница 1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 2020132/11-61	Дата регистрации обязательства 03-06-11 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) 1690541 гос.учреждения №

Получатель денег ТОО "Амиран"

РНН 430100272626
Код получателя денег 160591
Отделение ТОО "Амиран"
Договор N 20265/11 от 2011/06/02 00:00:00

Описание	Сумма
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений. Капитальный ремонт здания ПЧ-11 ГУ "СП и АСР" ДЧС Мангистауской области, п.Жетыбай.ИИК KZ448560000003194866 БИК KCJBKZKX.	13,582,400.00

Код,наименование государственного учреждения — 2020132 ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Код бюджетной классификации расходов — 202011000 000431

Руководитель гос.учреждения Есболаев С. Косб (Ф.И.О., подпись)

М.П

Гл.бухгалтер гос.учреждения Абдыкадыров Б.А.Куандыков М. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Гл.бухгалтер получателя денег не продуем (Ф.И.О., подпись)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	13,582,400.00
Сумма предоплаты	4,074,720.00
Баланс	9,507,680.00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства Уграсимова З.Д.
М.П
Ответственный исполнитель Шалатаев Б.У. М.Ш.

Мақғыстау облысы бойынша қазынашылық Департаменті 03 ИЮН 2011 39 ШТТ

Заказчик: ГУ «Служба пожаротушения и аварийно–спасательных работ»
ДЧС Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Амиран "
Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ПЧ-11 ГУ СП и АСР в п Жетыбай "
Объект: "Капитальный ремонт здания ПЧ-11 ГУ СП и АСР в п Жетыбай "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 г.

Код застройщика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма				
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код	
		№ ____	"__"___2011г							

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные работы		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	**12219227**	10 910 024	6527954						1 309 203	**12219227**
	в том числе:										
	за отчетный месяц:	12 219 227	10 910 024							1309203	12 219 227
	Удержан аванс 30%	3 665 768	3 273 007							392 761	3665768
	Удержано 5% согл. догов.	610 961	545 501							65 460	610961
	Всего к оплате	7 942 498	7 091 516							850 982	**7942498**

Заказчик _____ Косбаев

ПодрядчикТОО "Амиран" _____ Тлекбаев Г.А.

Технадзор ТОО «Назар Курылыс» _____ Искаков.Т

Заказчик:ГУ «Служба пожаротушения и аварийно–спасательных работ»
ДЧС Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
Договор № 20265/11 от " 02" июня2011г
Генеральный подрядчик: ТОО "Амиран"

АКТ

выполненных работ и производственных затрат на объекте "Капремонт здания ГУ СП и АСР ПЧ-11
за **август-1** месяц 2011г

№п.п по смете	шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	количество	Стоимость ед-		Общая стоимость		Накладные расходы	Затраты труда,чел-	
				Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин		рабочих обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытии кровли из рулонных материалов ,м2	515,16	29,02	2,02	15950	1041	15073	0,17	90
				27	0,32	13909	165	107,1		1
2	Е0112-17-2	Устройство выравнивающих стяжек т15мм толщ30мм,м2	515,16	256,98	19,93	132387	10265	26096	0,28	144
				38,95	7,45	20528	3838	107,1	0,04	19
3	Е0112-17-2К15	Добавлять или исключать на каждый 1мм изменеия	7727,4	9,24	0,18	71376	1352	1564		8
				0,13	0,06	978	483	107,1		3
4	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских 4 слойных из рулонных	515,16	1136,27	11,44	585361	5892	31197	0,3	156
				52,27	4,27	26926	2202	107,1	0,02	11
5	Е0112-4-1	Устройство примыкании,м	47	617,49	4,66	29022	219	2354	0,27	12
				45,02	1,75	2116	82	107,1	0,01	
6	Е0146-44-1	Разборка деревянных оконных заполнении,м2	21,25	270,9	23,78	5757	505	5442	1,65	35
				247,12	8,98	5251	191	100	0,04	1
7	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ ,м2	21,25	610,41	23,59	12971	501	3784	0,94	20
				156,91	7,99	3334	170	108	0,04	1

8	С12061-185прим	Блоки оконные из ПХВ спаренные теплозащитные однокамерные с поворотно откидной фурнитурой ,м2	21,25	14200		301750				
9	Е0110-22-3прим	Установка подоконных досок ,м2	21,25	177,84	4,8	3779	102	1746	0,46	10
				74,27	1,8	1578	38	108	0,01	
10	С12069-27прим	Доски подоконные,м	12,65	1000		12650				
11	Е0134-56-2	устройство каркасов откосов из деревянных брусков под	17,6	881,26	5,59	15510	98	7566	2,45	43
				395,89	2,14	6968	38	108	0,01	
12	Е0134-60-4прим	Облицовка каркасов ГКЛ,м2	17,6	834,64	7,66	14690	135	3007	0,98	17
				155,25	2,92	2732	51	108	0,01	
13	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минватными плитами	17,6	208,25	1,46	3665	26	1211	0,4	7
				63,14	0,56	1111	10	108		
14	Е0158-25-2	Смена поясков сандриков,м	12,65	424,25	1,33	5367	17	1284	0,63	8
				94,57	0,2	1196	3	107,1		
15	Е0146-44-3	Разборка деревянных дверных блоков ,м2	37,8	158,38	23,78	5987	899	5427	0,91	34
				134,6	8,98	5088	339	100	0,04	2
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних	37,8	374,22	128,16	14146	4845	8940	1,03	39
				174,4	44,59	6592	1685	108	0,17	7
17	С12062-3	Блоки дверные однопольные ДГ21-9П,м2	37,8	4010		151578				
18	С11011-1163	Пена монтажная ,шт	20	530		10600				
19	С11011-791	Скобяные изделия,к-т	20	1380		27600				
20	Е0110-90-2	Установка металлических дверей,м2	2,73	379,71	40,1	1037	109	968	1,71	5
				313,09	15,16	855	41	108	0,07	
21	С12022-1прим	Двери металлические,шт	1	25100		25100				
22	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок,коробка	1	730,41	0,99	730	1	197	1,16	1
				182,07	0,16	182		108		
	Е0109-46-	Демонтаж металлических		21831,91	15255,62	11265	7872	4126	28,57	15

23	1	ворот,т	0,516	5278,5	2125,09	2724	1097	108	6,11	3
26	Е0113-44-7	Очистка потолков и стен от набела ,м2	382,6	69,86		26729		21651	0,39	150
				69,86		26729		81		
27	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное стен,м2	146,64	406,36	5,08	59589	745	21790	0,85	125
				156,03	1,21	22881	178	94,5	0,06	9
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков,м2	159,8	450,49	4,93	71989	787	18014	0,64	102
				117,43	1,86	18765	298	94,5	0,01	1
29	Е0115-180-6	Улучшенная окрска В/А составами потолков ,м2	159,8	365,52	2,91	58411	465	7746	0,3	48
				50,2	1,1	8022	176	94,5	0,01	1
30	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание стен,м2	332,3	370,5	4,29	123116	1425	27140	0,52	174
				84,79	1,64	28176	544	94,5	0,01	3
31	Е0115-180-5	Улучшенная окраска В/А составами стен,м2	332,3	359,22	2,35	119370	781	14341	0,27	88
				44,77	0,9	14877	299	94,5		1
32	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен,м2	36,64	418,03	2,63	15317	96	2624	0,45	16
				74,78	0,99	2740	36	94,5		
33	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен масляным разбеленным	110	197,84	2,35	21763	258	9454	0,54	59
				90,05	0,9	9905	99	94,5		
34	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков м2	104,83	374,77	2,76	39287	290	36501	2,02	212
35	С11011-651	Потолок подвесной,м2	110,07	1070		117775				
36	Е0134-56-2	Устройство каркасов стен из деревянных брусков,м2	288,8	881,26	5,59	254509	1614	124146	2,45	707
				395,89	2,14	114332	617	108	0,01	3
37	Е0134-60-8	Облицовка каркасов стен панелями МДФ,м2	288,8	1429,47	1,5	412831	433	107513	2,13	614
				344,14	0,56	99387	162	108		1
38	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов ,м2	197	37,04		7297		6896	0,26	51
39	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей фасад,м2	309,2	370,5	4,29	114558	1326	25253	0,52	162
				84,79	1,64	26217	506	94,5	0,01	2
40	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов ,м2	385,8	118,16	2,06	45585	796	6421	0,1	39
				16,82	0,79	6491	304	94,5		1

41	Е0115-165-4	Улучшенная окраска масляным разбеленным колером дверных заполнении,м2	81,65	246,38	0,22	20117	18	12685	0,97	79
				164,31	0,09	13416	7	94,5		
42	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	17,6	359,22	2,35	6322	41	760	0,27	5
				44,77	0,9	788	16	94,5		
43	Е0115-180-5	Улучшенная окраска в/А откосов,м2	17,6	359,22	2,35	6322	41	760	0,27	5
				44,77	0,9	788	16	94,5		
44	Е0157-3-1	Разборка плинтусов,м	221,7	5,64	0,19	1250	42	1342	0,04	8
				5,45	0,02	1208	4	110,7		
45	Е0157-23-5	Устройство плинтусов ,м	221,7	178,36	0,09	39542	20	3716	0,09	21
				15,12	0,02	3352	4	110,7		
46	Е0157-2-5	Разборка покрытия пола из линолеума,м2	167,3	17,38	0,93	2908	156	3072	0,11	19
				16,45	0,14	2752	23	110,7		
47	Е0157-13-6	Устройство основании под покрытие из ДСП ,м2	167,3	769,82	1,14	128791	191	10855	0,38	64
				58,43	0,18	9775	30	110,7		
48	Е0115-163-3	Проолифовка ДСП с двух сторон,м2	334,6	71,38	1,53	23883	510	13105	0,25	84
				40,88	0,56	13679	188	94,5		1
49	Е0111-36-1	Устройство покрытия из линолеума,м2	167,3	3002,27	6,37	502280	1066	25366	0,44	73
				134,55	2,42	22510	404	110,7	0,01	2
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	6,91	15804,13		109207		4988	4,21	29
				652,05		4506		110,7		
51	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытии,м	86,4	608,25	18,45	52552	1594	6429	0,42	36
				60,29	6,93	5209	598	110,7	0,03	3
52	Е0111-15-2К=2	Добавлять или исключать на каждые изменения	172,8	80,81	0,84	13964	145	432	0,01	2
				1,94	0,31	336	54	110,7		
		итого по Р1				3853542		632982		
		Накладные расходы				632982				
		Непридвиденные иненормируемые 6%				269191,44				
		Итого затрат				**4755715,44**				
		Р2 Сантехнические работы								

58	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов Д100мм,м	170	93,34	1,99	15868	338	17953	0,75	127
				91,35	0,32	15530	54	115,2		
59	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов Д50мм,м	180	100,07	1	18013	180	20576	0,64	115
				99,07	0,16	17833	29	115,2		
60	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов Д32мм,м	83	67,96	0,5	5641	42	6459	0,44	36
				67,46	0,09	5599	7	115,2		
61	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных ВГП труб Д100мм,м	170	961,53	26	163459	4420	31298	0,83	142
				150,08	9,74	25513	1655	115,2	0,05	
62	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных ВГП труб Д125мм,м	50	325,3	4,95	16265	248	3565	0,34	17
				60,03	1,86	3002	93	115,2	0,01	
63	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных ВГП труб Д25мм,м	78	374,3	4,95	29195	386	5561	0,34	27
				60,03	1,86	4682	145	115,2	0,01	1
64	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных ВГП труб Д50мм,м	180	452,12	9,94	81382	1789	16384	0,43	77
				75,3	3,71	13554	668	115,2	0,02	3
65	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов до 50мм,м	308	12,59		3879		4362	0,06	18
				12,59		3786		115,2		
				12,73		2165		2408	0,06	10

80	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей,1000шт	0,021	16300		342				
82	С151801-155	Розетка штепсельная ,шт	28	171		4788				
83	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки	0,028	16300		456				
84	С151702-4	Светильники ЛСПО 2-2х65/Д20,шт	24	3050		73200				
89	С151701-4	Светильники НКПО,шт	36	970		34920				
93	Ц108-409-1	Кабель канал,м	680	126,77	61,13	86200	41565	35343	0,25	172
				45,54	15,25	30967	10370	85,5	0,09	60
94	Спрайс	Кабель канал,м	680	58		39440				
95	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ ,м	112	31,18	2,63	3492	294	2229	0,12	13
				22,66	0,63	2537	70	85,5		
		итого по Р3				279650				
		Накладные расходы				59395				
		Непридвиденные иненормируемые 6%				20342,7				
		Итого затрат				**359388**				
		Всего				**5863001**				
		Временные здания и сооружения 3,04%				178235				
		итого				6041236				
		Зимнее удорожание 0,525%				31716				
		Выслуга лет 1%				60412				
		Доп отпуска 0,45				24165				
		Итого в ценах 2001г				6157530				
		К1,613				9932096				
		налоги 2%				198642				

		итого				10130738				
		НДС 12%				1215689				
		Всего				**11346426**	+5%			
		Удержан аванс 30%				3403928				
		Итого,к оплате				**7942498**				

Заказчик : начальник ПЧ-11 ГУ "Служба пожаротушения и аврийно спасательных работ"_____Анетов А.

Технадзор ТОО Назар Курылыс" _____ ИскаковТ.

Подрядчик ТОО "Амиран", директор _____ Тлекбаев Г.