1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			102,38	0,54	31328	165	0,00	1
75.	СПрайс-лист	Патрубок переходной ПВХ 100х50	шт	40,00	189,88	--	7595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-лист	Ревизия ПВХ 50	шт	12,00	64,49	--	774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс-лист	Ревизия ПВХ 100	шт	30,00	214,96	--	6449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс-лист	Заглушка ПВХ 50	шт	13,00	16,12	--	210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс-лист	Заглушка ПВХ 100	шт	17,00	50,87	--	865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс-лист	Крестовина косая равнопроходная ПВХ 100	шт	2,00	189,88	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,60	35,96	--	165	--	0,18	1
					29,70	--	137	--	--	--
82.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85	2285,57	152	75	9,35	0
					1579,50	617,13	52	20	2,34	0
83.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	4801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	74,00	72,96	16,85	5399	1247	0,21	16
					38,59	4,33	2856	320	0,03	2
86.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 9 мм	м	33,00	271,00	--	8943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11031-14	Трубы теплоизоляционные	м	48,40	678,00	--	32815	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	THERMAFLEX, Dв 100 мм, толщина изоляции 9 мм								
88.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип АА 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	2,22	847,00	--	1880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								501179
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-3								
89.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3223,67	120,17	9671	361	13,00	39
					2218,50	45,00	6656	135	0,22	1
90.	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1шт	4,00	322,61	5,38	1290	22	0,90	4
					150,75	2,25	603	9	0,01	0
91.	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 65 мм	шт	2,00	3200,00	--	6400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	2,00	893,06	36,99	1786	74	0,96	2
					177,75	13,50	356	27	0,07	0
93.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	9,00	623,70	14,12	5613	127	0,55	5
					100,35	5,29	903	48	0,03	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-3								24761
		Раздел: Отопление								
94.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	154,00	62,13	--	9568	--	0,12	18
					22,50	--	3465	--	--	--
95.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 15	шт	80,00	150,47	--	12038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 20	шт	80,00	232,87	--	18630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 25	шт	3,00	377,97	--	1134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 32	шт	20,00	763,11	--	15262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 65	шт	2,00	5361,44	--	10723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
101.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	10,00	473,47	39,24	4735	392	1,47	15
					254,25	15,75	2542	157	0,07	1
102.	С	Клапан балансировочный ASV-P д 25	шт	1,00	12954,19	--	12954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С	Клапан балансировочный ASV-P д 32	шт	10,00	15876,75	--	158768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	473,41	100,70	0,07	47670	33	0,37	175
					60,30	0,02	28547	9	0,00	0
105.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	107,00	200,00	--	21400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1узел	1,00	2856,24	349,74	2856	350	11,60	12
					2074,50	130,50	2074	130	0,64	1
107.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм прим	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
108.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	10,00	5917,02	50,89	59170	509	0,75	8
					130,50	18,00	1305	180	0,09	1
109.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	41,00	473,47	39,24	19412	1609	1,47	60
					254,25	15,75	10424	646	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм								
110.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	10,00	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2542	392 157	1,47 0,07	15 1
111.	С	Клапан балансировочный USV-1 д 20	шт	40,00	2900,09 --	-- --	116004 --	-- --	-- --	-- --
112.	С	Клапан балансировочный ASV-1 д 20	шт	1,00	3918,98 --	-- --	3919 --	-- --	-- --	-- --
113.	С	Клапан балансировочный ASV-1 д 32	шт	10,00	7045,18 --	-- --	70452 --	-- --	-- --	-- --
114.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	148,00	473,47 254,25	39,24 15,75	70074 37629	5808 2331	1,47 0,07	218 10
115.	С	Клапан терморегулятора RA-N-П прямой	шт	148,00	1029,43 --	-- --	152355 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	272,48	439,78 292,50	12,19 4,57	119831 79700	3322 1245	1,64 0,02	447 6
117.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	1067,03	336,95 231,75	7,90 2,95	359534 247284	8430 3148	1,29 0,01	1376 15
118.	Е0118-22-1	Установка термостатического элемента	комплект	148,00	159,07 141,75	1,57 --	23542 20979	232 --	0,78 --	115 --
119.	С	Термостатический элемент RA	шт	148,00	1132,65 --	-- --	167632 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0116-10-1	Прокладка коллектора д=45	м	80,00	425,70 100,35	14,12 5,29	34056 8028	1130 423	0,55 0,03	44 2
121.	Е0116-10-4	Прокладка коллектора д=89	м	2,40	935,75	20,80	2246	50	0,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					130,50	7,79	313	19	0,04	0
122.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	15,24	1523,78	--	23222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								1547261
		Раздел: Заготовка материалов газоснабжения								
123.	С130801-0069	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-15 мм	м	136,00	234,00	--	31824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С130801-0070	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-20 мм	м	25,00	244,00	--	6100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С130801-0071	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-25 мм	м	160,00	227,00	--	36320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130801-0072	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-32 мм	м	25,00	285,00	--	7125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130806-0008	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	58,50	148,00	--	8658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	58,50	148,00	--	8658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	4,00	191,00	--	764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С130804-62	Угольник прямой, d-15 мм	10шт	16,80	226,00	--	3797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	С130804-63	Угольник прямой, d-25 мм	10шт	4,40	241,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	10шт	0,80	384,00	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С	СИКЗ ду 15 мм	шт	2,00	12897,56	--	25795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С	Штуцер Ду 15	шт	18,00	75,24	--	1354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	60,00	375,00	--	22500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130810-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм	шт	80,00	55,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0119-10-1	Штуцер для контрольных опрессовок-Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	устройст	8,00	472,71	17,71	3782	142	0,25	2
					45,00	6,75	360	54	0,03	0
138.	С	Контргайка Ду 15 мм	шт	80,00	10,75	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С	Резьба Ду 15 мм	шт	40,00	10,75	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	120,00	84,00	--	10080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	10шт	0,20	107,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	10шт	0,80	80,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	С130804-4 2	Переход, Dy-20x16 мм	10шт	0,80	56,00	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заготовка материалов газоснабжения								173944

ИТОГО:		3775369	80900	5559
		981555	36009	171

Накладные расходы :

На общестроительные работы	403561
На металломонтажные работы	70
На сантехнические работы	824112
Всего накладных расходов:	1227743
Итого с накладными	5003112

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	300187
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5303299
Итого с временными, 1,1 %	5361635
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5419541
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5440988
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5494604
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13130331
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262607
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392938
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607153
Итого с НДС	15000091

Заказчик:

И.О.Руководителя
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____Шаяхметов А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н.

Технический надзор эксперт
ТОО"Krav инжиниринг"

_____ В.С.Пушко

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Допсоглашение № 2 от 13.02.2014г. к Договору №77 от 13.08.2013г.	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	241219770	90855420	13392862	33280770	5494573					1607143	15000005

М.П.

Заказчик И.о.руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган _____ Шаяхметов А.К. 2014 г

Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н 2014 г

Технадзор Директор "Ктаинженеринг" _____ Кравченко А.Г. 2014 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №179

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №77 от 13.08.2013 г. и доп.соглашение №2 от 13.02.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области .Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Заполнение проемов.Двери								
1.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полстен	м2	102,48	330,85	32,08	33905	3288	1,49	153
					272,25	12,13	27900	1243	0,06	6
2.	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,38	14806,01	1133,15	5695	436	82,10	32
					12892,50	398,25	4959	153	1,95	1
		Итого по разделу: Заполнение проемов.Двери								39601
		Раздел: Лестничные клетки, тамбуры								
3.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	428,30	106,20	3,94	45485	1688	0,55	237
					102,11	1,49	43734	638	0,01	3
4.	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	513,96	31,00	--	15933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	186,24	120,55	3,39	22450	630	0,65	121
					117,00	0,72	21790	134	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143002-2 9	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,81	5660,00	--	15917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	186,24	77,28	2,43	14393	639	0,46	85
					73,73	1,31	13731	244	0,01	1
8.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	223,49	31,00	--	6928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	355,59	77,28	3,43	27480	1220	0,46	162
					73,73	1,21	26218	466	0,01	2
10.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	426,71	31,00	--	13228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничные клетки, тамбуры								161814
		Раздел: Прихожие, гостинные, спальни, жилые комнаты								
11.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	2013,42	106,20	3,94	213825	7933	0,55	1114
					102,11	1,49	205590	3000	0,01	15
12.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2416,10	31,00	--	74899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2862,21	120,55	3,39	345026	9690	0,65	1860
					117,00	0,72	334879	2061	0,05	145
14.	С143002-2 9	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	43,22	5660,00	--	244622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2862,21	77,28	3,43	221192	9817	0,46	1303
					73,73	1,31	211031	3749	0,01	18
16.	С143002-5	Сухие смеси: шпаклевки	кг	3434,65	31,00	--	106474	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	Выравнивающие на гипсовой основе			--	--	--	--	--	--
17.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	3581,52	77,28 73,73	3,43 1,31	276780 264065	12285 4692	0,46 0,01	1630 23
18.	C143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	4297,82	31,00 --	-- --	133238 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Прихожие, гостинные, спальни, жилые комнаты								1616051
		Раздел: Кухни								
19.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	490,85	106,20 102,11	3,94 1,49	52129 50121	1934 731	0,55 0,01	272 4
20.	C143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	589,02	31,00 --	-- --	18260 --	-- --	-- --	-- --
21.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	907,20	120,55 117,00	3,39 0,72	109359 106142	3071 653	0,65 0,05	590 46
22.	C143002-2-9	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,70	5660,00 --	-- --	77535 --	-- --	-- --	-- --
23.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	907,20	77,28 73,73	3,43 1,31	70108 66888	3112 1188	0,46 0,01	413 6
24.	C143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1088,64	31,00 --	-- --	33748 --	-- --	-- --	-- --
25.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	896,64	77,28 73,73	3,43 1,31	69292 66109	3075 1175	0,46 0,01	408 6
26.	C143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1075,97	31,00 --	-- --	33355 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кухни								463785
		Раздел: Ванные комнаты								
27.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	204,47	106,20 102,11	3,94 1,49	21715 20878	806 305	0,55 0,01	113 1
28.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	245,36	31,00 --	-- --	7606 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1637,04	120,55 117,00	3,39 0,72	197338 191534	5542 1179	0,65 0,05	1064 83
30.	С143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	24,72	5660,00 --	-- --	139911 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ванные комнаты								366570
		Раздел: Подвал								
31.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	13,71	56,81 51,98	0,35 0,14	779 713	5 2	0,30 0,00	4 0
32.	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	м2	92,85	76,28 46,35	0,65 0,25	7083 4304	60 23	0,29 0,00	27 0
		Итого по разделу: Подвал								7862
		Раздел: Основной фасад								
33.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	443,25	266,17 258,75	2,65 0,72	117978 114690	1174 319	1,43 0,03	634 12
34.	С	Акриловая выравнивающая шпаклевка	кг	3477,18	71,65 --	-- --	249151 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	53,97	345,16	6,12	18628	330	1,71	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов криволинейных			338,83	2,32	18287	125	0,01	1
36.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	93,26	31,00	--	2891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Основной фасад								388648
		Раздел: Внутренняя часть балконных ограждений								
37.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	88,20	237,43	3,39	20942	299	0,65	57
					117,00	0,72	10319	64	0,05	4
38.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	88,20	77,28	3,43	6816	303	0,46	40
					73,73	1,31	6503	116	0,01	1
39.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	105,84	31,00	--	3281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя часть балконных ограждений								31039
ИТОГО:							3075369	67346		10411
							1810223	22264		385

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1923115
На металломонтажные работы	4601
Всего накладных расходов:	1927716
Итого с накладными	5003085

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	300185
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5303270
Итого с временными, 1,1 %	5361606
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5419511
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5440957

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4) 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5494573
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13130257
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392862
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607143
Итого с НДС	15000005

Заказчик:

«Управление строительства г.Талдыкоргана»

_____ Шаяхметов А.Н

Технический директор эксперт

ТОО «Кгав Инженеринг» _____ Ж.Н.Шоб

Подрядчик:

Генеральный директор

_____ Москынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140000504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства

№170 от "02 мая" 2012 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл №2 от 13.02.2014г к договору №77 от 13.08.2013 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	271662552	121298202	27181055	44432104	11151334					3261727	30442782

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К. 2014 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н. 2014 г

М.П Технический надзор Директор "Kravинжиниринг" Кравченко А.Г. 2014 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "СурМАК"**

Договор №77 от 13.08.2013 г. и доп.соглашение №2 от 13.02.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области .Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Заполнение проемов:ОКНА								
1.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	262,16	346,04	18,87	90719	4947	0,82	214
					136,44	6,39	35769	1675	0,03	8
2.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	13,50	472,81	19,00	6383	257	1,30	18
					217,73	6,18	2939	83	0,03	0
3.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	7,63	485,61	19,79	3706	151	1,46	11
					244,55	6,57	1866	50	0,03	0
4.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	275,66	229,35	5,58	63224	1538	0,59	162
					94,05	2,12	25926	584	0,01	3
5.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	7,63	416,74	10,41	3181	79	1,11	8
					177,30	3,94	1353	30	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	83,87	161,83 153,23	1,24 0,47	13573 12851	104 39	0,97 0,00	82 0
7.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	478,06	94,00 --	-- --	44938 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0112-10-1	Устройство костылей	м2	2,67	161,83 153,23	1,24 0,47	432 409	3 1	0,97 0,00	3 0
9.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм прим.	тн	0,08	109500,00 --	-- --	9143 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	32,80	3607,14 765,00	202,91 51,20	118314 25092	6656 1679	3,81 0,17	125 6
11.	СПрайс-лист	Витражи алюминиевые цвет профиля RAL 9016,6+5 СП0 толщиной 25 мм нар.ст.тонированный , закаленный,вн ст Топ-Н	м2	32,80	17501,27 --	-- --	574042 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Заполнение проемов:ОКНА								927655
		Раздел: Балконные двери								
12.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	122,20	447,28 215,16	20,21 6,88	54658 26293	2470 841	1,29 0,03	157 4
		Итого по разделу: Балконные двери								54658
		Раздел: Лестничные клетки, тамбуры								
13.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	513,96	37,00 --	-- --	19017 --	-- --	-- --	-- --
14.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	223,49	37,00 --	-- --	8269 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	426,71	37,00 --	-- --	15788 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Лестничные клетки, тамбуры								43074
		Раздел: Прихожие, гостинные, спальни, жилые комнаты								
16.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2416,10	37,00	--	89396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	3434,65	37,00	--	127082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	4297,82	37,00	--	159019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прихожие, гостинные, спальни, жилые комнаты								375497
		Раздел: Кухни								
19.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	589,02	37,00	--	21794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1088,64	37,00	--	40280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1075,97	37,00	--	39811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	21,60	1492,46	2,10	32237	45	2,00	43
					333,00	0,79	7193	17	0,00	0
		Итого по разделу: Кухни								134121
		Раздел: Ванные комнаты								
23.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	245,36	37,00	--	9078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,	м2	749,40	1492,46	2,10	1118450	1574	2,00	1499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			333,00	0,79	249550	592	0,00	3
25.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	887,64	1492,46	2,10	1324767	1864	2,00	1775
					333,00	0,79	295584	701	0,00	3
		Итого по разделу: Ванные комнаты								2452295
		Раздел: Подвал								
26.	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	23,41	56,81	0,35	1330	8	0,30	7
					51,98	0,14	1217	3	0,00	0
27.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	37,12	17,43	0,12	647	4	0,09	3
					13,73	0,05	510	2	0,00	0
28.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	92,85	17,43	0,12	1618	11	0,09	9
					13,73	0,05	1275	5	0,00	0
29.	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	94,75	479,25	--	45410	--	2,99	283
					477,00	--	45197	--	--	--
30.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	106,12	447,00	--	47437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвал								96441
		Раздел: Площадки лестничных клеток,тамбуры								
31.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	425,22	170,90	9,95	72672	4231	0,36	151
					52,20	3,74	22196	1590	0,02	8
32.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4252,20	22,47	0,67	95526	2849	0,00	19
					0,63	0,25	2679	1063	0,00	5
33.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	425,22	1479,41	15,20	629075	6463	1,07	455
					173,30	7,37	73691	3134	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Площадки лестничных клеток,тамбуры								797272
		Раздел: Ступени внутренних лестниц Л-1								
34.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	174,65	170,90	9,95	29848	1738	0,36	62
					52,20	3,74	9117	653	0,02	3
35.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	174,65	1479,41	15,20	258379	2655	1,07	187
					173,30	7,37	30267	1287	0,04	6
		Итого по разделу: Ступени внутренних лестниц Л-1								288227
		Раздел: Подвал:2,3(электрощитовая)								
36.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,86	2278,70	--	4229	--	3,24	6
					531,00	--	986	--	--	--
37.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,68	8378,77	66,01	55984	441	1,35	9
					195,75	24,93	1308	167	0,12	1
38.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,12	170,90	9,95	6344	369	0,36	13
					52,20	3,74	1938	139	0,02	1
39.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	37,12	58,37	0,23	2167	9	0,29	11
					51,30	0,09	1904	3	0,00	0
		Итого по разделу: Подвал:2,3(электрощитовая)								68724
		Раздел: Прихожие, гостиные, спальни, жилые комнаты, кухни								
40.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	149,49	4699,36	261,86	702505	39145	3,44	514
					499,50	99,00	74670	14799	0,48	72
41.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2491,48	170,90	9,95	425804	24790	0,36	887
					52,20	3,74	130055	9318	0,02	45
42.	E0111-11-	добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	6477,85	22,47	0,67	145525	4340	0,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементной стяжки			0,63	0,25	4081	1619	0,00	8
		Итого по разделу: Прихожие, гостиные, спальни, жилые комнаты, кухни								1273834
		Раздел: Ванные комнаты, санузлы, совмещенные санузлы								
43.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	6,20	4699,36	261,86	29152	1624	3,44	21
					499,50	99,00	3099	614	0,48	3
44.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	206,78	323,65	18,42	66924	3809	0,42	86
					85,95	6,91	17773	1429	0,03	7
45.	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	206,78	215,39	9,05	44538	1871	0,25	52
					50,85	3,40	10515	703	0,02	3
46.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	206,78	170,90	9,95	35340	2057	0,36	74
					52,20	3,74	10794	773	0,02	4
47.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	206,78	22,47	0,67	4645	139	0,00	1
					0,63	0,25	130	52	0,00	0
48.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	206,78	1479,41	15,20	305912	3143	1,07	221
					173,30	7,37	35835	1524	0,04	8
		Итого по разделу: Ванные комнаты, санузлы, совмещенные санузлы								486511
		Раздел: Балконы и лоджии								
49.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	212,75	170,90	9,95	36360	2117	0,36	76
					52,20	3,74	11106	796	0,02	4
50.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	212,75	22,47	0,67	4779	143	0,00	1
					0,63	0,25	134	53	0,00	0
		Итого по разделу: Балконы и лоджии								41139
		Раздел: Устройство парапета								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	40,01	2375,66	337,41	95060	13501	5,34	214
					866,25	126,00	34662	5042	0,62	25
52.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	26,68	10513,27	316,01	280452	8430	8,25	220
					1368,00	119,39	36493	3185	0,58	16
53.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,94	12085,00	990,15	11312	927	10,40	10
					1644,75	374,04	1539	350	1,83	2
54.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	5924	18	289,00	10
					47475,00	202,50	1632	7	0,99	0
		Итого по разделу: Устройство парапета								392747
		Раздел: Устройство фасадной отделки								
55.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	1223,87	125,15	0,62	153169	759	0,43	531
					68,85	0,23	84263	281	0,00	1
		Итого по разделу: Устройство фасадной отделки								153169
		Раздел: Цоколь								
56.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	156,22	3142,91	3,99	490991	623	2,70	422
					467,15	1,22	72979	191	0,00	1
		Итого по разделу: Цоколь								490991
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								
57.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	626,00	10,99	--	6880	--	0,05	31
					10,69	--	6692	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								6880
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
58.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на	шт	2,00	662,34	41,34	1325	83	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции в готовой нише или на стене			517,50	16,38	1035	33	0,08	0
59.	СПрайс	Щит этажный ЩЭ-2411УХЛ4	шт	2,00	6305,47	--	12611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10,00	862,00	28,00	8620	280	2,00	20
					340,00	4,50	3400	45	0,03	0
61.	СПрайс	Автом выключатель АЕ2050-100А	шт	2,00	1898,81	--	3798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	Пакетный выключатель ПВМ2-25	шт	8,00	1450,98	--	11608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	8,00	62,90	5,40	503	43	--	--
					54,00	2,30	432	18	0,01	0
64.	СПрайс	Счетчик СА4-У-Э701	шт	8,00	1519,05	--	12152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
66.	СПрайс	Автом выключатель ВА47-29 16А	шт	8,00	69,86	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-80-1	Прибор защиты УЗО	шт	16,00	108,50	1,60	1736	26	1,00	16
					101,00	--	1616	--	--	--
68.	СПрайс	УЗО ВД1-63 30мА,16А	шт	16,00	1196,61	--	19146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	8,00	662,34	41,34	5299	331	3,00	24
					517,50	16,38	4140	131	0,08	1
70.	СПрайс	Щит этажный ЩЭ-2411УХЛ4	шт	8,00	6305,47	--	50444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	32,00	862,00	28,00	27584	896	2,00	64
					340,00	4,50	10880	144	0,03	1
72.	СПрайс	Пакетный выключатель ПВМ2-25	шт	32,00	1450,98	--	46431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	32,00	62,90	5,40	2013	173	--	--
					54,00	2,30	1728	74	0,01	0
74.	СПрайс	Счетчик СА4-У-Э701	шт	32,00	1519,05	--	48609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	32,00	501,20	13,20	16038	422	1,00	32
					227,00	2,30	7264	74	0,01	0
76.	СПрайс	Автом выключатель ВА47-29 16А	шт	32,00	69,86	--	2236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0108-80-1	Прибор защиты УЗО	шт	64,00	108,50	1,60	6944	102	1,00	64
					101,00	--	6464	--	--	--
78.	СПрайс	УЗО ВД1-63 30мА,16А	шт	64,00	1196,61	--	76583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
80.	СПрайс	Автом выключатель АП50Б-2МТ	шт	2,00	759,52	--	1519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
82.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								370667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	8453907	148416		8949
	1453201	55621		269

Накладные расходы :

На монтажные работы	38870
На общестроительные работы	1633846
На металломонтажные работы	24094
На сантехнические работы	8566
Всего накладных расходов:	1705376
Итого с накладными	10159283

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	605911
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10765194
Итого с временными, 1,1 %	10882943
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10999823
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11043112
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11151334
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26648093
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	532962
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27181055
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3261727
Итого с НДС	30442782

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____Шаяхметов А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н

Технический надзор эксперт
ТОО «Krav инжиниринг» _____ Пушко В.С.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" **БИН 060140006504**
Подрядчик ТОО "СурМАК" БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Допсоглашение №3 от 19.06.2014г. К Договору №77 от 13.08.2013г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	295656739	145292389	21423381	53221337	8789233					2570806	23994187

М.П. Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К. 2014 г

М.П. Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2014 г

М.П. Технадзор Директор "Кгаинжиниринг" Кравченко А.Г. 2014 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №77 от 13.08.2013 г. и доп.соглашение №3 от 19.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области .Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
					осн. з/п.	Экспл.маш.	осн. з/п.	Экспл.маш.	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестничные клетки, тамбуры								
1.	E0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	428,30	127,99	2,33	54818	998	0,26	111
					43,65	0,88	18695	377	0,00	2
2.	E0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	111,74	118,30	1,61	13219	180	0,31	35
					51,98	0,61	5808	68	0,00	0
3.	E0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	74,50	102,35	1,88	7625	140	0,23	17
					38,93	0,72	2900	54	0,00	0
4.	E0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	213,62	118,30	1,61	25272	344	0,31	66
					51,98	0,61	11104	130	0,00	1
5.	E0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,	м2	142,24	102,35	1,88	14558	267	0,23	33
					38,93	0,72	5537	102	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску								
		Итого по разделу: Лестничные клетки, тамбуры								115492
		Раздел: Прихожие, гостинные, спальни, жилые комнаты								
6.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2013,42	127,99 43,65	2,33 0,88	257698 87886	4691 1772	0,26 0,00	523 9
7.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	2862,21	102,35 38,93	1,88 0,72	292947 111426	5381 2061	0,23 0,00	661 10
8.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	3581,52	102,35 38,93	1,88 0,72	366569 139429	6733 2579	0,23 0,00	827 13
		Итого по разделу: Прихожие, гостинные, спальни, жилые комнаты								917213
		Раздел: Кухни								
9.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	490,85	127,99 43,65	2,33 0,88	62824 21426	1144 432	0,26 0,00	128 2
10.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	907,20	102,35 38,93	1,88 0,72	92852 35317	1706 653	0,23 0,00	210 3
11.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	896,64	102,35 38,93	1,88 0,72	91771 34906	1686 646	0,23 0,00	207 3
		Итого по разделу: Кухни								247447
		Раздел: Ванные комнаты								

12.	E0115-100-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	204,47	127,99 43,65	2,33 0,88	26170 8925	476 180	0,26 0,00	53 1
		Итого по разделу: Ванные комнаты								26170
		Раздел: Прихожие, гостиные, спальни, жилые комнаты, кухни								
13.	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	2491,48	769,78 58,50	4,90 1,85	1917891 145752	12208 4609	0,38 0,01	952 22
14.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2665,88	123,31 16,18	0,16 0,07	328733 43134	427 187	0,09 0,00	240 1
		Итого по разделу: Прихожие, гостиные, спальни, жилые комнаты, кухни								2246624
		Раздел: Устройство фасадной отделки								
15.	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	1190,13	125,15 68,85	0,62 0,23	148946 81940	738 274	0,43 0,00	517 1
		Итого по разделу: Устройство фасадной отделки								148946
		Раздел: Телефонизация								
16.	E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	335,00	36,51 26,33	-- --	12231 8821	-- --	0,16 --	54 --
17.	E0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	102,00	54,48 29,03	-- --	5557 2961	-- --	0,18 --	18 --
18.	C130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	33,84	777,00 --	-- --	26290 --	-- --	-- --	-- --
19.	C130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	10,30	2130,00 --	-- --	21943 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-148 -2	Кабели ОК-12,ОК-2 в проложенных трубах	м	159,00	38,10	3,20	6058	509	0,15	24
					28,80	0,70	4579	111	0,00	1
21.	Ц0108-147 -2	Кабель ОК-2 для зарядки распределительной коробки	м	25,00	28,80	3,30	720	82	0,13	3
					21,00	0,60	525	15	0,00	0
22.	Ц0108-147 -2	Кабель ОКБ-12 и ОК-2 для монтажа оптической муфты	м	31,00	28,80	3,30	893	102	0,13	4
					21,00	0,60	651	19	0,00	0
23.	Ц0108-148 -2	Дроп-кабели G657A в проложенных трубах	м	423,00	38,10	3,20	16116	1354	0,15	63
					28,80	0,70	12182	296	0,00	2
24.	С	Оптический кабель бронированный число волокон 12 КС -ОКБ	м	19,00	68,43	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Оптический кабель небронированный число волокон 2 КС -ОКГ	м	197,00	45,14	--	8893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Оптический кабель небронированный G657A	м	423,00	27,78	--	11750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0110-927 -3	Прокладка пигтейла в полиэтиленовой трубе прим	м кабеля	80,00	59,83	28,70	4786	2296	0,14	11
					29,97	7,30	2398	584	0,04	3
28.	Ц0110-569 -1	Соединение дроп кабеля со сплиттером прим	муфта	40,00	4368,00	--	174720	--	15,00	600
					2655,00	--	106200	--	--	--
29.	С	Пигтейл SC-SC APC	шт	40,00	214,96	--	8598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-569 -7	Сварка вводного волокна с волокном сплиттера	муфта	6,00	3136,00	--	18816	--	13,00	78
					2723,00	--	16338	--	--	--
31.	Ц0110-932 -3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	кабель	1,00	10321,50	8942,48	10322	8942	5,70	6
					1379,02	725,42	1379	725	4,21	4
32.	Ц0110-932 -1	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	кабель	6,00	4068,58	3560,52	24411	21363	2,10	13
					508,06	288,83	3048	1733	1,68	10
33.	Ц0110-934	Измерение в одном направлении на	участок	1,00	7094,36	6150,82	7094	6151	3,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12			943,54	498,96	944	499	2,89	3
34.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	участок	6,00	2861,67 362,90	2498,77 202,70	17170 2177	14993 1216	1,50 1,18	9 7
35.	Ц0110-930 -3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	муфта	1,00	29158,26 3193,52	25271,98 2424,23	29158 3194	25272 2424	13,20 14,06	13 14
36.	С	Муфта оптическая разветвительная на кабеле ОКБ-12	муфта	1,00	7165,31 --	-- --	7165 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0110-345 -4	Шкаф	шт	6,00	7207,00 6570,00	148,00 38,30	43242 39420	888 230	38,00 0,22	228 1
38.	С	Шкаф распределительный ОРКс-8 с коэффициентом 1х8	шт	6,00	12114,39 --	-- --	72686 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная прим	шт	40,00	107,30 99,00	-- --	4292 3960	-- --	1,00 --	40 --
40.	С	Абонентская оптическая телефонная розетка	шт	40,00	263,33 --	-- --	10533 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телефонизация								544746
		Раздел: Газопровод								
41.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	136,00	58,95 51,30	4,59 1,71	8017 6977	624 233	0,28 0,01	38 1
42.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	25,00	58,95 51,30	4,59 1,71	1474 1282	115 43	0,28 0,01	7 0
43.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	160,00	58,95 51,30	4,59 1,71	9432 8208	734 274	0,28 0,01	45 1
44.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных	м	25,00	58,95	4,59	1474	115	0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм			51,30	1,71	1282	43	0,01	0
45.	С	Кран шаровый д 15 мм	шт	40,00	261,53	--	10461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Кран шаровый д 25 мм	шт	8,00	580,39	--	4643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Кран шаровый д 32 мм	шт	2,00	1132,12	--	2264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0119-6-1	Установка СИКЗ ду 15 мм	шт	40,00	1176,74	84,74	47070	3390	2,17	87
					393,75	31,50	15750	1260	0,15	6
49.	С	СИКЗ ду 15 мм	шт	40,00	12897,56	--	515902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	40,00	332,58	54,70	13303	2188	1,15	46
					189,00	20,25	7560	810	0,10	4
51.	С	Газовая плита	шт	40,00	9494,04	--	379761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	40,00	75,82	1,57	3033	63	0,41	16
					67,50	--	2700	--	--	--
53.	С	Счетчик газовый СГК-1,6	шт	40,00	2468,45	--	98738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,02	21562,67	927,19	345	15	99,90	2
					16627,50	101,25	266	2	0,49	0
55.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,00	200,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,01	21562,67	927,19	181	8	99,90	1
					16627,50	101,25	140	1	0,49	0
57.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,40	200,00	--	1680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	62,50	244,98	0,28	15311	18	0,84	53
					146,93	0,11	9183	7	0,00	0
59.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	58,50	58,95	4,59	3449	269	0,28	16
					51,30	1,71	3001	100	0,01	0
60.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,00	58,95	4,59	236	18	0,28	1
					51,30	1,71	205	7	0,01	0
61.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	121294,13	49389,75	3415	1390	312,70	9
					62775,00	18657,00	1767	525	91,12	3
62.	С	Штуцер Ду 15	шт	22,00	75,24	--	1655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	62,50	162,41	0,07	10151	4	0,74	46
					119,45	0,02	7466	1	0,00	0
64.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода	км	0,35	92630,43	67711,68	32050	23428	43,50	15
					9000,00	11625,86	3114	4023	43,04	15
65.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	346,00	78,92	--	27306	--	0,33	115
					69,75	--	24134	--	--	--
		Итого по разделу: Газопровод								1194551
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
66.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	40,00	74,15	--	2966	--	0,29	12
					45,68	--	1827	--	--	--
67.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	40,00	431,00	--	17240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	СПрайс	Автом выключатель с выдержкой времени АВ-С-02-2.5/220	шт	10,00	662,79	--	6628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	60,00	169,86	57,56	10192	3454	0,55	33
					86,85	35,93	5211	2156	0,16	9
71.	С151701-81	Светильники тип НПБ00-60 прим	шт	20,00	209,00	--	4180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151701-92	Светильники тип НББ61-60 прим	шт	40,00	342,00	--	13680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	24,00	169,86	57,56	4077	1381	0,55	13
					86,85	35,93	2084	862	0,16	4
74.	С151701-14	Светильник тип НПП-03-60прим	шт	24,00	871,00	--	20904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1
					131,00	25,70	131	26	0,15	0
76.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1,00	441,00	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	45,00	33,00	--	1485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	шт	1,00	34,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Колодка клеммная на 3 контакта	шт	60,00	9,67	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс	Колодка клеммная на 4 контакта	шт	148,00	16,84	--	2492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	194,00	72,14	0,36	13995	70	0,31	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					47,93	0,14	9298	28	0,00	0
82.	С151801-143	Патрон прим	шт	194,00	46,00	--	8924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	40,00	29,13	--	1165	--	0,17	7
					27,00	--	1080	--	--	--
84.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	632,00	34,70	--	21930	--	0,19	119
					29,48	--	18631	--	--	--
85.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	40,00	46,00	--	1840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	632,00	46,00	--	29072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	112,00	35,40	--	3965	--	0,19	21
					29,48	--	3302	--	--	--
88.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	124,00	45,74	--	5672	--	0,20	25
					31,05	--	3850	--	--	--
89.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	112,00	156,00	--	17472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	124,00	182,00	--	22568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	36,26	--	145	--	0,17	1
					27,00	--	108	--	--	--
92.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	4,00	134,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	2270,00	36,51	--	82878	--	0,16	368
					26,33	--	59769	--	--	--
94.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб	м	70,00	54,48	--	3814	--	0,18	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 50 мм в готовые борозды			29,03	--	2032	--	--	--
95.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	4200,00	11,04	1,09	46387	4597	0,06	244
					9,23	0,66	38766	2767	0,00	12
96.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	4700,00	16,24	1,95	76305	9142	0,08	387
					13,34	1,16	62698	5429	0,01	24
97.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	85,00	21,79	2,88	1852	245	0,11	9
					17,80	1,64	1513	139	0,01	1
98.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,90	28900,00	--	26010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,30	52100,00	--	171930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,70	60500,00	--	284350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс	Кабель ВВГ 5х35 мм2	м	85,00	1219,18	--	103630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	432,08	92,40	--	39924	--	0,50	216
					90,00	--	38887	--	--	--
103.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	1,10	60400,00	--	66440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,97	16300,00	--	15844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0111-138-1	Установка замка	компл	2,00	211,71	103,32	423	207	0,50	1
					76,50	22,50	153	45	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	С	Замок кодовый Меттэм	шт	2,00	1665,93	--	3332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								1140556

ИТОГО: 6581744 170772 7791

1307607 40780 196

Накладные расходы :

На монтажные работы	493450
На общестроительные работы	882822
На металломонтажные работы	367
На сантехнические работы	94551
Всего накладных расходов:	1471191
Итого с накладными	8052934

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	449707
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8502641
Итого с временными, 1,1 %	8590034
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8676782
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8708911
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8789233
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	21003315
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	420066
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21423381
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2570806
Итого с НДС	23994187

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____Шаяхметов А.К.

Технический надзор эксперт
ТОО «КравИнженеринг» _____В.С.Пушко

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504

Подрядчик ТОО "СурМАК "

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка) БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№77 и доп.согл №3	от 13.08.2013 г и от 19.06.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	311217620	160853270	13893644	58921369	5700032					1667237	15560881

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К. 2014 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н 2014 г

М.П Технадзор Директор "Kravинженеринг" Кравченко А.Г. 2014 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №77 от 13.08.2013 г. и доп.соглашение №3 от 19.06.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области .Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство входной группы								
1.	E0106-1-19	Устройство входной группы	м3	35,12	8777,45	353,46	308264	12414	3,64	128
					625,50	133,52	21968	4689	0,65	23
2.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	6091	20	198,00	13
					33075,00	114,75	2143	7	0,56	0
3.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	25,08	7287,37	66,01	182767	1656	1,35	34
					195,75	24,93	4909	625	0,12	3
4.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,56	5239,08	327,33	2922	183	11,60	6
					1890,00	123,75	1054	69	0,60	0
5.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,56	67700,00	--	37761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	71,48	206,54	16,79	14764	1200	0,73	52
					111,60	6,28	7977	449	0,03	2
7.	C143003-40	Плитка тротуарная	м2	72,91	640,00	--	46662	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий	тн	0,70	4646,85	2285,57	3263	1605	9,35	7
					1579,50	617,13	1109	433	2,34	2
9.	C12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	0,70	112700,00	--	79129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,88	21304,82	334,28	18782	295	22,10	19
					3397,50	126,00	2995	111	0,62	1
11.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,88	573,75	28,11	506	25	0,78	1
					123,75	10,58	109	9	0,05	0
12.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,13	41008,57	2434,57	5188	308	170,00	22
					31950,00	920,25	4042	116	4,49	1
13.	C12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,13	122100,00	--	15448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	26,00	1267,99	8,20	32968	213	1,71	44
					272,95	3,08	7097	80	0,02	0
15.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	26,00	20,48	0,91	533	24	0,03	1
					4,68	0,34	122	9	0,00	0
16.	E0112-9-2	Устройство конькового элемента	м	7,40	563,29	1,22	4168	9	0,28	2
					44,10	0,45	326	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0112-10-1	Устройство оцинкованного фартука	м2	1,44	715,87	1,24	1031	2	0,97	1
					153,23	0,47	221	1	0,00	0
18.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	22,40	326,29	2,21	7309	50	1,76	39
					319,50	0,83	7157	19	0,00	0
19.	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	м2	22,40	3490,00	--	78176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	16,32	2962,71	3,99	48351	65	2,70	44
					467,15	1,22	7624	20	0,00	0
21.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	20,40	563,29	1,22	11491	25	0,28	6
					44,10	0,45	900	9	0,00	0
22.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	4,00	636,26	137,88	2545	552	2,58	10
					465,75	51,75	1863	207	0,25	1
23.	СПрайс-лист	Водосточная воронка	шт	4,00	394,09	--	1576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	127,20	3798,62	5,89	483184	749	0,42	53
					71,78	2,23	9130	284	0,01	1
25.	Е0106-1-19	Устройство входной группы	м3	18,14	8777,45	353,46	159258	6413	3,64	66
					625,50	133,52	11349	2423	0,65	12
26.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	6091	20	198,00	13
					33075,00	114,75	2143	7	0,56	0
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,08	7287,37	66,01	66169	599	1,35	12
					195,75	24,93	1777	226	0,12	1
28.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,19	5239,08	327,33	983	61	11,60	2
					1890,00	123,75	355	23	0,60	0
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	67700,00	--	12698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0111-27-	Устройство покрытий на цементном	м2	30,08	206,54	16,79	6213	505	0,73	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток			111,60	6,28	3357	189	0,03	1
31.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	30,68	640,00	--	19636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий	тн	0,66	4646,85	2285,57	3089	1519	9,35	6
					1579,50	617,13	1050	410	2,34	2
33.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	0,66	112700,00	--	74909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,67	21304,82	334,28	14193	223	22,10	15
					3397,50	126,00	2263	84	0,62	0
35.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,67	573,75	28,11	382	19	0,78	1
					123,75	10,58	82	7	0,05	0
36.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,13	41008,57	2434,57	5188	308	170,00	22
					31950,00	920,25	4042	116	4,49	1
37.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,13	122100,00	--	15448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	24,00	1267,99	8,20	30432	197	1,71	41
					272,95	3,08	6551	74	0,02	0
39.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	24,00	20,48	0,91	492	22	0,03	1
					4,68	0,34	112	8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0112-9-2	Устройство конькового элемента	м	7,40	563,29	1,22	4168	9	0,28	2
					44,10	0,45	326	3	0,00	0
41.	Е0112-10-1	Устройство оцинкованного фартука	м2	1,38	715,87	1,24	988	2	0,97	1
					153,23	0,47	211	1	0,00	0
42.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	20,40	326,29	2,21	6656	45	1,76	36
					319,50	0,83	6518	17	0,00	0
43.	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	м2	20,40	3490,00	--	71196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	16,00	2962,71	3,99	47403	64	2,70	43
					467,15	1,22	7474	20	0,00	0
45.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	20,40	563,29	1,22	11491	25	0,28	6
					44,10	0,45	900	9	0,00	0
46.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	4,00	636,26	137,88	2545	552	2,58	10
					465,75	51,75	1863	207	0,25	1
47.	СПрайс-лист	Водосточная воронка	шт	4,00	394,09	--	1576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-1-19	Устройство входной группы	м3	18,14	8777,45	353,46	159258	6413	3,64	66
					625,50	133,52	11349	2423	0,65	12
49.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	6091	20	198,00	13
					33075,00	114,75	2143	7	0,56	0
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,08	7287,37	66,01	66169	599	1,35	12
					195,75	24,93	1777	226	0,12	1
51.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05	5239,08	327,33	259	16	11,60	1
					1890,00	123,75	93	6	0,60	0
52.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	E0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	30,08	206,54	16,79	6213	505	0,73	22
					111,60	6,28	3357	189	0,03	1
54.	C143003-40	Плитка тротуарная	м2	30,68	640,00	--	19636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий	тн	0,56	4646,85	2285,57	2605	1281	9,35	5
					1579,50	617,13	886	346	2,34	1
56.	C12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	0,56	112700,00	--	63189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,26	21304,82	334,28	5502	86	22,10	6
					3397,50	126,00	877	33	0,62	0
58.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,26	573,75	28,11	148	7	0,78	0
					123,75	10,58	32	3	0,05	0
59.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,13	41008,57	2434,57	5188	308	170,00	22
					31950,00	920,25	4042	116	4,49	1
60.	C12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,13	122100,00	--	15448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	10,00	1267,99	8,20	12680	82	1,71	17
					272,95	3,08	2730	31	0,02	0
62.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	10,00	20,48	0,91	205	9	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,68	0,34	47	3	0,00	0
63.	Е0112-9-2	Устройство конькового элемента	м	3,40	563,29	1,22	1915	4	0,28	1
					44,10	0,45	150	2	0,00	0
64.	Е0112-10-1	Устройство оцинкованного фартука	м2	1,18	715,87	1,24	845	1	0,97	1
					153,23	0,47	181	1	0,00	0
65.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	6,40	326,29	2,21	2088	14	1,76	11
					319,50	0,83	2045	5	0,00	0
66.	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	м2	6,40	3490,00	--	22336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	8,32	2962,71	3,99	24650	33	2,70	22
					467,15	1,22	3887	10	0,00	0
68.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	20,40	563,29	1,22	11491	25	0,28	6
					44,10	0,45	900	9	0,00	0
69.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	4,00	636,26	137,88	2545	552	2,58	10
					465,75	51,75	1863	207	0,25	1
70.	СПрайс-лист	Водосточная воронка	шт	4,00	394,09	--	1576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство входной группы								2387466
		Раздел: Заполнение проемов:Устройство витража								
71.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	-32,80	3607,14	202,91	-118314	-6656	3,81	-125
					765,00	51,20	-25092	-1679	0,17	-6
72.	СПрайс-лист	Витражи алюминиевые цвет профиля RAL 9016,6+5 СПО толщиной 25 мм нар.ст.тонированный , закаленный,вн ст Топ-Н	м2	-32,80	17501,27	--	-574042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заполнение проемов:Устройство витража								-692356
		Раздел: Заполнение проемов: ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0110-25-1	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2	м2	391,44	807,28	107,44	316000	42055	1,38	540
					225,00	37,34	88074	14616	0,15	57
		Итого по разделу: Заполнение проемов: ДВЕРИ								316000
		Раздел: Устройство внутренней отделки								
74.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	-2013,42	102,35	1,88	-206074	-3785	0,23	-465
					38,93	0,72	-78382	-1450	0,00	-7
75.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2013,42	107,83	2,33	217107	4691	0,26	523
					43,65	0,88	87886	1772	0,00	9
76.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	-490,85	102,35	1,88	-50238	-923	0,23	-113
					38,93	0,72	-19109	-353	0,00	-2
77.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	490,85	107,83	2,33	52928	1144	0,26	128
					43,65	0,88	21426	432	0,00	2
78.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	-204,47	102,35	1,88	-20928	-384	0,23	-47
					38,93	0,72	-7960	-147	0,00	-1
79.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	204,47	127,99	2,33	26170	476	0,26	53
					43,65	0,88	8925	180	0,00	1
		Итого по разделу: Устройство внутренней отделки								18966
		Раздел: Прихожие, гостиные, спальни, жилые комнаты, кухни								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-6477,85	22,47	0,67	-145525	-4340	0,00	-29
					0,63	0,25	-4081	-1619	0,00	-8
81.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	6477,85	24,96	0,67	161713	4340	0,00	29
					0,63	0,25	4081	1619	0,00	8
		Итого по разделу: Прихожие, гостиные, спальни, жилые комнаты, кухни								16188
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
82.	С12061-15-2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	-45,50	3960,00	--	-180180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12061-15-2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	-3,50	3960,00	--	-13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								-194040
		Раздел: Устройство люка выхода на чердак								
84.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,09	4646,85	2285,57	397	195	9,35	1
					1579,50	617,13	135	53	2,34	0
		Итого по разделу: Устройство люка выхода на чердак								397
		Раздел: Устройство балконного ограждения								
85.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	2,66	4646,85	2285,57	12339	6069	9,35	25
					1579,50	617,13	4194	1639	2,34	6
		Итого по разделу: Устройство балконного ограждения								12339
		Раздел: Устройство фасадной отделки								
86.	С11011-19	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	156,22	38,09	--	5950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	69	/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/			--	--	--	--	--	--
87.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	1329,73	266,17	2,65	353933	3522	1,43	1902
					258,75	0,72	344068	957	0,03	37
88.	С	Акриловая выравнивающая шпаклевка	кг	2728,25	71,65	--	195488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С	Декоративная штукатурка Декорпутц	кг	1713,64	91,36	--	156554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С	Надбавка за Колер G	кг	4903,08	21,50	--	105396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С	Надбавка за Колер К115	кг	1302,00	125,39	--	163262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С	Акриловая выравнивающая шпаклевка	кг	1260,00	71,65	--	90283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С	Декоративная штукатурка Декорпутц	кг	1260,00	91,36	--	115111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С	Надбавка за Колер G	кг	1260,00	21,50	--	27085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	93,26	38,00	--	3544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	53,97	136,40	1,65	7361	89	0,13	7
					24,53	0,63	1324	34	0,00	0
97.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	88,20	237,43	3,39	20942	299	0,65	57
					117,00	0,72	10319	64	0,05	4
98.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	88,20	77,28	3,43	6816	303	0,46	40
					73,73	1,31	6503	116	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	105,84	31,00	--	3281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	211,68	38,00	--	8044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	176,40	136,40	1,65	24060	291	0,13	23
					24,53	0,63	4327	111	0,00	1
		Итого по разделу: Устройство фасадной отделки								1287109
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
102.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
103.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 прим	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
105.	СПрайс	Счетчик СА4-Э720 ТХ	шт	1,00	3987,50	--	3987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	454,00	36,51	--	16576	--	0,16	74
					26,33	--	11954	--	--	--
107.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	14,00	54,48	--	763	--	0,18	3
					29,03	--	406	--	--	--
108.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	275,12	777,00	--	213768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	8,48	2590,00	--	21963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	-1680,00	11,04	1,09	-18555	-1839	0,06	-98
					9,23	0,66	-15506	-1107	0,00	-5
111.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	-1880,00	16,24	1,95	-30522	-3657	0,08	-155
					13,34	1,16	-25079	-2172	0,01	-10
112.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	-34,00	21,79	2,88	-741	-98	0,11	-4
					17,80	1,64	-605	-56	0,01	-0
113.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	-0,36	28900,00	--	-10404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	-1,32	52100,00	--	-68772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	-1,88	60500,00	--	-113740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Кабель ВВГ 5х35 мм2	м	-34,00	1219,18	--	-41452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	667,92	92,40	--	61716	--	0,50	334
					90,00	--	60113	--	--	--

Итого по разделу:
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ 148824

Раздел: Система уравнивания потенциалов и молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	600,00	36,51	--	21906	--	0,16	97
					26,33	--	15798	--	--	--
119.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	60,60	777,00	--	47086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	660,00	38,10	3,20	25146	2112	0,15	99
					28,80	0,70	19008	462	0,00	3
121.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,43	13300,00	--	5719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,23	19900,00	--	4577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,07	437100,00	--	29723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	55,00	7,60	2750	380	0,13	7
					23,20	0,90	1160	45	0,01	0
125.	Ц0108-472 -4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	230,00	49,10	7,30	11293	1679	0,15	35
					27,70	0,80	6371	184	0,00	1
126.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	85,00	330,10	24,10	28059	2048	0,70	59
					116,00	2,50	9860	212	0,01	1
		Итого по разделу: Система уравнивания потенциалов и молниезащита								176259
		Раздел: Водопровод и канализация								
127.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	677,00	10,99	--	7440	--	0,05	34
					10,69	--	7237	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								7440
		Раздел: Канализация К-3								
128.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	9,00	10,99	--	99	--	0,05	0
					10,69	--	96	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	2,00	16,92	0,02	34	--	0,02	0
					4,14	--	8	--	--	--
130.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,00	36,09	0,09	72	--	0,02	0
					4,39	0,05	9	--	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация К-3								205
		Раздел: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
131.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	40,00	636,62	39,24	25465	1570	2,22	89
					387,00	15,75	15480	630	0,07	3
132.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60,00	460,28	21,53	27617	1292	1,95	117
					346,50	9,00	20790	540	0,04	2
133.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	40,00	509,07	93,94	20363	3758	1,95	78
					330,75	36,00	13230	1440	0,17	7
134.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	60,00	143,32	1,57	8599	94	0,70	42
					126,00	--	7560	--	--	--
135.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	40,00	249,71	12,33	9988	493	0,81	32
					144,00	4,50	5760	180	0,02	1
136.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	40,00	135,20	6,95	5408	278	0,61	24
					101,25	2,25	4050	90	0,01	0
		Итого по разделу: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								97440
		Раздел: Отопление								
137.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	443,00	10,99	--	4869	--	0,05	22
					10,69	--	4736	--	--	--
138.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	43,00	11,13	--	479	--	0,05	2
					10,69	--	460	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	-473,41	100,70	0,07	-47670	-33	0,37	-175
					60,30	0,02	-28547	-9	0,00	-0
140.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-107,00	200,00	--	-21400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	40,00	75,82	1,57	3033	63	0,41	16
					67,50	--	2700	--	--	--
142.	С	Квартирный теплосчетчик д15,0,6 м3/ч	шт	40,00	13975,22	--	559009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	2648,00	72,96	16,85	193209	44619	0,21	559
					38,59	4,33	102186	11466	0,03	66
		Итого по разделу: Отопление								691527
	ИТОГО:						4273762	140084		4845
							854724	42833		242

Накладные расходы :

На монтажные работы	73327
На общестроительные работы	801596
На металломонтажные работы	-14864
На сантехнические работы	116722
Всего накладных расходов:	976780
Итого с накладными	5250543

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	274533
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5525076
Итого с временными, 1,1 %	5578427
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5631384
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5650998
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5700032
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13621220
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	272424
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13893644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1667237
Итого с НДС 15560881

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____--А.Шаяхметов

Технический надзор эксперт
"КгауИнжиниринг" _____В.С.Пушко

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

_____---Боскынбаев А.Н