		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс лист	Устройство сигнальное БИЯ	3	1485,47	--	4456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1	157	242,06	--	38004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прай лист	Извещатель пожарный дымовой ИПДЗ-1	84	1031,80	--	86671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс лист	Датчик разбития стекла GLASSTREK	4	1948,62	--	7794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс лист	Датчик движения PARADOX	3	939,82	--	2819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 7.0	6	695,94	--	4176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	4	526,00	--	2104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	70	59,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	16	63,54	--	1017	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс лист	Кабельный канал 10х20	25	30,26	--	756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс лист	Кабельный канал 13х25	42	44,18	--	1855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	1,6	999,00	--	1598	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	2	98,00	--	196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,045	61700,00	--	2777	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Кабель КРВПМ 4х0,5	0,07	14644,90	--	1025	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс лист	Кабель КРВПМ 2х0,5	1,36	9053,21	--	12267	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

41	С151601-76	Кабели силовые [illegible] пряжение 1000 В, марка ААШвУ, ч[illegible] кил и сечение 3х25 мм2 1000м	0,01	340900,00	--	[illegible]9	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс лист	Кабель пожарный 2-х жильный S RED CAB 2х0,5 м	535	17,61	--	9421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	290220-2194	Муфта чугунная защитная для кабелей связи М4-25 шт	1	232,50	--	233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77 1000ШТ	4,65	4456,25	--	20722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			565009	28927			1360
			Тенге			229723	6881			40
		ИТОГО ПО ПОЖ-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:	Тенге			874452				

БЛОК 1 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

Монтажные работы

1	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый шт	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
				1843,00	--	1843	--	90	--	--
2	Ц0110-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная шт	21	1462,00	--	30702	--	27828	8,00	168
				1312,00	--	27552	--	101	--	--
3	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	8	108,60	48,90	869	391	394	0,22	2
				39,60	12,20	317	98	95	0,07	1
4	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
				398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
5	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт шт	2	3220,00	--	6440	--	3564	25,00	50
				1980,00	--	3960	--	90	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
				19,70	0,50	197	5	95	--	--
7	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	5	43,80	--	219	--	110	0,15	1
				24,50	--	123	--	90	--	--
8	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	340	72,90	--	24786	--	16310	0,33	112
				53,30	--	18122	--	90	--	--

Оборудование и материалы

9	Прайс лист	Микрофон с кнопкой TAKSTArPrO 38 шт	1	1428,80	--	1429	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс лист	Стойка для микрофона настольная TAKSTArPrO 38 шт	1	646,36	--	646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс лист	Блок речевого оповещения "Набат" шт	1	2545,36	--	2545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс лист	Динамик настенный SW	20	1292,56	--	25851	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист	Сирена со стробом Маяк-12КП	2	1283,58	--	2567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс лист	Кабель пожарный SREDCAB20,5	350	16,12	--	5643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151607-239	Провода микрофонные с жилами из медных проволок с полиэтиленовой изоляцией с экраном из медных проволок в поливинилхлоридной	0,005	37900,00	--	190	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,8	777,00	--	622	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	0,85	4456,25	--	3788	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Усилитель трансляционный 8УП2х50-102	1	22979,70	--	22980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			133895	1327			352
			Тенге			53307	319			2
		ИТОГО ПО ОПОВЕЩЕНИЮ О ПОЖАРЕ:	Тенге			201842				
		БЛОК 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРУДОВАНИЕ								
95	Ц0103-563-1	Лифт(больничный) на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	2	200210,40	53617,14	400421	107234	221738	561,00	1122
		лифт		110947,86	12239,72	221896	24479	90	70,99	142
96	Ц0103-563-6	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500 кг	10	-8559,00	-746,00	-85590	-7460	-53748	-36,00	-360
		остан.		-5805,00	-167,00	-58050	-1670	90	-0,97	-10
97	Ц0103-563-1 1	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500;	19,6	-1551,50	--	-30409	--	-27077	-10,00	-196
		м		-1535,00	--	-30086	--	90	--	--
99	Ц0103-564-1	Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 6, в глухой шахте, высотой 21 м	1	92175,95	9916,45	92176	9916	57567	346,00	346
		лифт		63652,50	310,48	63653	310	90	1,80	2
100	Ц0103-564-3	Уменьшать за каждую остановку более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте	5	-4618,00	-138,00	-23090	-690	-15858	-22,00	-110
		остан		-3488,00	-36,00	-17440	-180	90	-0,21	-1
101	Ц0103-564-4	Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте	11,9	-984,60	--	-11717	--	-10432	-6,00	-71
		м		-974,00	--	-11591	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			341791	109001			731
			Тенге			168382	22940			133
		ИТОГО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:	Тенге			544819				
		БЛОК 1 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
						Монтажные работы				
10	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции,	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6

		на стене или кол на ток до 100 А шт		340,00	4,50	.0	13	95	0,03	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	9	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1961 95	1,00 0,01	9 --
12	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	10	782,90 387,00	17,90 2,30	7829 3870	179 23	3698 95	3,00 0,01	30 --
13	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста шт	2	467,40 263,00	9,40 --	935 526	19 --	500 95	2,00 --	4 --
20	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические шт	56	133,40 115,00	3,60 0,30	7470 6440	202 17	6134 95	0,68 --	38 --
21	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	24	47,00 45,50	0,20 0,10	1128 1092	5 2	1040 95	0,29 --	7 --
22	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные шт	4	123,90 111,00	0,70 0,20	496 444	3 1	423 95	0,65 --	3 --
23	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством шт	3	598,80 288,00	14,80 2,30	1796 864	44 7	827 95	2,00 0,01	6 --
				Оборудование и материалы						
37	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, шт	2	32100,00 --	-- --	64200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЛ-123002 шт	9	1343,09 --	-- --	12088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЛ-323002 шт	1	3096,66 --	-- --	3097 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Прайс лист	Посты управления кнопочные ПКУ15-19-131 шт	2	1873,65 --	-- --	3747 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 10А шт	1	1342,79 --	-- --	1343 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 16А шт	3	1342,79 --	-- --	4028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 25А шт	4	1342,79 --	-- --	5371 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ на ток 16А шт	1	1796,12 --	-- --	1796 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ на ток 40А шт	2	2392,69 --	-- --	4785 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ на ток 50А	1	2392,69 --	-- --	2393 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		шт								
47	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на шт	4	126,00	--	504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс лист	Розетка штепсельная с 2-х полюсная РС16-264 шт	56	90,77	--	5083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс лист	Выключатель для скрытой установки С14-017 шт	24	48,41	--	1162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Щиток электрический						
78	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
				317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
79	1517-1114	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ ЯС- ШТ	1	6773,50	--	6774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
81	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ шт	1	1694,45	--	1694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные шт	1	123,90	0,70	124	1	106	0,65	1
				111,00	0,20	111	--	95	--	--
83	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на шт	1	126,00	--	126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	6	62,70	0,20	376	1	330	0,34	2
				57,80	0,10	347	1	95	--	--
85	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 шт	6	66,00	--	396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс лист	Вилка штепсельная У-255 шт	6	36,31	--	218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс лист	Вилка штепсельная А-701 шт	1	363,10	--	363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,4232	111,98	0,07	47	--	27	0,37	--
				60,30	0,02	26	--	105	--	--
				Шкаф аварийного включения резерва ШАВР(1шт)						
91	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
				558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
92	1517-1115	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1400Х800Х600ММ ШС- ШТ	1	13020,00	--	13020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	920,00	35,00	1840	70	678	2,30	5
				391,00	5,62	782	11	85,5	0,03	--

		шт								
94	Прайс лист	Выключатель автоматический АЕ-2056,на 80А	2	2360,13	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1355,20	53,50	2710	107	1112	3,45	7
		шт		641,70	8,50	1283	17	85,5	0,05	--
96	1504-4738 ДОП.53	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ5101.04А	2	5469,75	--	10940	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			184464	1137			123
			Тенге			19951	180			1
		ИТОГО ПО СИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:	Тенге			215885				
		ИТОГО ПО БЛОКУ 1 В 2001 Г				8592381				

ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА БЛОК 2

Общестроительные работы

		Раздел 5 Полы		Деталь 48-1						
67	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	149,49	925,06	4,90	138287	733	11097	0,38	57
				58,50	1,85	8745	277	123	0,01	1
		м2								
68	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	252,32	109,84	0,46	27715	116	3793	0,08	19
				12,04	0,18	3038	45	123	--	--
		м								
69	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,плинтусов	14,95	179,43	1,88	2682	28	1240	0,47	7
				78,30	0,72	1171	11	105	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
126	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	913,77	325,33	2,33	297278	2129	42725	0,26	238
				43,65	0,88	39886	804	105	--	4
		м2								
130	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	773,72	374,69	2,10	289906	1625	53473	0,39	302
				65,03	0,79	50315	611	105	--	3
		м2								
131	Е0113-13-3	Подготовка поверхностей грунтовкой под окраску	3189,39	29,07	0,05	92731	159	16850	0,03	92
				5,85	0,02	18658	64	90	--	--
		м2								
132	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	403,51	228,83	3,39	92334	1366	49876	0,65	262
				117,00	0,72	47211	291	105	0,05	20
		м2								
134	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-140	1602,71	170,89	0,12	273890	192	5467	0,02	30
				3,74	0,05	5994	80	90	--	--
		м2								
136	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,14	374,69	2,10	16164	91	2981	0,39	17
				65,03	0,79	2805	34	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1230987		187502,00		
		ИТОГО ПО общестроительным:	Тенге			1503598				

БЛОК 2 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

				Монтажные работы						
1	Ц0110-100-2	Устройства телефонные	1	5196,00	--	5196	--	4496	28,00	28
				4995,00	--	4995	--	90	--	--
		шт								
2	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	17	978,90	--	16641	--	14489	7,00	119
				947,00	--	16099	--	90	--	--
		шт								
3	Е0110-5-1	Установка шкафа слаботочного	0,024	22541,72	316,57	541	8	104	22,50	1
				3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
		м3								
4	Ц0108-409-1	Кабельный канал 10х15,10х20,13х25 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	160	108,60	48,90	17376	7824	7874	0,22	35
				39,60	12,20	6336	1952	95	0,07	11
		м								
5	Ц0108-409-2	Кабельный канал 20х40 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	30	147,30	73,00	4419	2190	1932	0,29	9
				49,50	18,30	1485	549	95	0,11	3
		м								
6	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	147,30	73,00	589	292	258	0,29	1
				49,50	18,30	198	73	95	0,11	--
		м								
10	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742,00	305,00	1484	610	1034	2,00	4
				398,00	72,00	796	144	110	0,42	1
		коробка								
11	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	17	64,00	1,00	1088	17	948	0,36	6
				58,50	0,20	995	3	95	--	--
		шт								
				Оборудование и материалы						
12	1604-5027	УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЕ АВТОНАБОР-24	1	31102,50	--	31103	--	--	--	--
		ШТ								
13	Прайс лист	Аппарат телефонный Спектр	12	686,65	--	8240	--	--	--	--
		шт								
14	Прайс лист	Аппарат телефонный ОгРАТ	5	915,54	--	4578	--	--	--	--
		шт								
18	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463,00	--	926	--	--	--	--
		шт								
19	1604-16012	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2 шт	17	23,25	--	395	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				92576		31135,00		
		ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ				131134				
		БЛОК 2 ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ								
				Монтажные работы						
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
				1165,50	--	1166	--	110	--	--
		стойка								
2	Ц0110-386-4	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене	1	90,60	--	91	--	80	0,44	--
				78,80	--	79	--	101	--	--
		шт								
3	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	18	332,40	--	5983	--	5763	2,00	36
				317,00	--	5706	--	101	--	--
		шт								
4	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	180	47,20	14,80	8496	2664	5233	0,16	29
				26,30	4,30	4734	774	95	0,02	4
		м								

5	Ц0108-412-1	Затягивание про[illegible] в проложенные трубы и металлич[illegible] рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	20	8,50	0,10	[illegible]0	2	139	0,05	1
				7,30	--	146	--	95	--	--
6	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	4	125,60	64,10	502	256	217	0,26	1
				41,40	15,80	166	63	95	0,09	--
7	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	20	742,00	305,00	14840	6100	10340	2,00	40
				398,00	72,00	7960	1440	110	0,42	8
8	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм м	8	39,00	1,50	312	12	198	0,16	1
				25,90	0,20	207	2	95	--	--
9	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	18	62,70	0,20	1129	4	990	0,34	6
				57,80	0,10	1040	2	95	--	--
10	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	15	49,10	7,30	737	109	406	0,15	2
				27,70	0,80	416	12	95	--	--
				Оборудование и материалы						
11	Прайс лист	Трансформатор абонентский ТАМУ-10 шт	1	2142,53	--	2143	--	--	--	--
12	2405-1065	ГИЛЬЗЫ ОГР-1 1000ШТ	0,001	16042,50	--	16	--	--	--	--
13	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 3ГД-3 „МЕДЕО„ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ ШТ	18	5362,50	--	96525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	1509д3	Провод ППЖ 1х1,8 1000м	0,01	2301,00	--	23	--	--	--	--
15	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка 1000м	0,19	6470,00	--	1229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм м	4	98,00	--	392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	18	70,00	--	1260	--	--	--	--
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	2	59,00	--	118	--	--	--	--
19	290220-1291	Розетка РПВ-2 шт	18	81,51	--	1467	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			138362	9148			123
			Тенге			21619	2293			13
		ИТОГО ПО ПРОВОДНОМУ ВЕЩАНИЮ:	Тенге			175268				
		БЛОК 2 ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
				Монтажные работы						
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная шт	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6
				1103,00	--	1103	--	101	--	--
2	Е0134-48-1	Устройсво мачты на крышах зданий высотой до 5 м 1опора	1	11897,23	--	11897	--	6361	35,40	35
				5782,50	--	5783	--	110	--	--

3	Ц0110-513-6	Оборудование ко[illegible]тивного приема телевидения: коробо[illegible]онентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство шт	4	189,40 187,00	-- --	[illegible]8 748	-- --	755 101	1,00 --	4 --
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	4	125,60 41,40	64,10 15,80	502 166	256 63	217 95	0,26 0,09	1 --
5	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм м	4	39,00 25,90	1,50 0,20	156 104	6 1	99 95	0,16 --	1 --
6	Ц0108-409-1	Кабельные каналы 13х25 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами м	37	108,60 39,60	48,90 12,20	4018 1465	1809 451	1821 95	0,22 0,07	8 3
7	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	3	72,90 53,30	-- --	219 160	-- --	144 90	0,33 --	1 --
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
9	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 П Оборудование и материалы м	15	49,10 27,70	7,30 0,80	737 416	109 12	406 95	0,15 --	2 --
10	С151605-56	Кабели радиочастотные коаксиальные; марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/ 1000м	0,01	68500,00 --	-- --	685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С151605-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/ 1000м	0,04	30200,00 --	-- --	1208 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	160184-1132 -1	Антенна телевизионная АТКГ(В) шт	1	2650,50 --	-- --	2651 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	160184-1142 -1	Мачта телевизионная МТЛ-5/1-11 шт	1	1604,25 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Цена рынка	Стоимость коробки фильтров сложения КФСТ шт	1	100,00 --	-- --	100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Цена рынка	Стоимость коробки антенной АК-11 шт	1	667,50 --	-- --	668 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	2	463,00 --	-- --	926 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	0,4	999,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм м	4	98,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Прайс лист	Кабельный канал 13х25 м	37	76,25 --	-- --	2821 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			32241 10928	2286 552			63 3

		ИТОГО ПО ТЕЛЕ ЕНИЮ:	Тен				94			

БЛОК 2 ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Монтажные работы

1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	2	7509,60	1,60	15019	3	12879	38,00	76
		шт		7155,00	--	14310	--	90	--	--
2	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
3	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	3	938,00	--	2814	--	2252	5,00	15
		шт		790,00	--	2370	--	95	--	--
4	Ц0110-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в пластмассовой оболочке	1	1713,00	631,00	1713	631	1116	5,00	5
		бокс		866,00	149,00	866	149	110	0,86	1
5	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,70	1,60	4125	3	3568	11,00	22
		шт		1982,00	--	3964	--	90	--	--
6	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	96	153,50	--	14736	--	12442	1,00	96
		шт		144,00	--	13824	--	90	--	--
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	35	369,90	1,60	12947	56	10931	2,00	70
		шт		347,00	--	12145	--	90	--	--
8	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	4	259,10	--	1036	--	860	1,00	4
		шт		239,00	--	956	--	90	--	--
9	Ц0110-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый	2	484,90	1,60	970	3	855	3,00	6
		шт		475,00	--	950	--	90	--	--
10	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	61	742,00	305,00	45262	18605	31537	2,00	122
		коробка		398,00	72,00	24278	4392	110	0,42	25
11	Ц0108-409-1	Кабельные каналы 10х20 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	38	108,60	48,90	4127	1858	1870	0,22	8
		м		39,60	12,20	1505	464	95	0,07	3
12	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
		м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--
13	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	8	147,30	73,00	1178	584	515	0,29	2
		м		49,50	18,30	396	146	95	0,11	1
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	68	27,70	2,10	1884	143	1305	0,10	7
		м		19,70	0,50	1340	34	95	--	--
15	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	734	72,90	--	53509	--	35210	0,33	242
		м		53,30	--	39122	--	90	--	--
16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	8	47,20	14,80	378	118	233	0,16	1
		м		26,30	4,30	210	34	95	0,02	--
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	30	26,40	3,10	792	93	559	0,11	3

		масса 1 м до 1 кг м		19,10	0,50		15	95	--	--
18	Ц0110-569-7	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью до 4х4 муфта	1	3136,00 2723,00	-- --	3136 2723	-- --	2669 98	13,00 --	13 --
				Оборудование и материалы						
19	Прайс лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-16 шт	1	9294,91 --	-- --	9295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Прайс лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Кварц-2 шт	1	3283,05 --	-- --	3283 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Прайс лист	Блок источника резервного питания БРП24-02/3 шт	1	7120,33 --	-- --	7120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Прайс лист	Блок источника резервного питания Парус3-1 шт	1	2328,90 --	-- --	2329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт	3	938,00 --	-- --	2814 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Прайс лист	Устройство сигнальное БИЯ шт	2	1485,47 --	-- --	2971 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1 шт	90	242,06 --	-- --	21786 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Прай лист	Извещатель пожарный дымовой ИПДЗ-1 шт	35	1031,80 --	-- --	36113 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Прайс лист	Датчик разбития стекла GLASSTREK шт	4	1948,62 --	-- --	7794 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Прайс лист	Датчик движения PARADOX шт	2	939,82 --	-- --	1880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Прайс лист	Извещатель магнитно-контактный СМК шт	6	823,98 --	-- --	4944 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 7.0 шт	2	695,94 --	-- --	1392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 1.2 шт	1	403,64 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТП-10 шт	1	526,00 --	-- --	526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	60	59,00 --	-- --	3540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Прайс лист	Кабельный канал 10х20	38	30,26 --	-- --	1150 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		м								
35	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,8	999,00	--	799	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	2	98,00	--	196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс лист	Кабель КРВПМ 4х0,5	0,04	14644,90	--	586	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Кабель КРВПМ 2х0,5	0,58	9053,21	--	5251	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,035	340900,00	--	11932	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс лист	Кабель пожарный 2-х жильный S RED CAB 2х0,5	175	17,61	--	3082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	290220-2159	Бокс кабельный телефонный БКТ-50х2	1	697,50	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	290220-2194	Муфта чугунная защитная для кабелей связи М4-25	1	232,50	--	233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	1,83	4456,25	--	8133	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			305426	22226			712
			Тенге			122495	5266			31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			452295				
		БЛОК 2 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
				Монтажные работы						
1	Ц0110-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	19	1462,00	--	27778	--	25177	8,00	152
		шт		1312,00	--	24928	--	101	--	--
2	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
3	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,60	48,90	869	391	394	0,22	2
		м		39,60	12,20	317	98	95	0,07	1
4	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8	27,70	2,10	222	17	154	0,10	1
		м		19,70	0,50	158	4	95	--	--
6	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	152	72,90	--	11081	--	7291	0,33	50

		м		53,30	--		--	90	--	--
				Оборудование и материалы						
7	Прайс лист	Динамик настенный SW	19	1292,56	--	24559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Сирена со стробом Маяк-12КП	1	1283,58	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс лист	Кабель пожарный SREDCAB2	160	16,12	--	2580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,8	777,00	--	622	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
12	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	0,38	4456,25	--	1693	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76309	1323			236
			Тенге			36678	318			2
		ИТОГО ПО ОПОВЕЩЕНИЮ О ПОЖАРЕ:	Тенге			121777				
		БЛОК 2 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
				Монтажные работы						
1	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
3	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	53	133,40	3,60	7070	191	5805	0,68	36
		шт		115,00	0,30	6095	16	95	--	--
4	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	21	47,00	0,20	987	4	910	0,29	6
		шт		45,50	0,10	956	2	95	--	--
5	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	10	123,90	0,70	1239	7	1056	0,65	7
		шт		111,00	0,20	1110	2	95	--	--
				Оборудование и материалы						
6	Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЛ-122002	2	2597,96	--	5196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 32А	2	1892,11	--	3784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 16А	1	1342,79	--	1343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых	53	195,00	--	10335	--	--	--	--

		помещений, тип Д-20-1РУЗ-01-10/220									
			шт		--	--		--	--	--	--
10	Прайс лист	Выключатель для скрытой устоновки С16-122	21	84,72	--	1779	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на	10	126,00	--	1260	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,015	340900,00	--	5114	--	--	--	--
			1000м	--	--	--	--	--	--	--
				Щиток электрический(7шт)						
13	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	7	1299,30	68,30	9095	478	2198	2,00	14
			шт	317,00	13,50	2219	95	95	0,08	1
14	1517-1114	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ ЯС-	7	6773,50	--	47415	--	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
			шт	227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
16	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ	7	1694,45	--	11861	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	7	123,90	0,70	867	5	739	0,65	5
			шт	111,00	0,20	777	1	95	--	--
18	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на	7	126,00	--	882	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	42	62,70	0,20	2633	8	2310	0,34	14
			шт	57,80	0,10	2428	4	95	--	--
20	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	42	66,00	--	2772	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	42	60,50	2,80	2541	118	2218	0,32	13
			м	55,10	0,50	2314	21	95	--	--
22	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5	0,042	13300,00	--	559	--	--	--	--
			1000м	--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс лист	Вилка штепсельная У-255	42	36,31	--	1525	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс лист	Вилка штепсельная А-701	7	363,10	--	2542	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,96	111,98	0,07	332	--	188	0,37	1
			м2	60,30	0,02	179	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			126864	973			108
			Тенге			18573	169			1

		ИТОГО ПО электр[illegible]овому оборудованию:		Тен[illegible]			1[illegible]				

БЛОК 2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Монтажные работы

1	ЦСКЦЭ-84-2-2227	Пункт распределительный ПР8501-1049	1	1470,72	214,47	1471	214	726	4,00	4
				756,00	78,75	756	79	87	101,59	102
		шт								
2	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1049	1	54048,95	--	54049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	ЦСКЦЭ-84-2-2224	Пункт распределительный ПР8501-1046	2	1752,72	214,47	3505	429	1703	5,00	10
				900,00	78,75	1800	158	87	101,59	203
		шт								
4	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1046	2	43326,20	--	86652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	11	269,90	98,00	2969	1078	1578	0,76	8
				122,00	29,00	1342	319	95	0,17	2
		шт								
6	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	226	342,80	134,00	77473	30284	42038	0,99	224
				158,00	37,80	35708	8543	95	0,22	50
		шт								
7	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	111	313,00	131,00	34743	14541	16440	0,75	83
				119,00	36,90	13209	4096	95	0,21	24
		шт								
8	Ц0108-593-1 0	Светильник местного освещения	18	133,20	4,10	2398	74	1961	0,71	13
				114,00	0,70	2052	13	95	--	--
		шт								
9	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	6	241,70	91,00	1450	546	893	0,82	5
				131,00	25,70	786	154	95	0,15	1
		шт								
10	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	4	357,80	--	1431	--	1068	2,00	8
				281,00	--	1124	--	95	--	--
		шт								
11	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	86	47,00	0,20	4042	17	3726	0,29	25
				45,50	0,10	3913	9	95	--	--
		шт								
12	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	17	48,50	0,20	824	3	761	0,29	5
				47,00	0,10	799	2	95	--	--
		шт								
13	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	17	134,80	3,60	2292	61	1860	0,68	12
				115,00	0,20	1955	3	95	--	--
		шт								
14	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	9	133,40	3,60	1201	32	986	0,68	6
				115,00	0,30	1035	3	95	--	--
		шт								
15	Ц0108-525-5	Коробка ответвительная	400	471,75	4,75	188700	1900	107920	2,00	800
				284,00	--	113600	--	95	--	--
		шт								
16	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	184	66,80	18,10	12291	3330	4213	0,12	22
				20,30	3,80	3735	699	95	0,02	4
		м								
17	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2

				4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
					Оборудование и материалы						
20	С151702-30	Светильники тип ЛП003Х36/Н-03-УХЛ4	шт	11	1180,00	--	12980	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	197	2480,00	--	488560	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист	Светильник с люминисцентными лампами ЛПО46-2х36	шт	18	1972,83	--	35511	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс лист	Светильник ЛПО25-2х36	шт	11	1497,10	--	16468	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	30	342,00	--	10260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С151701-80	Светильники тип НБ005Х60/Р2-1-01	шт	12	158,00	--	1896	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс лист	Светильник с лампой накаливания потолочный НПО20-60	шт	12	605,16	--	7262	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	шт	11	871,00	--	9581	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс лист	Светильник с лапмой накаливания настенный НПО30-100	шт	17	605,16	--	10288	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	1507-3001	СВЕТИЛЬНИК ДС-19УХЛ4	ШТ	18	465,00	--	8370	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс лист	Светильник с комбинированными лампами ЛБЛ-01	шт	15	302,58	--	4539	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс лист	Светильник с лампой накаливания НПО30-60	шт	14	472,03	--	6608	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	прайс лист	Устройство защитного отключения РУД-022	шт	4	2777,62	--	11110	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	6	457,00	--	2742	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36,		452	101,00	--	45652	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛДЦ36, Б36, ЛХБ36 шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	11	82,00 --	-- --	902 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	463	14,00 --	-- --	6482 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40 шт	29	24,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60 шт	46	24,00 --	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100 шт	43	39,00 --	-- --	1677 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Прайс лист	Выключатель для скрытой установки НИКА 110-071 шт	86	111,95 --	-- --	9628 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Прайс лист	Выключатель для скрытой установки ВС5У-228 2-х клавишный шт	17	129,56 --	-- --	2202 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Прайс лист	Выключатель для открытой установки МАКЕЛ шт	17	118,01 --	-- --	2006 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Прайс лист	Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки РС16-264 шт	9	86,37 --	-- --	777 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,01	16300,00 --	-- --	163 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1529684	52924			2047
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ:	Тенге			1964601				
		ИТОГО ПО БЛОКУ 2 В 2001 Г				4548815				

ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.Разные работы

				Отмостка						
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,8475	3011,10	--	2552	--	554	3,24	3
		м3		531,00	--	450	--	123	--	--
2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной	8,48	431,75	--	3659	--	279	0,14	1
		м2		24,75	--	210	--	133	--	--
3	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной	16,95	67,87	--	1150	--	90	0,02	--
		м2		3,98	--	67	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
20	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	24,81	-9,98	-0,12	-247	-3	-177	-0,04	-1
		м2		-6,75	-0,05	-167	-1	105	--	--
21	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	24,81	278,11	3,94	6900	98	2699	0,55	14
		м2		102,11	1,49	2533	37	105	0,01	--
22	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,81	393,60	2,33	9765	58	2139	0,49	12
		м2		81,23	0,88	2015	22	105	--	--
25	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	24,09	-17,51	-0,12	-422	-3	-349	-0,09	-2
		м2		-13,73	-0,05	-331	-1	105	--	--
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,09	374,69	2,10	9026	51	1665	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1567	19	105	--	--
27	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,03	98,23	0,07	2557	2	138	0,03	1
		м2		5,85	0,02	152	1	90	--	--
28	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-140	26,03	170,89	0,12	4448	3	89	0,02	--
		м2		3,74	0,05	97	1	90	--	--
30	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и	4,8	278,29	6,12	1336	29	724	0,81	4
		м2		141,39	2,32	679	11	105	0,01	--
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,8	374,69	2,10	1799	10	332	0,39	2
		м2		65,03	0,79	312	4	105	--	--
		ИТОГО ПО :				53748				
		ИТОГО ПО ПЕРЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕИ В 2001				53748				
		ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
65	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	657,6	151,00	3,43	99298	2256	51814	0,46	299
		м2		73,73	1,31	48485	861	105	0,01	4
66	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	657,6	374,69	2,10	246397	1381	45447	0,39	256
		м2		65,03	0,79	42764	520	105	--	3
67	Е0115-61-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	251,4	228,83	3,39	57527	851	31075	0,65	163
		м2		117,00	0,72	29414	181	105	0,05	13
72	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	179,44	393,60	2,33	70628	418	15471	0,49	88

		водоэмульсионн[illegible] составами		81,23	0,88	[illegible]	158	105	--	1
		м2								
73	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и	74,43	98,23	0,07	7311	5	393	0,03	2
		оштукатуренных поверхностей		5,85	0,02	435	1	90	--	--
		м2								
74	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	74,43	170,89	0,12	12719	9	254	0,02	1
		эмалью ЭП-140		3,74	0,05	278	4	90	--	--
		м2								
75	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	99,38	374,69	2,10	37237	209	6868	0,39	39
		водоэмульсионными составами		65,03	0,79	6463	79	105	--	--
		м2								
78	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	17,74	278,29	6,12	4937	109	2677	0,81	14
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и		141,39	2,32	2508	41	105	0,01	--
		м2								
79	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	17,74	374,69	2,10	6647	37	1226	0,39	7
		водоэмульсионными составами		65,03	0,79	1154	14	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			542701	5274			871
			Тенге			146077	1859			21
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			739801				
		ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	55,80	982	56	1213	5,21	5
				926,10	21,26	926	21	128	0,11	--
		шт								
2	Прайс лист	Вентиляторы осевые канальные с удлиненным корпусом WB 250	1	4263,86	--	4264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0120-12-10	Установка решеток однорядных регулируемых	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
				186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
		шт								
4	Прайс лист "Климатика "	Решетки однорядные регулируемые ОРГ 140	12	1297,01	--	15564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Е0120-12-11	Установка решеток однорядных регулируемых	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		шт								
6	Прайс лист "Климатика "	Решетки однорядные регулируемые ОРГ 200	1	2210,10	--	2210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного	6	1561,22	12,95	9367	78	1089	0,81	5
		сечения,ЗП00 000-00, периметром 1400 мм		137,03	4,73	822	28	128	0,02	--
		шт								
8	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из	21	1880,91	13,82	39499	290	7125	1,62	34
		оцинкованной стали		259,88	5,18	5457	109	128	0,03	1
		м2								
9	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из	6	1855,51	11,11	11133	67	1864	1,48	9
		оцинкованной стали		238,61	4,16	1432	25	128	0,02	--
		м2								
10	Е0120-30-1	Крепление воздуховодов	49	107,97	1,26	5290	62	591	0,05	3
				8,96	0,47	439	23	128	--	--
		кг								
11	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром	6	498,77	24,24	2993	145	3302	2,71	16

		патрубка до 250 шт		420,53	9,45	3	57	128	0,04	--
12	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, шт	6	2720,00	--	16320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0114-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с м2	20,16	4452,65	38,72	89765	781	12071	3,68	74
				555,75	14,49	11204	292	105	0,07	1
14	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шахт м2	20,16	177,61	1,61	3581	32	1889	0,53	11
				88,65	0,61	1787	12	105	--	--
15	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов плитами минераловатными прошивными на стеклоткани м2	25,2	240,26	92,82	6055	2339	3419	0,59	15
				100,80	34,88	2540	879	100	0,17	4
16	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	1,51	3360,00	--	5080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м	30	213,12	13,56	6394	407	1498	0,28	8
				45,00	4,95	1350	148	100	0,03	1
18	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм м2	32,4	262,00	--	8489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			230130	4477			195
			Тенге			30907	1687			8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			283517				

ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Монтажные работы

1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт	2	978,90	--	1958	--	1534	7,00	14
				947,00	--	1894	--	81	--	--
2	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	2	64,00	1,00	128	2	100	0,36	1
				58,50	0,20	117	--	85,5	--	--
3	Ц0108-409-6	Кабельный канал 10х20 мм м	10	48,70	2,60	487	26	248	0,17	2
				28,80	0,20	288	2	85,5	--	--
4	Ц0108-409-7	Кабельный канал 20х40 мм м	10	58,80	4,30	588	43	275	0,19	2
				31,70	0,50	317	5	85,5	--	--
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	10	27,70	2,10	277	21	173	0,10	1
				19,70	0,50	197	5	85,5	--	--
6	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	20	8,50	0,10	170	2	125	0,05	1
				7,30	--	146	--	85,5	--	--
7	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	20	43,80	--	876	--	441	0,15	3
				24,50	--	490	--	90	--	--
8	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
				398,00	72,00	398	72	110	0,42	--

9	Ц0108-411-6	Ввод гибкий, на[illegible]ый диаметр металлорукава до 60 мм	1	257,00	--	[illegible]	--	116	1,00	1
		ввод		122,00	--	122	--	95	--	--
10	Е0110-5-1	Установка шкафа деревянного слаботочного	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	42	1	120	0,58	--
				Материалы и оборудование						
11	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил	0,02	3660,00	--	73	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,02	16300,00	--	326	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист	Аппарат телефонный "Спектр"	2	2109,17	--	4218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	2	222,00	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс лист	Кабельный канал 10х20 мм	10	60,52	--	605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Кабельный канал 20х40 мм	10	84,72	--	847	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13734	403			27
			Тенге			4011	86			--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18945				

ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ

				Монтажные работы						
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
		стойка		1165,50	--	1166	--	110	--	--
2	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
3	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
4	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	332,40	--	665	--	640	2,00	4
		шт		317,00	--	634	--	101	--	--
5	Ц0108-403-3	Провод групповых сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	20	47,20	14,80	944	296	581	0,16	3
		м		26,30	4,30	526	86	95	0,02	--
6	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по	2	39,50	3,50	79	7	51	0,16	--

		основанию пола метр до 25 мм м		25,90	0,70	2	1	95	--	--
7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	2	8,50	0,10	17	--	14	0,05	--
				7,30	--	15	--	95	--	--
8	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	3	43,80	--	131	--	66	0,15	--
				24,50	--	74	--	90	--	--
9	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм м	15	58,20	7,60	873	114	408	0,15	2
				27,70	0,90	416	13	95	0,01	--
10	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	15	107,30	3,50	1610	53	467	0,18	3
				32,40	0,40	486	6	95	--	--
11	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	12	49,10	7,30	589	88	325	0,15	2
				27,70	0,80	332	10	95	--	--
				Оборудование и материалы						
12	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 3ГД-3 „МЕДЕО„ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ ШТ	2	5362,50	--	10725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	2405-1065	ГИЛЬЗЫ Г50 ТУ36-1141-76,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,001	16042,50	--	16	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	1604-16014	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-5 ШТ	2	41,85	--	84	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	1	59,00	--	59	--	--	--	--
16	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	2	70,00	--	140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	1909д.3	Провод ППЖ 1х1,8 1000м	0,005	2301,00	--	12	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка 1000м	0,02	6470,00	--	129	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-56 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм м	2	55,00	--	110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21464	1473			28
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28964				
		ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
				Монтажные работы						
1	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей шт	1	3100,60	1,60	3101	2	2673	16,00	16
				2970,00	--	2970	--	90	--	--
2	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
				1440,00	--	1440	--	90	--	--
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,70	--	615	--	526	2,00	4

		шт		277,00	--	4	--	95	--	--
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	12	153,50	--	1842	--	1555	1,00	12
		шт		144,00	--	1728	--	90	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,90	1,60	2959	13	2498	2,00	16
		шт		347,00	--	2776	--	90	--	--
6	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	7	195,70	--	1370	--	1121	1,00	7
		шт		178,00	--	1246	--	90	--	--
7	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	7	259,10	--	1814	--	1506	1,00	7
		шт		239,00	--	1673	--	90	--	--
8	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
9	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	125,60	64,10	126	64	54	0,26	--
		м		41,40	15,80	41	16	95	0,09	--
10	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	22	742,00	305,00	16324	6710	11374	2,00	44
		коробка		398,00	72,00	8756	1584	110	0,42	9
11	Ц0108-409-1	Кабельный канал 10х20 мм	25	108,60	48,90	2715	1223	1230	0,22	6
		м		39,60	12,20	990	305	95	0,07	2
12	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	38	72,90	--	2770	--	1823	0,33	13
		м		53,30	--	2025	--	90	--	--
13	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	80	43,80	--	3504	--	1764	0,15	12
		м		24,50	--	1960	--	90	--	--
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,70	2,10	886	67	614	0,10	3
		м		19,70	0,50	630	16	95	--	--
15	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	3	8,50	0,10	26	--	21	0,05	--
		м		7,30	--	22	--	95	--	--
				Материалы и оборудование						
16	Прайс лист	Стоимость прибора приемно-контрольного "Гранит-8"	1	7967,07	--	7967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Стоимость блока резервированного питания БРП24-01/3	1	2360,61	--	2361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс лист	Стоимость аккумулятора гелевого А7.0	2	641,47	--	1283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Стоимость извещателя пожарного теплового ИП101-1А	12	198,86	--	2386	--	--	--	--
		шт								
20	Прайс лист	Стоимость извещателя пожарного дымового ИПДЗ-1	8	705,62	--	5645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт									
21	Прайс лист	Стоимость извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ	3	878,82	--	2636	--	--	--	--
		шт									
22	Прайс лист	Стоимость сигнального устройства БИЯ	1	450,00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт									
23	Прайс лист	Извещатель охранный магнитно-контактный СМК	7	741,58	--	5191	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт									
24	Прайс лист	Датчик разбития стекла GlAssTrEK	4	2065,54	--	8262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт									
25	Прайс лист	Датчик движения PArAdOX	3	996,20	--	2989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт									
26	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,2 мм	1	98,00	--	98	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м									
27	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,003	24900,00	--	75	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м									
28	Прайс лист	Стоимость кабеля КРВПМ 4х0,5	60	22,39	--	1343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м									
29	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	20	59,00	--	1180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт									
30	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых	2	491,00	--	982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт									
31	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной	0,08	7110,00	--	569	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м									
32	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,01	16300,00	--	163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м									
33	Прайс лист	Кабельный канал 10х20 мм	25	60,52	--	1513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м									
34	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	0,295	5812,50	--	1715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			88448	8080				160
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			130601					
		ИТОГО ПО ПАТАЛОГ КОРПУСУ В 2001Г				1201828					

КОТЕЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОТЛАМИ ЭКОНОМ -11

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2.Полы

Линолеумные

17	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	16,1	109,84	0,46	1768	7	242	0,08	1
				12,04	0,18	194	3	123	--	--

		м								
18	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,плинтусов	0,74	179,43	1,88	133	1	61	0,47	--
		м2		78,30	0,72	58	1	105	--	--
				Бетонные						
23	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	41,32	28,11	0,22	1162	9	945	0,10	4
		м		18,50	0,09	764	4	123	--	--
				Керамическая плитка						
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,16	666,01	24,55	2771	102	251	0,26	1
		м2		39,83	9,20	166	38	123	0,04	--
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3328	8719,48	--	2902	--	232	3,66	1
		м3		567,00	--	189	--	123	--	--
26	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,16	1430,38	11,72	5950	49	901	1,06	4
		м2		171,68	4,39	714	18	123	0,02	--
27	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,4	254,56	0,32	3920	5	791	0,24	4
		м		41,63	0,11	641	2	123	--	--
				РАЗДЕЛ 3.Проемы						
28	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,05	398,48	102,53	817	210	461	0,90	2
		м2		151,65	35,67	311	73	120	0,14	--
29	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	4,47	323,78	83,13	1447	372	901	0,80	4
		м2		138,83	29,17	621	130	120	0,12	1
30	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	7,77	634,99	31,85	4934	247	1891	1,15	9
		м2		190,80	12,04	1483	94	120	0,06	--
31	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,05	4810,00	--	9861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	4,47	6010,00	--	26865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с	8,16	828,63	71,29	6762	582	2913	1,64	13