7	Ц0108-411-6	Ввод гибкий, нар[illegible]ый диаметр металлорукава до 60 мм	1	257,00	--	[illegible]7	--	116	1,00	1
				122,00	--	[illegible]2	--	95	--	--
		ввод								
8	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
				398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
		коробка								
		Оборудование и материалы								
9	Прайс лист	Аппарат телефонный Спектр	2	686,65	--	1373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,016	16300,00	--	261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
11	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил	0,048	3660,00	--	176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
12	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип	1	941,00	--	941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Прайс лист	Кабельный канал 15х20	45	22,39	--	1008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	7	63,54	--	445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14663	3059			33
			Тенге			5250	759			4
		ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ:	Тенге			22099				
		ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ								
		Монтажные работы								
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
				1165,50	--	1166	--	110	--	--
		стойка								
2	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
				57,80	0,10	116	--	95	--	--
		шт								
3	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
				398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
		коробка								
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	125,60	64,10	502	256	217	0,26	1
				41,40	15,80	166	63	95	0,09	--
		м								
5	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	2	8,50	0,10	17	--	14	0,05	--
				7,30	--	15	--	95	--	--
		м								
6	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	33	43,80	--	1445	--	728	0,15	5
				24,50	--	809	--	90	--	--
		м								

7	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещ	2	332,40	--	665	--	640	2,00	4
		шт		317,00	--	4	--	101	--	--
8	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	15	58,20	7,60	873	114	408	0,15	2
		м		27,70	0,90	416	13	95	0,01	--
9	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,30	3,50	1610	53	467	0,18	3
		м		32,40	0,40	486	6	95	--	--
10	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	12	49,10	7,30	589	88	325	0,15	2
		м		27,70	0,80	332	10	95	--	--
				Оборудование и материалы						
11	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРА-4м	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	2	70,00	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	4	98,00	--	392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151607-294	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В	0,005	7330,00	--	37	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка	0,032	6470,00	--	207	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЗГД-3 „МЕДЕО„ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ	2	5362,50	--	10725	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	2405-1065	ГИЛЬЗЫ Г50 ТУ36-1141-76,ИЗМ.НР2-79	0,001	16042,50	--	16	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22962	1426			30
			Тенге			5332	309			2
		ИТОГО ПО ПРОВОД ВЕЩАНИЮ:	Тенге			30970				
		ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
				Монтажные работы						
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	22	153,50	--	3377	--	2851	1,00	22
		шт		144,00	--	3168	--	90	--	--
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,90	1,60	2959	13	2498	2,00	16
		шт		347,00	--	2776	--	90	--	--
4	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	195,70	--	587	--	481	1,00	3
		шт		178,00	--	534	--	90	--	--
5	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный	1	259,10	--	259	--	215	1,00	1

		электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле шт		239,00	--	239				
6	Ц0110-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый шт	3	484,90	1,60	[illegible]	5	1283	3,00	9
				475,00	--	1425	--	90	--	--
7	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной шт	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
				1982,00	--	1982	--	90	--	--
8	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	4	125,60	64,10	502	256	217	0,26	1
				41,40	15,80	166	63	95	0,09	--
9	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
				1440,00	--	1440	--	90	--	--
10	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12 шт	2	938,00	--	1876	--	1501	5,00	10
				790,00	--	1580	--	95	--	--
11	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	24	742,00	305,00	17808	7320	12408	2,00	48
				398,00	72,00	9552	1728	110	0,42	10
12	Ц0108-409-1	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 10х20 мм м	40	108,60	48,90	4344	1956	1968	0,22	9
				39,60	12,20	1584	488	95	0,07	3
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	55	27,70	2,10	1524	116	1055	0,10	6
				19,70	0,50	1083	28	95	--	--
14	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	120	43,80	--	5256	--	2646	0,15	18
				24,50	--	2940	--	90	--	--
15	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	9	47,20	14,80	425	133	262	0,16	1
				26,30	4,30	237	39	95	0,02	--
16	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	1	8,50	0,10	9	--	7	0,05	--
				7,30	--	7	--	95	--	--
				Оборудование и материалы						
17	Прайс лист	Контрольная панель на 8 шлейфов "Гранит-8" шт	1	7516,10	--	7516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1 шт	22	256,59	--	5645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 шт	8	1093,71	--	8750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт	6	994,28	--	5966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист	Извещатель охранный магнитно-контактный СМК шт	3	823,98	--	2472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист	Датчик разбития стекла GLASSTREK	1	2065,54	--	2066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт								
23	Прайс лист	Датчик движени[illegible]ADOX	3[illegible]	996,20	--	[illegible]0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс лист	Устройство сигнальное БИЯ	1	1485,47	--	1485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	4	98,00	--	392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 7.0	2	695,94	--	1392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс лист	Блок источника резервного питания БРП24-02/3	1	3340,49	--	3340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	22	59,00	--	1298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых	2	491,00	--	982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,01	16300,00	--	163	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной	0,12	7110,00	--	853	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист	Кабель КРВПМ 4х0,5	0,045	14644,90	--	659	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	2405-1802	СКОБЫ К145У2 ТУ36-1448-77	0,3	4301,25	--	1290	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			95964	9802			187
			Тенге			32988	2345			14
		ИТОГО ПО ПОЖ-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:	Тенге			143566				
						287455				
		СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РБАОТЫ								
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
86	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под	276,25	325,33	2,33	89873	644	12916	0,26	72
		м2		43,65	0,88	12058	243	105	--	1
88	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	852,36	151,00	3,43	128706	2924	67159	0,46	388
		м2		73,73	1,31	62845	1117	105	0,01	5
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	50,74	151,00	3,43	7662	174	3998	0,46	23

		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен,толщ.2мм м2		73,73	1,31	3741	66	105	0,01	
93	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	235,47	181,54	1,88	42747	443	19537	0,47	110
				78,30	0,72	18437	170	105	--	1
94	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	381,45	374,69	2,10	142926	801	26362	0,39	149
				65,03	0,79	24806	301	105	--	1
95	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	244,34	1851,16	2,10	452312	513	85636	2,00	489
				333,00	0,79	81365	193	105	--	1
97	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских,толщ.2мм м2	32,78	278,29	6,12	9122	201	4946	0,81	26
				141,39	2,32	4635	76	105	0,01	--
98	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	32,78	374,69	2,10	12282	69	2265	0,39	13
				65,03	0,79	2132	26	105	--	--
99	Е0113-13-3	Подготовка поверхностей грунтовкой под окраску м2	1212,13	29,07	0,05	35242	61	6404	0,03	35
				5,85	0,02	7091	24	90	--	--
РАЗДЕЛ 7.Разные работы										
Отмостка										
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	8,01	8719,48	--	69823	--	5585	3,66	29
				567,00	--	4540	--	123	--	--
111	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной м2	53,39	431,75	--	23049	--	1757	0,14	8
				24,75	--	1321	--	133	--	--
112	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	106,77	67,87	--	7246	--	565	0,02	2
				3,98	--	425	--	133	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1333611				
СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ АВТОМАТИЗАЦИЯ										
Монтажные работы										
1	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на шт	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
				49,50	--	50	--	90	--	--
2	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста шт	2	467,40	9,40	935	19	500	2,00	4
				263,00	--	526	--	95	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
4	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня компл	1	210,04	--	210	--	174	1,00	1
				193,50	--	194	--	90	--	--
5	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	4	254,80	12,50	1019	50	1030	1,00	4

		шт								
6	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	35	108,60	48,90	[illegible]	1712	1722	0,22	8
		м		39,60	12,20	1386	427	95	0,07	2
7	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	147,30	73,00	589	292	258	0,29	1
		м		49,50	18,30	198	73	95	0,11	--
8	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,60	64,10	628	321	272	0,26	1
		м		41,40	15,80	207	79	95	0,09	--
				Оборудование и материалы						
9	Прайс лист	Пост управления ПКЕ222-УЗ	2	360,83	--	722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс лист	Пост управления ПКУ15-21	1	1439,85	--	1440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс лист	Реле промежуточное РП	1	740,42	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	1704-10027- 1	Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-5М1	1	4397,25	--	4397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ	1	1342,79	--	1343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	3	1750,00	--	5250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5	212,00	--	1060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,5	777,00	--	2720	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,4	999,00	--	400	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	40	8,50	0,10	340	4	277	0,05	2
		м		7,30	--	292	--	95	--	--
20	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей	119	5,40	0,10	643	12	418	0,02	2
		м		3,70	--	440	--	95	--	--
21	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1	0,05	6640,00	--	332	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5	0,109	9230,00	--	1006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

23	С12021-41	Конструкции ста[illegible]е из одного профиля	0,0[illegible]	147100,00	--	[illegible]	--	--	--	--
		т		--	--	[illegible]	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29855	2422			25
			Тенге			4455	582			3
		ИТОГО ПО АВТОМАТИЗАЦИИ:	Тенге			36654				
		СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Монтажные работы								
1	Е0110-5-1	Установка шкафа слаботочного деревянного	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	42	1	120	0,58	--
2	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	3	978,90	--	2937	--	2557	7,00	21
		шт		947,00	--	2841	--	90	--	--
3	Ц0108-409-1	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 10х20 мм	37	108,60	48,90	4018	1809	1821	0,22	8
		м		39,60	12,20	1465	451	95	0,07	3
4	Ц0108-409-2	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 20х40 мм	13	147,30	73,00	1915	949	837	0,29	4
		м		49,50	18,30	644	238	95	0,11	1
		Оборудование и материалы								
9	Прайс лист	Аппарат телефонный Спектр	3	686,65	--	2060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,04	16300,00	--	652	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил	0,04	3660,00	--	146	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс лист	Кабельный канал 15х20	37	22,39	--	828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	13	63,54	--	826	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО телефонизации:	Тенге			21543				
		СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ								
		Монтажные работы								
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
		стойка		1165,50	--	1166	--	110	--	--
2	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--

3	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой о[illegible]ке коробка	[illegible]	398,00	72,00	[illegible]	216	110	0,42	1
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2	125,60 41,40	64,10 15,80	251 83	128 32	109 95	0,26 0,09	1 --
5	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	2	8,50 7,30	0,10 --	17 15	-- --	14 95	0,05 --	-- --
6	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	43	43,80 24,50	-- --	1883 1054	-- --	948 90	0,15 --	6 --
7	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт	2	332,40 317,00	-- --	665 634	-- --	640 101	2,00 --	4 --
8	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм м	15	58,20 27,70	7,60 0,90	873 416	114 13	408 95	0,15 0,01	2 --
9	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	15	107,30 32,40	3,50 0,40	1610 486	53 6	467 95	0,18 --	3 --
10	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	12	49,10 27,70	7,30 0,80	589 332	88 10	325 95	0,15 --	2 --
				Оборудование и материалы						
11	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРА-4м шт	1	463,00 --	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	2	70,00 --	-- --	140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм м	3	98,00 --	-- --	294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С151607-294	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В 1000м	0,005	7330,00 --	-- --	37 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка 1000м	0,04	6470,00 --	-- --	259 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 3ГД-3 „МЕДЕО„ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ ШТ	2	5362,50 --	-- --	10725 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	2405-1065	ГИЛЬЗЫ Г50 ТУ36-1141-76,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,001	16042,50 --	-- --	16 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23103	1298			31
			Тенге			5494	277			2
		ИТОГО ПО ПРОВОД ВЕЩАНИЮ:	Тенге			31289				

СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Монтажные работы

1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентраторы базовый на 10 лу								
		шт		4275,00	--		--	90	--	--
2	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	28	153,50	--	4298	--	3629	1,00	28
		шт		144,00	--	4032	--	90	--	--
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4
		шт		347,00	--	694	--	90	--	--
4	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	20	195,70	--	3914	--	3204	1,00	20
		шт		178,00	--	3560	--	90	--	--
5	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	16	259,10	--	4146	--	3442	1,00	16
		шт		239,00	--	3824	--	90	--	--
6	Ц0110-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый	3	484,90	1,60	1455	5	1283	3,00	9
		шт		475,00	--	1425	--	90	--	--
7	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
8	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	125,60	64,10	126	64	54	0,26	--
		м		41,40	15,80	41	16	95	0,09	--
9	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
10	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	2	938,00	--	1876	--	1501	5,00	10
		шт		790,00	--	1580	--	95	--	--
11	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	34	742,00	305,00	25228	10370	17578	2,00	68
		коробка		398,00	72,00	13532	2448	110	0,42	14
12	Ц0108-409-1	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 13х25 мм	40	108,60	48,90	4344	1956	1968	0,22	9
		м		39,60	12,20	1584	488	95	0,07	3
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	52	27,70	2,10	1440	109	998	0,10	5
		м		19,70	0,50	1024	26	95	--	--
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	80	175,20	75,70	14016	6056	7091	0,44	35
		м		72,70	20,60	5816	1648	95	0,12	10
15	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене	130	43,80	--	5694	--	2866	0,15	20

		кирпичной м		24,50	--	3185	--	90	--	--
16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	9	47,20	14,80	425	133	262	0,16	1
				26,30	4,30	237	39	95	0,02	--
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	1	8,50	0,10	9	--	7	0,05	--
				7,30	--	7	--	95	--	--
				Оборудование и материалы						
18	Прайс лист	Контрольная панель на 8 шлейфов "Гранит-8" шт	1	7516,10	--	7516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1 шт	28	256,59	--	7184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс лист	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 шт	2	1093,71	--	2187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт	3	994,28	--	2983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист	Извещатель охранный магнитно-контактный СМК шт	20	823,98	--	16480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс лист	Датчик разбития стекла GLASSTREK шт	16	2065,54	--	33049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс лист	Датчик движения PARADOX шт	3	996,20	--	2989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс лист	Устройство сигнальное БИЯ шт	1	1485,47	--	1485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм м	1	98,00	--	98	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 7.0 шт	2	695,94	--	1392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс лист	Блок источника резервного питания БРП24-02/3 шт	1	3340,49	--	3340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	32	59,00	--	1888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых шт	2	491,00	--	982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ	0,012	16300,00	--	196	--	--	--	--

		16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм 1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной 1000м	0,13	7110,00	--		--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс лист	Кабель КРВПМ 4х0,5 1000м	0,12	14644,90	--	1757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	2405-1802	СКОБЫ К145У2 ТУ36-1448-77 1000ШТ	0,525	4301,25	--	2258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			162744	18700			268
		ИТОГО ПО ПОЖ-ОХР СИГН:	Тенге			234417				
						1657514				

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

1	Ц0110-865-1	Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком: кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 км	2,78	43949,00	40220,00	122178	111812	30367	20,00	56
				3375,00	4838,06	9383	13450	133	28,06	78
2	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	164,12	22,04	20,73	3617	3402	1116	0,01	1
				1,31	5,70	215	936	97	0,02	3
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их м3	5,08	200,88	--	1020	--	1153	1,42	7
				200,88	--	1020	--	113	--	--
4	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную для колодцев и муфт до 2 м без креплений с откосами м3	126,6	167,40	--	21193	--	23948	1,18	149
				167,40	--	21193	--	113	--	--
5	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	216,96	6,01	6,01	1304	1304	346	--	--
				--	1,64	--	357	97	0,01	1
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	54,24	122,18	--	6627	--	7489	0,89	48
				122,18	--	6627	--	113	--	--
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	24,6	32,56	30,98	801	762	251	0,01	--
				1,53	9,01	38	222	97	0,03	1
8	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	43,05	27,10	--	1167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	43,05	45,00	--	1937	--	387	0,19	8
				9,00	--	387	--	100	--	--
10	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	12	8,57	--	103	--	137	0,06	1
				8,57	--	103	--	133	--	--
11	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,882	27,10	--	24	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

12	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,8[illegible]	45,00	--	[illegible]	--	8	0,19	--
		т		9,00	--	[illegible]	--	100	--	--
13	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,103	229872,38	--	23677	--	3110	175,00	18
		кан.-км		27450,00	--	2827	--	110	--	--
14	Ц0108-407-1 5	Трубы стальные через водные преграды, диаметр до 100 мм	67	186,40	11,80	12489	791	8383	0,79	53
		м		129,00	2,70	8643	181	95	0,02	1
15	С130806-15 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 100х4 мм	67	1070,00	--	71690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,17	38387,00	11520,00	6526	1958	3825	114,00	19
		км		18090,00	2362,98	3075	402	110	13,71	2
17	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	5	72,90	--	365	--	240	0,33	2
		м		53,30	--	267	--	90	--	--
18	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,065	14832,30	10420,00	964	677	591	26,00	2
		км		4365,00	2474,96	284	161	133	14,35	1
19	Прайс лист	Стоимость кабеля ТППэп3, емк.10х2х0,5	3015	79,88	--	240842	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0134-116-1	Установка железобетонных замерных столбиков	18	606,51	90,13	10917	1622	9311	2,72	49
		опора		436,50	33,75	7857	607	110	0,17	3
21	С143019-65	Стоимость столбиков замерных железобетонных	0,311	15500,00	--	4821	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	6	11256,34	653,59	67538	3922	11579	9,25	56
		колодец		1588,50	165,83	9531	995	110	0,67	4
23	С143018-28	Колодцы железобетонные телефонные ККС-3-10	5,04	19700,00	--	99288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	12	411,00	--	4932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	12	43,33	20,47	520	246	367	0,13	2
		отверст.		22,86	7,74	274	93	100	0,04	--
26	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	12	161,67	--	1940	--	1732	0,78	9
		канал		131,18	--	1574	--	110	--	--
27	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	18	178,80	31,80	3218	572	847	0,20	4
		шт		36,00	6,80	648	122	110	0,04	1
28	С1110-0082	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-1	0,18	19530,00	--	3515	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу	10	32,30	--	323	--	269	0,10	1
				29,90	--	299	--	90	--	--

			шт							
30	Ц0110-52-11	Кроссировка пар[illegible]льная в кроссе или в шкафу	1[illegible]	76,20	--	[illegible]2	--	661	0,40	4
		шт		73,40	--	734	--	90	--	--
31	Ц0110-898-7	Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке	1	2650,00	954,00	2650	954	1683	7,00	7
		бокс		1307,00	223,00	1307	223	110	1,29	1
32	290220-2160 -8	Бокс кабельный телефонный БКТ-100х2	1	5,90	--	6	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-892-1	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 10х2	5	2017,00	601,00	10085	3005	4950	5,00	25
		шт		758,00	142,00	3790	710	110	0,82	4
34	290220-2194	Муфта чугунная защитная для кабелей связи М4-25	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-911-1	Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической ассимметрии	1	1569,50	--	1570	--	1708	9,00	9
		участок		1553,00	--	1553	--	110	--	--
36	Ц0110-912-1	Измерение цепей переменным током: измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех в диапазоне частот до 10 кГц	1	2611,60	--	2612	--	2847	15,00	15
		участок		2588,00	--	2588	--	110	--	--
37	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	1596,76	68,13	1916	82	54	0,14	--
		м3		21,38	12,76	26	15	133	0,04	--
38	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ.22см	12	329,37	34,29	3952	411	236	0,04	--
		м2		6,01	8,79	72	106	133	0,03	--
39	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	120	25,16	1,37	3019	164	80	--	--
		м2		0,10	0,40	12	48	133	--	--
40	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	12	391,11	5,88	4693	71	138	0,05	1
		м2		7,02	1,65	84	20	133	0,01	--
41	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	24	63,12	0,02	1515	--	6	--	--
		м2		0,19	0,01	5	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			747356	131755			546
		ИТОГО ПО РАСПРЕДЕЛИТ ТЕЛЕФ ЛИНИИ:	Тенге			917039				
		ИТОГО ПО РАСПРЕД ТЕЛ ЛИНИИ				917039				
		ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ ТУБДИСПАНСЕРА								
		Корыто под покрытия								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного	1774	19,95	15,58	35391	27639	15407	0,01	16
		м2		1,03	5,50	1827	9757	133	0,03	48
2	Е0127-82-3	Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	14192	-0,96	-0,96	-13624	-13624	-6418	--	--
		м2		--	-0,34	--	-4825	133	--	-24
3	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного	4365	33,43	29,06	145922	126847	65544	0,01	41
		м2		1,03	10,26	4496	44785	133	0,05	219
4	Е0127-82-4	Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	30555	-1,90	-1,90	-58055	-58055	-27228	--	--

		м2		--	-0,67	--	-20472	133	--	-100
5	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), во временный отвал 2 группы грунтов до 10 м	1879,36	6,01	6,01	11288	11288	3799	--	--
		м3		--	2,08	--	3916	97	0,01	13
6	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м м3	7517,44	4,75	4,75	35738	35738	12027	--	--
		м3		--	1,65	--	12399	97	0,01	41
						Асфальтобетонное покрытие проездов на участке тубдиспансера				
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	430	1596,76	68,13	686607	29297	19525	0,14	62
		м3		21,38	12,76	9193	5487	133	0,04	19
8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ.22см	2676,15	329,37	34,29	881442	91767	52695	0,04	107
		м2		6,01	8,79	16084	23537	133	0,03	81
		ИТОГО ПО ПОКРЫТИЮ ТЕРР ТУБДИСПАНСЕРА:	Тенге			1971665				
		Внутриплощадочные сети связи								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	190	167,40	--	31806	--	35941	1,18	224
		м3		167,40	--	31806	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	148	122,18	--	18083	--	20433	0,89	131
		м3		122,18	--	18083	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	42	32,56	30,98	1368	1301	429	0,01	--
		м3		1,53	9,01	64	378	97	0,03	1
4	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	73,5	27,10	--	1992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	73,5	45,00	--	3308	--	662	0,19	14
		т		9,00	--	662	--	100	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	206	27,70	2,10	5706	433	3953	0,10	21
		м		19,70	0,50	4058	103	95	--	1
7	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110	20,6	6470,00	--	133282	--	--	--	--

		мм 10м		--	--	-	--	--	--	--
8	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	176	19,60 16,40	0,50 0,10	3450 2886	88 18	2759 95	0,10 --	18 --
11	Прайс лист	Стоимость кабеля ТППэп,10х2х0,5мм2 м	105	43,76	--	4595	--	--	--	--
13	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм 1000м	0,3	16300,00 --	-- --	4890 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Ц0110-873-1	Муфты разветвительная шт	1	1642,00 965,00	484,00 115,00	1642 965	484 115	1436 133	6,00 0,67	6 1
14	Прайс лист	Муфта разветвительная XAGA500-75/15 шт	2	8387,00	--	16774	--	--	--	--
15	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 колодец	4	11256,34 1588,50	653,59 165,83	78794 11120	4575 1161	13508 110	9,25 0,67	65 5
17	С143018-28	Колодцы железобетонные телефонные ККС-3-10 м3	5,88	19700,00 --	-- --	115836 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			421525	6881			478
			Тенге			69644	1775			7

ИТОГО ПО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫМ СЕТЯМ 530685

		Итого с накладными расходами	тенге			23 667 132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			1 420 028				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			25 087 160				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%	тенге			338 677				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%	тенге			100 349				
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			250 872				
		Итого в базовых ценах 2001 года	тенге			25 777 057				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,82323	тенге			46 997 503				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%	тенге			939 950				

		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.	тенге			47 937 454				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			5 752 494				
		Итого с НДС	тенге			53 689 948				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" Баткалов М.

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области Имашев А.

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" Койшигараев Е.