2.4 Кровля

33	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	13,55	24,75	0,22	335	3	118	0,0446	1
		м2 кровли		7,2	0,09	98	1	119	0,0004	–
34	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	13,55	141,96	1,19	1924	16	443	0,155	2
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	366	6	119	0,0022	–
35	1-1-1436	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-97	14,905	192		2862				
		м2								
36	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	13,55	189,45	4,72	2567	64	1171	0,403	5
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	960	24	119	0,0086	–
37	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	13,55	157,89	4,72	2139	64	910	0,312	4
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	741	24	119	0,0086	–
38	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,7913	11576		32312				
		м3								
39	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,55	145,23	15,94	1968	216	656	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	470	81	119	0,0291	–
40	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=40,000;	542	5,16	0,14	2797	76	104	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	60	27	119	0,0003	–
41	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	13,55	42,86	18,33	581	248	506	0,138	2
		м2 кровли								

42	99-1-1прайс	Нижний слой Техноэласт ЭПП	15,5825	301,85		4704				
		м2								
43	99-1-1прайс	Верхний слой Техноэласт ЭКП	15,3115	334,35		5119				
		м2								
		Всего по разделу, тенге				**904511**				
		Сметная заработная плата, тенге				64046				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				339				
		Раздел 3 Устройство монолитного пояса в осях 8-11, Ж-М								
44	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,63	9942,84	316,01	26150	831	4108	8,25	22
		м3		1368	119,39	3598	314	105	0,583	2
45	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,286	64700		18504				
		т								
46	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,393	68800		27038				
		т								
		Всего по разделу, тенге				**80348**				
		Сметная заработная плата, тенге				4528				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Раздел 4 Устройство плит покрытия в осях 8-11, Ж-М								
47	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	13	1398,73	373,54	18183	4856	10935	2,66	35
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	6055	1756	140	0,6052	8
48	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	156	2750		429000				
		м2								
		4.1 Устройство монолитный плиты								
49	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,54	11660,51	241,1	76260	1577	9433	8,06	53
		м3		1282,5	91,08	8388	596	105	0,4448	3
50	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,023	64700		1488				
		т								
51	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,506	68800		34813				

	Всего по разделу, тенге				**614919**				
	Сметная заработная плата, тенге				19850				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				109				
	Раздел 5 Внутренняя отделка. Ремонтные работы.								
52	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	88,17	456,81	3,94	40277	347	9591	0,5535	49
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	9003	131	105	0,00729	1
53	Е15-180-8								
	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	88,17	413,8	2,81	36485	248	13470	0,813	72
	м2 окрашиваемой поверхности		144,45	1,06	12736	93	105	0,0052	–
	5.2 Стены								
54	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	205,78	377,98	3,43	77781	706	16214	0,4552	94
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	15172	270	105	0,0063	1
55	Е15-180-7								
	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	205,78	372,09	2,33	76569	479	24303	0,625	129
	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,88	22965	181	105	0,0043	1
	5.3 Полы								
56	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	293,91	194,65	9,95	57210	2924	20222	0,356	105
	м2 стяжки		52,2	3,74	15342	1099	123	0,0182	5
57	Е11-12-3								
	Укладка лаг по плитам перекрытий	293,91	266,09	2,58	78207	758	18979	0,322	95
	м2 пола		51,53	0,97	15145	285	123	0,0047	1
58	Е11-33-2								
	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	293,91	1905,05	11,03	559913	3242	35905	0,601	177
	м2 покрытия		95,18	4,14	27974	1217	123	0,0202	6
59	Е11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	35	769,78	4,9	26942	172	2599	0,382	13
	м2 покрытия		58,5	1,85	2048	65	123	0,009	–

	м плинтусов								
			12,04	0,18	2109	32	123	0,0008	–
	Всего по разделу, тенге				**1183533**				
	Сметная заработная плата, тенге				147454				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				834				
	Раздел 6 Кровля								
61	Е12-16-1 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	212,81	24,75	0,22	5267	47	1846	0,0446	9
	м2 кровли								
			7,2	0,09	1532	19	119	0,0004	–
62	Е12-15-1 Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	212,81	141,96	1,19	30211	253	6952	0,155	33
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	5746	96	119	0,0022	–
63	1-1-1436 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,5 ГОСТ 30547-97	234,091	192		44945				
	м2								
64	Е12-13-3 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	212,81	189,45	4,72	40317	1004	18401	0,403	86
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	15084	379	119	0,0086	2
65	Е12-13-4 Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	212,81	157,89	4,72	33601	1004	14298	0,312	66
	м2 утепляемого покрытия								
			54,68	1,78	11636	379	119	0,0086	2
66	1-3-101 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	43,839	11576		507480				
	м3								
67	Е12-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	212,81	145,23	15,94	30906	3392	10284	0,243	52
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	7374	1268	119	0,0291	6

		изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=40,000;	8512,4	5,16	0,14	43924	1192	1621	0,0009	8
		м2 стяжки		0,11	0,05	936	426	119	0,0003	3
69	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	212,81	42,86	18,33	9121	3901	7949	0,138	29
		м2 кровли		24,53	6,86	5220	1460	119	0,0335	7
70	99-1-1прайс	Нижний слой Техноэласт ЭПП	244,7315	301,85		73872				
		м2								
71	99-1-1прайс	Верхний слой Техноэласт ЭКП	240,4753	334,35		80403				
		м2								
		Всего по разделу, тенге				**1019082**				
		Сметная заработная плата, тенге				60758				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				334				

Раздел 7 Кирпичная кладка стен существующего здания мечети оси Ж-Л,8

72	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	111,48	2522,66	337,41	281226	37614	117799	4,76	531
		м3 кладки		769,5	126	85784	14046	118	0,62	69
73	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	42,80832	15900		680652				
		1000шт								
74	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2478	49879,65	422,15	62240	527	12391	56,4	70
		т металлических изделий		8257,5	157,5	10304	197	118	0,77	1
		Всего по разделу, тенге				**1223566**				
		Сметная заработная плата, тенге				129860				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				736				
		Всего по смете				**7 718 706**				
		Сметная заработная плата, тенге				954904				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4977				

Локальная смета № 1-2-2 Демонтаж и монтаж отопления существующего здания мечети

Раздел 1 Демонтаж

1	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	26	197,2	15,96	5127	415	6116	1,2059	31
		шт		181,24	2,52	4712	66	128	0,0217	1

	Демонтаж трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	130	77,53	2,11	10079	274	12682	0,42	55
	м трубопровода		75,42	0,79	9805	103	128	0,00388	1
3 Е16-14-1 (ДМ									
	Демонтаж трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	25	121,88	4,88	3047	122	3803	0,656	16
	м трубопровода		117	1,83	2925	46	128	0,00892	–
4 Е65-3-3	Демонтаж крана шарового углового	46	11,72	0,09	539	4	686	0,066	3
	шт		11,63	0,02	535	1	128	0,0001	–
	Всего по разделу, тенге				**46535**				
	Сметная заработная плата, тенге				21686				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				119				

Раздел 2 Монтаж

2.1 Отопление

5 Е16-14-1									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	27,808	439,78	12,19	12229	339	10574	1,64	46
	м трубопровода		292,5	4,57	8134	127	128	0,0223	1
6 Е16-14-3									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	138,588	310,32	5,28	43007	732	33798	1,05	146
	м трубопровода		188,55	1,98	26131	274	128	0,0097	1
7 8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	25	32		800				
	м								
8 8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	130	90		11700				
	м								
9 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	46	1741,3	18,61	80100	856	6148	0,591	27
	кВт		97,43	6,98	4482	321	128	0,034	2

		комплект		22,5	–	518	–	128	–	–
11	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	46	1250		57500				
		шт								
12	8-4-86	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=32 мм	38	13		494				
		шт								
	2.2 Ливневка									
13	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	3	6470		19410				
		10м								
14	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,3	6190		1857				
		10шт								
15	8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	2037		28518				
		шт								
		Всего по разделу, тенге				**326 721**				
		Сметная заработная плата, тенге				47664				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				252				
		Всего по смете				**373 256**				
		Сметная заработная плата, тенге				69350				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				371				

Локальная смета № 1-2-3 Общестроительные работы ниже отм. 0.000

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2282	39,73	37,82	90664	86305	28488	0,013	30
		м3 грунта		1,87	11	4267	25102	97	0,0376	86
2	Е1-163-8	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	230	537,3	–	123579	–	139644	3,552	817
		м3 грунта		537,3	–	123579	–	113	–	–
3	П8-10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	4270	95,5	95,5	407785	407785	81557	–	–
		т								

4	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м во временный отвал	2512	11,19	11,19	28109	28109	7456	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	7687	97	0,01	25
5	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	10048	9,4	9,4	94451	94451	25048	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	25823	97	0,0084	84
6	Е1-17-14	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с на автомобили-самосвалы	695	39,73	37,82	27612	26285	8677	0,013	9
		м3 грунта		1,87	11	1300	7645	97	0,0376	26
7	П8-10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	1181,5	95,5	95,5	112833	112833	22567	–	–
		т		–	19,1	–	22567	100	0,04011	47
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	625,5	6,83	6,83	4272	4272	1135	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1170	97	0,0061	4
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	69,5	134,1	–	9320	–	10532	0,972	68
		м3 грунта		134,1	–	9320	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	695	21,55	4,52	14977	3141	11481	0,108	75
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11836	–	97	–	–
		Всего по разделу, тенге				**1325198**				
		Сметная заработная плата, тенге				372341				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1610				

Раздел 2 Фундаменты

11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	228,38	867,5	97,07	198120	22169	40020	0,78	178
		м3 основания		112,5	36	25693	8222	118	0,18	41
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	228,38	21,55	4,52	4922	1032	3772	0,108	25
		м3 уплотненного грунта								

2.1 Сборный фундамент

13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,37	6257,17	66,01	2315	24	85	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	72	9	105	0,1218	–
14	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	8	302,09	197,24	2417	1578	1931	0,652	5
		шт сборных конструкций								
				104,85	67,51	839	540	140	0,2499	2
15	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	8	408,67	272,99	3269	2184	2577	0,825	7
		шт сборных конструкций								
				135,68	94,48	1085	756	140	0,3633	3
16	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	5,184	17700		91757				
		м3								
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,184	106		550				
		м3								
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,184	302		1566				
		м3								
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	34,56	245,44	3,82	8482	132	1582	0,212	7
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1291	50	118	0,007	–

2.2 Монолитный ж/б фундамент

20	Е5-11-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе шпунтов из швеллера массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2	8,186	13677,95	8481,57	111968	69430	43959	17,1	140
		т свай								
				2970	1699,56	24312	13913	115	5,11	42
21	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-40	8,186	57700		472332				
		т								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5	95	6902,83	66,01	655769	6271	22012	1,35	128

			195,75	24,93	18596	2368	105	0,1218	12
23 E8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой из гидроизола	,950	438,52	7,14	416594	6783	27778	0,143	136
	м2 поверхности								
			22,1	2,68	20995	2546	118	0,0131	12
24 E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В27,5	570	8422,75	196,62	4800968	112073	207393	1,79	1020
	м3								
			272,25	74,27	155183	42334	105	0,3628	207
25 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	578,55	106		61326				
	м3								
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,057	41200		2348				
	т								
27 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,584	71100		112622				
	т								
28 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	31,309	64500		2019431				
	т								
29 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	9,577	62100		594732				
	т								
30 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	2,709	59900		162269				
	т								
31 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	402,36	245,44	3,82	98755	1537	18416	0,212	85
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	15028	579	118	0,007	3
32 E8-4-7	Горизантальная обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	108,47	245,44	3,82	26623	414	4964	0,212	23
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	4051	156	118	0,007	1
33 E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	386,72	240,17	92,82	92879	35895	52470	0,59	228
	м2 поверхности изоляции								
			100,8	34,88	38981	13489	100	0,17	66

	марка 100, толщина 40 мм	54,14	5520		298853				
	м3								
35 E26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	58,61	14267,38	185,63	836211	10880	195435	18,17	1065
	м3 изоляции		3264,75	69,75	191347	4088	100	0,34	20
36 E8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	96,7	2522,66	337,41	243941	32628	102182	4,76	460
	м3 кладки		769,5	126	74411	12184	118	0,62	60
37 30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-125	37,133	15900		590415				
	1000шт								
38 E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	685,33	913,88	8,23	626309	5640	68545	0,468	321
	м2 поверхности		81,68	3,08	55978	2111	118	0,0151	10
	Всего по разделу, тенге				**14130716**				
	Сметная заработная плата, тенге				854064				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4705				
Раздел 3 Колонны от -3,400 до -0,100 (К1,К2,К3,К4)									
39 E6-14-12	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке из бетона В22,5	15,4	11465,03	697,55	176561	10742	35187	10,8	166
	м3		1912,5	263,5	29453	4058	105	1,287	20
40 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,631	106		1657				
	м3								
41 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,415	64700		26851				
	т								
42 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,387	62100		24033				
	т								
43 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	2,584	59900		154782				
	т								

	Сметная заработная плата, тенге				38789				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				204				
	Раздел 4 Стены от -3,400 до -0,100								
44	Е6-13-6								
	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5	133,7	11218,42	404,96	1499903	54143	233106	9,27	1239
	м3								
			1507,5	152,98	201553	20453	105	0,7471	100
45	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	133,7056	106		14173				
	м3								
46	4-1-113								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,293	71100		20832				
	т								
47	4-1-115								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	14,449	64500		931961				
	т								
48	4-1-117								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,653	62100		40551				
	т								
49	Е7-19-4								
	Герметизация мастикой вертикальных швов	12,4	69,13	0,18	857	2	564	0,19	2
	м шва								
			32,4	0,07	402	1	140	0,0003	–
50	Е8-4-7								
	Горизонтальная обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	264,93	245,44	3,82	65024	1012	12126	0,212	56
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	9895	381	118	0,007	2
51	Е8-35-1								
	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	342	125,15	0,62	42801	212	27879	0,434	148
	м2 вертикальной проекции								
			68,85	0,23	23547	79	118	0,0011	–
52	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,87	2355,06	337,41	4404	631	1758	4,38	8
	м3 кладки								
			670,5	126	1254	236	118	0,62	1
53	30-6-8								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-125	0,711	15900		11305				
	1000шт								
	Всего по разделу, тенге				**3081679**				
	Сметная заработная плата, тенге				299116				

Раздел 5 Плита железобетонная на отм. -0,300

54	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5	157	12160,91	241,1	1909263	37853	226436	8,06	1265
		м3		1282,5	91,08	201353	14300	105	0,4448	70
55	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	159,355	106		16892				
		м3								
56	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04	41200		1648				
		т								
57	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,803	71100		57093				
		т								
58	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	22,068	64500		1423386				
		т								
59	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,772	62100		110041				
		т								
60	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	1,273	59900		76253				
		т								
61	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	25	59,17	0,14	1479	4	939	0,159	4
		м шва		26,78	0,05	670	1	140	0,0003	–
		Всего по разделу, тенге				**4052836**				
		Сметная заработная плата, тенге				250430				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1453				

Раздел 6 Перегородки

62	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	364,322	438,19	34,73	159642	12653	102320	1,43	521
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	81972	4740	118	0,0635	23
63	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125	18,362	21100		387438				
		1000шт								

	трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	345	125,15	0,62	43177	214	28122	0,434	150
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	23753	79	118	0,0011	–
	Всего по разделу, тенге				**763941**				
	Сметная заработная плата, тенге				130110				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				759				
	Раздел 7 Монтаж перемычек								
65	Е7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т	52	103,01	66,43	5357	3454	3472	0,148	8
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1240	1240	140	0,1051	5
66	30-15-64 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,278	24000		78672				
	м3								
	Всего по разделу, тенге				**92751**				
	Сметная заработная плата, тенге				3001				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Всего по смете				**23 891 336**				
	Сметная заработная плата, тенге				1947851				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				10440				

Локальная смета № 1-2-4 Общестроительные работы проектируемого здания мечети

Раздел 1 Колонны

1.1 Колонны от -0,100 до +4,100 (К1,К2,К4)

1	Е6-14-13 Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 4 м в деревянной опалубке из бетона В22,5	13,86	10307,77	603,92	142866	8370	21035	7,51	104
	м3		1217,25	228,13	16871	3162	105	1,1142	15
2	4-1-96 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,22	64700		14234				
	т								
3	4-1-117 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,207	62100		12855				
	т								

	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	2,357	59900		141184				
	т								
1.2 Колонны от +4,100 до +9,200 (К1,К2,К4)									
5 Е6-14-14	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром более 4 м в деревянной опалубке из бетона В22,5	16,92	9894,16	552,42	167409	9347	23254	6,56	111
	м3		1100,25	208,69	18616	3531	105	1,0192	17
6 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,362	64700		23421				
	т								
7 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,222	62100		13786				
	т								
8 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	2,424	59900		145198				
	т								
	Всего по разделу, тенге				**747557**				
	Сметная заработная плата, тенге				48823				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				269				
Раздел 2 Стены									
2.1 Стены от -0,100 до +4,100									
9 Е6-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5	180,66	11296,25	344,1	2040781	62165	341349	10,1	1825
	м3		1669,5	129,98	301612	23482	105	0,6348	115
10 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,394	71100		28013				
	т								
11 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	19,844	64500		1279938				
	т								
12 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,117	62100		7266				
	т								
2.2 Стены от +4,100 до 9,200									

13	Е6-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5	226,4	11296,25	344,1	2557471	77904	427772	10,1	2287
		м3		1669,5	129,98	377975	29427	105	0,6348	144
14	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,514	71100		36545				
		т								
15	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	20,327	64500		1311092				
		т								
16	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	3,83	62100		237843				
		т								
		Всего по разделу, тенге				**8764154**				
		Сметная заработная плата, тенге				847864				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4756				

Раздел 3 Плиты железобетонные

3.1 Плита железобетонная на отм.+3,900

17	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5	103	12160,91	241,1	1252574	24833	148553	8,06	830
		м3		1282,5	91,08	132098	9381	105	0,4448	46
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02	41200		824				
		т								
19	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,487	71100		34626				
		т								
20	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	14,968	64500		965436				
		т								
21	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,234	62100		76631				
		т								

3.2 Плита железобетонная на отм.+7,200

		200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5	22,3	12160,91	241,1	271188	5377	32163	8,06	180
		м3								
				1282,5	91,08	28600	2031	105	0,4448	10
23	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,081	71100		5759				
		т								
24	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,973	64500		191759				
		т								
		3.3 Плита железобетонная на отм.+7,290; +7,890; +9,000								
25	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В22,5	125	13523,29	241,1	1690411	30138	339752	15,6	1950
		м3								
				2497,5	91,08	312188	11385	105	0,4448	56
26	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,452	71100		32137				
		т								
27	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	19,422	64500		1252719				
		т								
28	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	4,161	59900		249244				
		т								
		3.4 Плита железобетонная на отм.+11,730 в осях 3-7/Г-Ж								
29	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В22,5	16,3	13523,29	241,1	220430	3930	44304	15,6	254
		м3								
				2497,5	91,08	40709	1485	105	0,4448	7
30	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,034	71100		2417				
		т								
31	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,194	64500		141513				
		т								
		3.5 Плита железобетонная на отм.+12,680 в осях 2-4/И-К								
32	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В22,5	2,9	12160,91	241,1	35267	699	4182	8,06	23

				1282,5	91,08	3719	264	105	0,4448	1
33	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,011	71100		782				
		т								
34	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,561	64500		36185				
		т								
35	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,029	62100		1801				
		т								
	3.6 Плита железобетонная на отм.+15,630 в осях 3-7/Г-Ж									
36	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В22,5	10,6	13523,29	241,1	143347	2556	28811	15,6	165
		м3								
				2497,5	91,08	26474	965	105	0,4448	5
37	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,029	71100		2062				
		т								
38	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,58	64500		101910				
		т								
		Всего по разделу, тенге				**7745194**				
		Сметная заработная плата, тенге				658964				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3826				

Раздел 4 Балки Б1-Б4 на отм. 4,100 в осях 8-11/Е-Л

39	Е6-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	6,5	13567,94	376,87	88192	2450	19706	16,1	105
		м3								
				2745	142,36	17843	925	105	0,6953	5
40	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,235	64700		15205				
		т								
41	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,198	64500		12771				
		т								

	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,238	62100		14780				
	т								
43 4-1-118									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,457	59900		27374				
	т								
	Всего по разделу, тенге				**188710**				
	Сметная заработная плата, тенге				21724				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
Раздел 5 Балки железобетонные Б-1 (2шт)									
44 Е6-18-5									
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	1,1	13567,94	376,87	14925	415	3336	16,1	18
	м3		2745	142,36	3020	157	105	0,6953	1
45 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,066	64700		4270				
	т								
46 4-1-117									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,084	62100		5216				
	т								
47 4-1-118									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,238	59900		14256				
	т								
	Всего по разделу, тенге				**44523**				
	Сметная заработная плата, тенге				3677				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
Раздел 6 Внутренняя стена барабана купола в осях 3-7/Г-Ж от +11,730 до +15,830									
48 Е6-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5	15,2	11296,25	344,1	171703	5230	28720	10,1	154
	м3		1669,5	129,98	25376	1976	105	0,6348	10
49 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,009	71100		640				
	т								

	периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,604	64500		167958					
	т									
	Всего по разделу, тенге				**391162**					
	Сметная заработная плата, тенге				31660					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				178					
Раздел 7 Внешняя стена барабана купола в осях 3-7/Г-Ж от +9,200 до +15,830										
51 Е6-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5	102	11296,25	344,1	1152218	35098	192724	10,1	1030	
	м3		1669,5	129,98	170289	13258	105	0,6348	65	
52 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,154	71100		10949					
	т									
53 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	5,215	64500		336368					
	т									
54 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	26,689	59900		1598671					
	т									
	Всего по разделу, тенге				**3488386**					
	Сметная заработная плата, тенге				212456					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1191					
Раздел 8 Стена барабана купола в осях 2-4/И-К от +9,200 до +12,860										
55 Е6-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В22,5	11,5	11296,25	344,1	129907	3957	21729	10,1	116	
	м3		1669,5	129,98	19199	1495	105	0,6348	7	
56 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,031	71100		2204					
	т									
57 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,442	64500		93009					
	т									
	Всего по разделу, тенге				**261660**					
	Сметная заработная плата, тенге				23953					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				134					

58	Е6-31-6	Устройство подпорных стен толщиной более 250 мм в горизонтально-скользящей опалубке, отм. с 9.200 до 12.190	60	9032,24	1135,28	541934	68117	48765	2,98	179
		м3		470,25	303,8	28215	18228	105	1,1838	71
59	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,116	71100		8248				
		т								
60	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	3,802	64500		245229				
		т								
61	Е6-17-14	Устройство железобетонных стен высотой более 6 м, толщиной до 300 мм, отм. с 12.190 до 32.890 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12; кзпр1=1,12;	71	11528,89	344,1	818551	24431	150778	11,312	803
		м3		1892,52	129,98	134369	9229	105	0,6348	45
62	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,187	71100		13296				
		т								
63	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	5,278	64500		340431				
		т								
64	Е6-31-6	Устройство подпорных стен толщиной более 250 мм в горизонтально-скользящей опалубке, отм. с 32.890 до 37.190	4,5	9032,24	1135,28	40645	5109	3657	2,98	13
		м3		470,25	303,8	2116	1367	105	1,1838	5
65	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,008	71100		569				
		т								
66	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,839	64500		54116				
		т								
67	Е6-22-2	Устройство плит из бетона В22,5 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	1,82	13623,19	241,1	24794	439	5138	16,224	30
		м3		2597,4	91,08	4727	166	105	0,4448	1
68	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,007	71100		498				
		т								
69	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,301	64500		19415				
		т								
		Всего по разделу, тенге				**2455028**				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1251				

Раздел 10 Купола

10.1 Купол КП-1

70	Е9-53-3	Монтаж пространственного каркаса	12,86	16367,84	681,42	210490	8763	171327	95	1222
		т конструкций		14670	132,75	188656	1707	90	0,65	8
71	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	12,86	154400		1985584				
		т								

10.2 Купол КП-2

72	Е9-53-3	Монтаж пространственного каркаса	1,26	16367,84	681,42	20623	859	16786	95	120
		т конструкций		14670	132,75	18484	167	90	0,65	1
73	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	1,26	154400		194544				
		т								

10.3 Купол КП-3

74	Е9-53-3	Монтаж пространственного каркаса	1,549	16367,84	681,42	25354	1056	20637	95	147
		т конструкций		14670	132,75	22724	206	90	0,65	1
75	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	1,549	154400		239166				
		т								
76	Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	697,97	60,75	–	42402	–	38162	0,34	237
		м2		60,75	–	42402	–	90	–	–
77	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	697,97	43,59	0,1	30425	70	7324	0,059	41
		м2		11,62	0,04	8110	28	90	0,0002	–
78	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	697,97	40,72	0,04	28421	28	5226	0,0426	30
		м2		8,32	–	5807	–	90	–	–

	Всего по разделу, тенге				3218659				
	Сметная заработная плата, тенге				327210				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1937				

Раздел 11 Утепление и отделка куполов

11.1 Утепление и обшивка купола в осях 3-7, Г-Ж

79	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	29,22367	7627,27	378,22	222897	11053	108361	20,04	586
		м3 изоляции		3566,25	141,75	104219	4142	100	0,69	20
80	1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	30,076	4400		132334				
		м3								
81	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1351	289	8
		т		47475	202,5	1282	5	105	0,99	–
82	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	310	621,82	4,64	192764	1438	22250	0,363	113
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	17996	546	120	0,0085	3
83	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	310	20,49	0,91	6352	282	1867	0,029	9
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1451	105	120	0,00168	1
84	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	14,3	22541,72	316,57	322347	4527	61891	22,5	322
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	49871	1705	120	0,58	8
85	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,6552	49389		32360				
		т								
86	Е10-50-6	Устройство по фермам разреженного рабочего настила толщиной 50 мм	310	522,81	12,92	162071	4005	16045	0,238	74
		м2 покрытия		38,25	4,88	11858	1513	120	0,0238	7
87	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	560	103,08	0,99	57725	554	7977	0,0694	39
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6490	213	119	0,0018	1
88	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	45	2139,46	330,46	96276	14871	86974	10,58	476
		м3 изоляции								

89 1-3-157									
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	45,9	4400		201960				
	м3								
90 Е12-15-3									
	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	310	103,08	0,99	31955	307	4416	0,0694	22
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	3593	118	119	0,0018	1
91 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	220	700,7	5,48	154154	1206	22762	0,526	116
	м2 потолков								
			84,15	2,07	18513	455	120	0,0101	2
92 Е10-52-1	Огнезащита деревянных конструкции	220	20,49	0,91	4508	200	1326	0,029	6
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	1030	75	120	0,00168	–
93 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	220	933,37	2,86	205341	629	65369	1,63	359
	м2								
			282,04	0,94	62049	207	105	0,0046	1
94 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	186	213,01	1,52	39620	283	24569	0,702	131
	м2 горизонтальной проекции								
			111,38	0,56	20717	104	118	0,0028	1
95 Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений	558	129,52	0,86	72272	480	52215	0,498	278
	м2 горизонтальной проекции								
			78,98	0,32	44071	179	118	0,0016	1

11.2 Утепление и обшивка купола в осях 2-4, И-К

96 Е26-33-1									
	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-100 т.ч. п.1.13.3: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=1,25;	7,81	17834,24	232,04	139285	1812	32553	22,7125	177
	м3 изоляции								
			4080,94	87,19	31872	681	100	0,425	3
97 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52	22541,72	316,57	11722	165	2251	22,5	12
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	1814	62	120	0,58	–
98 1-1-881									
	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0588	49389		2904				
	т								
99 Е10-52-1	Огнезащита деревянных конструкции	165	20,49	0,91	3381	150	994	0,029	5
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	772	56	120	0,00168	–

		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	4569	139	120	0,0085	1
101	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	78,7	20,49	0,91	1613	72	474	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	368	27	120	0,00168	–
		11.3 Утепление и обшивка купола в осях 9-10, Д-Е								
102	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,54	22541,72	316,57	12173	171	2336	22,5	12
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1883	64	120	0,58	–
103	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,084	49389		4149				
		т								
104	Е10-52-1	Огнезащита деревянных конструкции	52	20,49	0,91	1065	47	313	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	243	18	120	0,00168	–
		11.4 Отделка куполов								
105	99-1-1ООО "I	Кровельные карты размером 0,5х667х1000 мм	922	4850,2		4471884				
		шт								
106	99-1-1ООО "I	Кровельные костыли	284,51	323,52		92045				
		кг								
107	99-1-1ООО "I	Навершие Н=5,0 м с полумесяцем 1100 мм и шарами 700 мм, 400 мм и 300 мм из нержавеющей стали с нитрид титановым покрытием	1	3880167,4		3880167				
		шт								

Всего по разделу, тенге	**11 798 711**
Сметная заработная плата, тенге	560341
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3116

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**74 616 214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			41936				
		Сметная заработная плата -	Тенге			7455760				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	1 343 092
ИТОГО:	75 959 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	1 579 954
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	759 593
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	303 837

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**78 602 690**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**187 860 428**
Налог (2 %)	3 757 209
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**191 617 637**
НДС (12 %)	22 994 116
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**214 611 753**

Заказчик
Директор Общественного
Фонда «Ғасыр Нұры» _____ **Е.К.Есенбаев**

Подрядчик

ТОО «Интерстиль» _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор
Инженер АО «Национальный
центр Курылыс Консалтинг» _____ **Н.А.Жунусов**

Технадзор от Заказчика:
Общественный
Фонд «Ғасыр Нұры» _____ **М.Биданов**