	комплект		22,5	–	315	–	128	–	–
23 9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	14	362		5068				
	шт								
24 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	90	266,48	3,96	23983	356	6185	0,297	27
	м трубопровода		52,2	1,49	4698	134	128	0,0073	1
25 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	164	264,48	3,96	43375	649	11270	0,297	49
	м трубопровода		52,2	1,49	8561	244	128	0,0073	1
26 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	254	10,99	–	2791	–	3475	0,0501	13
	м трубопровода		10,69	–	2715	–	128	–	–
27 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	70	200		14000				
	кг								
28 Е26-35-1	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из Термофлекс	90	72,96	16,85	6566	1517	3863	0,211	19
	м трубопровода		38,59	4,33	3473	390	100	0,025	2
29 1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	33	149		4917				
	м								
30 1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	66	190		12540				
	м								
1.3 Система отопления этажей на отм. 0.000 и 4.200									
31 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
32 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	8	1390		11120				
	шт								

	комплект								
			22,5	–	585	–	128	–	–
34 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	16	1250		20000				
	шт								
35 99-1-1прайс	Автоматический воздухоотводчик ф15	10	410,94		4109				
	шт								
36 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	99,33	231,3	18,61	22975	1849	13275	0,591	59
	кВт								
			97,43	6,98	9678	693	128	0,034	3
37 12-4-72	Радиаторы отопления алюминиевые РН-500	103	549		56547				
	секция								
38 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
	шт								
			254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
39 99-1-1прайс	Клапан термостатический прямой тип TVD 12. Dn=1/2 WATTS	24	1232,82		29588				
	шт								
40 Е18-22-5	Установка кранов воздушных (Маевского)	48	28,13	–	1350	–	1382	0,12	6
	комплект								
			22,5	–	1080	–	128	–	–
41 9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	48	362		17376				
	шт								
42 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	130	264,48	3,96	34382	515	8934	0,297	39
	м трубопровода								
			52,2	1,49	6786	194	128	0,0073	1
43 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	355	343,48	3,96	121935	1406	24397	0,297	105
	м трубопровода								
			52,2	1,49	18531	529	128	0,0073	3
44 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	37	422,48	3,96	15632	147	2542	0,297	11
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1931	55	128	0,0073	–
45 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб								

	м трубопровода		65,48	2,97	1310	59	128	0,0145	–
46 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	542	10,99	–	5957	–	7416	0,0501	27
	м трубопровода		10,69	–	5794	–	128	–	–
47 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3 мм	40	822,75	20,8	32910	832	7081	0,725	29
	м трубопровода		130,5	7,79	5220	312	128	0,038	2
48 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	40	11,13	–	445	–	548	0,0501	2
	м трубопровода		10,69	–	428	–	128	–	–
49 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	180	200		36000				
	кг								
50 Е26-35-1	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из Термофлекс	105	72,96	16,85	7661	1769	4507	0,211	22
	м трубопровода		38,59	4,33	4052	455	100	0,025	3
51 1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	22	224		4928				
	м								
52 1-3-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	27,5	258		7095				
	м								
53 1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 64 мм, толщина изоляции 13 мм	22	366		8052				
	м								
54 1-3-138	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 13 мм	44	542		23848				
	м								
	Всего по разделу, тенге				**989163**				
	Сметная заработная плата, тенге				122752				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				645				

Раздел 2 Теплый пол

55 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
	насос								

56	99-1-1прайс	Насос 1,75 м3/час Н=2,0 м в ст 1ф 0,14квт, WILLO-TOP-S25/5 *шт*	1	17483,56		17484			
57	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	13	473,47	39,24	6155	510	4493	1,47	19
				254,25	15,75	3305	205	128	0,07	1
58	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	12	1250		15000			
59	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	292		292			
60	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	4	28,13	–	113	–	115	0,12	–
				22,5	–	90	–	128	–	–
61	99-1-1прайс	Автоматический воздухоотводчик ф15 *шт*	2	410,94		822			
62	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	1250		2500			
63	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	4	63	–	252	–	276	0,31	1
				54	–	216	–	128	–	–
64	12-5-5	Термометры угловые в оправе *шт*	4	541		2164			
65	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном *комплект*	3	958,45	1,57	2875	5	216	0,31	1
				56,25	–	169	–	128	–	–
66	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	55	264,48	3,96	14546	218	3780	0,297	16
				52,2	1,49	2871	82	128	0,0073	–
67	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	55	10,99	–	604	–	753	0,0501	3
				10,69	–	588	–	128	–	–

68	Е26-35-1	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из Термофлекс	55	72,96	16,85	4013	927	2360	0,211	12
		м трубопровода		38,59	4,33	2122	238	100	0,025	1
69	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	60,5	190		11495				
		м								
70	Е16-31-4	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	450	132,61	3,65	59675	1643	55953	0,54	243
		м трубопровода		96,12	1,02	43254	459	128	0,0007	–
71	8-4-139	Трубы водопроводные из полиэтилена , Dв 12 мм	450	105		47250				
		м								
72	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20,4	200		4080				
		кг								
73	99-1-1прайс	Распределительный коллектор ф25 (для 6 ответвлений ф15) TECEflex	2	2016,21		4032				
		шт								
		Всего по разделу, тенге				**283314**				
		Сметная заработная плата, тенге				66490				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				345				

Раздел 3 Теплоснабжение установок П1-П3

74	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3080,67	120,17	9242	361	8692	13	39
		насос		2218,5	45	6656	135	128	0,22	1
75	10-1-1	Насос 1ф 0,195квт WILLO-TOP-S 40/4	1	33584,88		33585				
		комплект								
76	10-1-1	Насос 1ф 0,39квт WILLO-TOP-S 40/7	1	40832,34		40832				
		комплект								
77	10-1-1	Насос 1ф 0,18квт WILLO-TOP-S 30/4	1	20584,28		20584				
		комплект								
78	13-6-15	Клапаны регулирующие с электрическим приводом ф25 К=10м3/ч	1	36000		36000				
		шт								
79	13-6-17	Клапаны регулирующие с электрическим приводом ф32 К=16м3/ч	1	36200		36200				
		шт								
80	13-6-18	Клапаны регулирующие с электрическим приводом ф40 К=27м3/ч	1	37000		37000				

81	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
	шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
82	9-4-30								
	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	446		1784				
	шт								
83	9-4-31								
	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	586		586				
	шт								
84	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
85	9-4-32								
	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	900		900				
	шт								
86	9-4-33								
	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	3	1270		3810				
	шт								
87	9-4-34								
	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	4	1660		6640				
	шт								
88	Е16-15-3								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,6	21
	шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
89	9-4-35								
	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	4	2620		10480				
	шт								
90	9-4-36								
	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	4180		16720				
	шт								

91	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
92	9-3-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм	1	7060		7060				
		шт								
93	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
94	9-3-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 65 мм	1	7060		7060				
		шт								
95	9-3-37	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 80 мм	1	10800		10800				
		шт								
96	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	–
97	Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1
		фильтр		189	33,75	189	34	128	0,17	–
98	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8210,28	111,65	8210	112	357	1,38	1
		фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,2	–
99	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	11	28,13	–	309	–	317	0,12	1
		комплект		22,5	–	248	–	128	–	–
100	99-1-1прайс	Автоматический воздухоотводчик ф15	2	410,94		822				
		шт								
101	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	9	1390		12510				
		шт								

102 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	9	63	–	567	–	622	0,31	3
	комплект		54	–	486	–	128	–	–
103 12-5-5	Термометры угловые в оправе	9	541		4869				
	шт								
104 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	958,45	1,57	2875	5	216	0,31	1
	комплект		56,25	–	169	–	128	–	–
105 11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм	20	445		8900				
	м								
106 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
107 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	2	422,48	3,96	845	8	137	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
108 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	2	472,48	3,96	945	8	137	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
109 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	5	606,31	7,95	3032	40	438	0,372	2
	м трубопровода		65,48	2,97	327	15	128	0,0145	–
110 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	11	10,99	–	121	–	151	0,0501	1
	м трубопровода		10,69	–	118	–	128	–	–
111 Е26-35-1	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из Термофлекс	11	72,96	16,85	803	185	472	0,211	2
	м трубопровода		38,59	4,33	424	48	100	0,025	–
112 1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	2,2	224		493				

113 1-3-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм *м*	2,2	258		568				
114 1-3-136	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 13 мм *м*	2,2	298		656				
115 1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм *м*	5,5	366		2013				
116 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	5	935,75	20,8	4679	104	886	0,725	4
			130,5	7,79	653	39	128	0,038	–
117 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	37	1240,75	20,8	45908	770	6550	0,725	27
			130,5	7,79	4829	288	128	0,038	1
118 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	42	11,13	–	467	–	575	0,0501	2
			10,69	–	449	–	128	–	–
119 Е26-35-1	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из Термофлекс *м трубопровода*	42	72,96	16,85	3064	708	1803	0,211	9
			38,59	4,33	1621	182	100	0,025	1
120 1-3-138	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 13 мм *м*	5,5	542		2981				
121 1-3-139	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 13 мм *м*	5,5	671		3691				
122 1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм *м*	35,2	678		23866				
	Всего по разделу, тенге				**504752**				
	Сметная заработная плата, тенге				31240				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				165				
	Всего по смете				**1777229**				
	Сметная заработная плата, тенге				220482				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1155				

Локальная смета № 1-2-9 Вентиляция

Раздел 1 Система П1

1	Е20-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/ч	1	13187,23	1820,23	13187	1820	12796	55,8	56
		камера		9315	681,75	9315	682	128	3,33	3
2	99-1-1прайс	Приточная установка L 10820 м3/ч	1	389894,65		389895				
		шт								
3	99-1-1прайс	Монтаж автоматики	1	24670,88		24671				
		компл								
		Всего по разделу, тенге				**466982**				
		Сметная заработная плата, тенге				11916				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				65				

Раздел 2 Система П2

4	Е20-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/ч	1	13187,23	1820,23	13187	1820	12796	55,8	56
		камера		9315	681,75	9315	682	128	3,33	3
5	99-1-1прайс	Приточная установка L 17400 м3/ч	1	464098,55		464099				
		шт								
6	99-1-1прайс	Монтаж автоматики	1	24670,88		24671				
		компл								
		Всего по разделу, тенге				**545638**				
		Сметная заработная плата, тенге				11916				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				65				

Раздел 3 Система П2

7	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,1	40
		камера		6750	378	6750	378	128	1,84	2
8	99-1-1прайс	Приточная установка L 4750 м3/ч	1	231831,29		231831				
		шт								
9	99-1-1прайс	Монтаж автоматики	1	24670,88		24671				
		компл								
10	Е20-35-1	Установка воздушной завесы	3	964,85	113,22	2895	340	3162	4,87	15
		калорифер		780,75	42,75	2342	128	128	0,21	1
11	99-1-1прайс	Воздушная завеса КЭВ-9П202 в компл. с пультом								

		компл							
	Всего по разделу, тенге				**471887**				
	Сметная заработная плата, тенге				11441				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
Раздел 4 Система ПП1									
12 Е20-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	935,14	53,14	935	53	1155	4,96	5
	вентилятор		882	20,25	882	20	128	0,1	–
13 99-1-1прайс	Вентилятор ПКВ-50-30-4-380	1	39067,54		39068				
	шт								
14 Ц11-202-1	Установка регулятора оборотов	1	266,14	18,08	266	18	214	1	1
	линия		236,25	2,25	236	2	90	0,01314	–
15 99-1-1прайс	Регулятор оборотов RTS4-20	1	45221,91		45222				
	шт								
	Всего по разделу, тенге				**92072**				
	Сметная заработная плата, тенге				1345				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
Раздел 5 Система В1,В2									
16 Е20-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	2	3383,04	204,91	6766	410	5921	13,2	26
	вентилятор		2236,5	76,5	4473	153	128	0,38	1
17 99-1-1прайс	Вентилятор ПКВ-Ш-100-50-4-380	2	150756,13		301512				
	шт								
18 Ц11-202-1	Установка регулятора оборотов	2	266,14	18,08	532	36	430	1	2
	линия		236,25	2,25	473	5	90	0,01314	–
19 99-1-1прайс	Регулятор оборотов RTS4-70	2	87053,2		174106				
	шт								
20 Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,8	1262,45	6,95	1010	6	950	5,75	5
	м2		924,75	2,25	740	2	128	0,01	–
21 99-1-1прайс	Вставки гибкие Канал-ГКВ 100-50	4	3517,26		14069				
	шт								
	Всего по разделу, тенге				**535614**				
	Сметная заработная плата, тенге				6941				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				38				

Раздел 6 Система В3

22	Е20-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	1	3383,04	204,91	3383	205	2962	13,2	13
		вентилятор		2236,5	76,5	2237	77	128	0,38	–
23	99-1-1прайс	Вентилятор ПКВ-Ш-70-40-4-380	1	120658,62		120659				
		шт								
24	Ц11-202-1	Установка регулятора оборотов	1	266,14	18,08	266	18	214	1	1
		линия		236,25	2,25	236	2	90	0,01314	–
25	99-1-1прайс	Регулятор оборотов RTS4-60	1	70998,58		70999				
		шт								
26	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,4	1262,45	6,95	505	3	475	5,75	2
		м2		924,75	2,25	370	1	128	0,01	–
27	99-1-1прайс	Вставки гибкие Канал-ГКВ 70-40	2	2185,07		4370				
		шт								
		Всего по разделу, тенге				**216063**				
		Сметная заработная плата, тенге				3471				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				18				

Раздел 7 Система В4,В7

28	Е20-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	2	3383,04	204,91	6766	410	5921	13,2	26
		вентилятор		2236,5	76,5	4473	153	128	0,38	1
29	99-1-1прайс	Вентилятор ПКВ-Ш-60-35-4-220	2	80221,91		160444				
		шт								
30	Ц11-202-1	Установка регулятора оборотов	2	266,14	18,08	532	36	430	1	2
		линия		236,25	2,25	473	5	90	0,01314	–
31	99-1-1прайс	Регулятор оборотов PROPELLER-01	2	4471,38		8943				
		шт								
32	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1	1262,45	6,95	1262	7	1187	5,75	6
		м2		924,75	2,25	925	2	128	0,01	–
33	99-1-1прайс	Вставки гибкие Канал-ГКВ 60-35	4	1959,43		7838				
		шт								
		Всего по разделу, тенге				**204922**				
		Сметная заработная плата, тенге				7162				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				39				

34	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	678,73	28,48	1357	57	1695	3,65	7
		вентилятор		650,25	11,25	1301	23	128	0,05	–
35	99-1-1прайс	Вентилятор Канал-ВЕНТ-125	2	7700,61		15401				
		шт								
36	Ц11-202-1	Установка регулятора оборотов	2	266,14	18,08	532	36	430	1	2
		линия		236,25	2,25	473	5	90	0,01314	–
37	99-1-1прайс	Регулятор оборотов PROPPELER-01	2	4471,38		8943				
		шт								
		Всего по разделу, тенге				**30059**				
		Сметная заработная плата, тенге				2121				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				

Раздел 9 Система В8-В15

38	Е20-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	8	3383,04	204,91	27064	1639	23685	13,2	106
		вентилятор		2236,5	76,5	17892	612	128	0,38	3
39	99-1-1прайс	Вентилятор ПКВ-Ш-50-30-4-380	8	52176,11		417409				
		шт								
40	Ц11-202-1	Установка регулятора оборотов	8	266,14	18,08	2129	145	1717	1	8
		линия		236,25	2,25	1890	18	90	0,01314	–
41	99-1-1прайс	Регулятор оборотов RTS4-20	8	45221,91		361775				
		шт								
42	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	5,12	1262,45	6,95	6464	36	6076	5,75	29
		м2		924,75	2,25	4735	12	128	0,01	–
43	99-1-1прайс	Вставки гибкие Канал-ГКВ 50-30	16	1783,85		28542				
		шт								
44	Е20-26-10	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	13	465,46	17,71	6051	230	5092	1,82	24
		глушитель шума		299,25	6,75	3890	88	128	0,03	–
45	99-1-1прайс	Шумоглушитель Канал-ГКП 100-50-2	1	22359,53		22360				
		шт								
46	99-1-1прайс	Шумоглушитель Канал ГКП 80-50-2	1	18089,14		18089				
		шт								
47	99-1-1прайс	Шумоглушитель Канал ГКП 70-40-2	1	16330,32		16330				
		шт								

49	99-1-1прайс	Шумоглушитель Канал ГКП 50-30-2	шт	8	10048,94		80392				
50	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	шт	9	804,33	12,33	7239	111	7777	4,02	36
			клапан		670,5	4,5	6035	41	128	0,02	–
51	99-1-1прайс	Клапан КЛОП-1 (60) с BELiMO 200x150мм	шт	2	23744,02		47488				
52	99-1-1прайс	Клапан КЛОП-1 (60) с BELiMO 200x200мм	шт	4	23893,45		95574				
53	99-1-1прайс	Клапан КЛОП-1 (60) с BELiMO 350x300мм	шт	1	24642,11		24642				
54	99-1-1прайс	Клапан КЛОП-1 (60) с BELiMO 400x150мм	шт	1	24181,49		24181				
55	99-1-1прайс	Клапан КЛОП-1 (60) с BELiMO 400x300мм	шт	1	24871,86		24872				
56	Е20-13-16	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм	шт	4	1232,14	53,14	4929	213	4700	5,46	22
			клапан		897,75	20,25	3591	81	128	0,1	–
57	99-1-1прайс	Клапан КЛОП-1 (60) с BELiMO 650x600мм	шт	1	27405,11		27405				
58	99-1-1прайс	Клапан КЛОП-1 (60) с BELiMO 800x400мм	шт	2	28327,11		56654				
59	99-1-1прайс	Клапан КЛОП-1 (60) с BELiMO 1000x600мм	шт	1	40189,78		40190				
60	Е20-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250x500 мм	шт	1	4144,11	121,73	4144	122	539	2	2
					375,75	45	376	45	128	0,22	–
61	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	16	39		624				
62	Е20-13-5	Установка обратных клапанов периметром до 1000 мм	шт	9	255,13	5,38	2296	48	1970	1,03	9
			клапан		168,75	2,25	1519	20	128	0,01	–
63	99-1-1прайс	Клапан КЛАРА 200x200мм	шт	9	5435,59		48920				
64	Е20-11-1	Установка решеток алюминиевых	решетка	8	232,15	16,15	1857	129	1889	1,07	9
					177,75	6,75	1422	54	128	0,03	–
65	99-1-1прайс	Решетка декоративная Р25 200x200мм	шт	8	951,51		7612				

66	Е20-11-1	Установка решеток алюминиевых площадью до 0,25м2	61	232,15	16,15	14161	985	14406	1,07	65
		решетка		177,75	6,75	10843	412	128	0,03	2
67	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 100х100мм	7	688,51		4820				
		шт								
68	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 150х150мм	17	836,07		14213				
		шт								
69	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 200х200мм	14	1029,6		14414				
		шт								
70	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 200х150мм	7	901,82		6313				
		шт								
71	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 250х200мм	3	1122,98		3369				
		шт								
72	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 300х150мм	1	1080,39		1080				
		шт								
73	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 300х200мм	1	1230,95		1231				
		шт								
74	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 400х200мм	10	1424,46		14245				
		шт								
75	99-1-1прайс	Решетка ВР-Г 450х450мм	1	2432,01		2432				
		шт								
76	Е20-11-2	Установка решеток алюминиевых площадью в свету до 1 м2	23	343,48	28,48	7900	655	7089	1,39	32
		решетка		229,5	11,25	5279	259	128	0,05	1
77	99-1-1прайс	Решетки ВР-Г 900х900мм	2	7453,68		14907				
		шт								
78	99-1-1прайс	Решетки ВР-Г 600х600мм	21	4002,54		84053				
		шт								
79	13-10-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 700 мм	4	730		2920				
		шт								
80	13-10-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	4	947		3788				
		шт								
81	13-10-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1300 мм	1	1230		1230				

82 13-10-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	1	1980		1980				
	шт								
83 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,8	1132,62	10,58	4304	40	1125	1,41	5
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	864	15	128	0,0194	–
84 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35,2	1156,88	13,16	40722	463	11374	1,54	54
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	8712	174	128	0,0241	1
85 Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	67,6	1198,62	10,58	81027	715	20006	1,41	95
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	15362	268	128	0,0194	1
86 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	107	1132,62	10,58	121190	1132	31667	1,41	151
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	24316	424	128	0,0194	2
87 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	210,5	1164,43	9,15	245113	1926	53969	1,22	257
	м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	41443	720	128	0,0167	4
88 Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	155,6	1108,11	8,4	172422	1307	30070	0,918	143
	м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	23002	490	128	0,0154	2
89 Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	494,6	1078,15	8,78	533253	4343	77578	0,742	367
	м2 поверхности воздуховодов		119,25	3,29	58981	1627	128	0,0161	8
90 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	354,2	164,63	50,15	58312	17763	39213	0,534	189

			92,03	18,68	32597	6616	100	0,092	33
91 1-3-165									
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	17,71	6240		110510				
	м3								
92 Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1212,62	10,58	10186	89	2486	1,41	12
	м2 поверхности воздуховодов								
			227,25	3,96	1909	33	128	0,0194	–
93 Е20-4-9									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	55,8	1331,62	10,58	74304	590	16515	1,41	79
	м2 поверхности воздуховодов								
			227,25	3,96	12681	221	128	0,0194	1
94 Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,8	1297,43	9,15	15310	108	3025	1,22	14
	м2 поверхности воздуховодов								
			196,88	3,42	2323	40	128	0,0167	–
95 Е20-4-12									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	156,5	1211,15	8,78	189545	1374	24548	0,742	116
	м2 поверхности воздуховодов								
			119,25	3,29	18663	515	128	0,0161	3
96 Е20-4-13									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	1201,25	8,67	21623	156	2615	0,683	12
	м2 поверхности воздуховодов								
			110,25	3,24	1985	58	128	0,0159	–
97 99-1-1прайс	Огнестойкое покрытие ФИБРОГЕЙН	826,65	304,1		251384				
	кг								
	Всего по разделу, тенге				**4174524**				
	Сметная заработная плата, тенге				371523				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2092				
	Всего по смете				**6737761**				
	Сметная заработная плата, тенге				427836				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2398				

Локальная смета № 1-2-10 Кондиционирование

1 Ц7-35-2	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0,7 т	2	7783	790	15566	1580	10879	32	64
	шт								

2	Е20-42-1	Установка наружных блоков, внутренних блоков	23	8959,03	1007,53	206058	23173	209848	40,1	922
		камера		6750	378	155250	8694	128	1,84	42
3	99-1-1прайс	Мульти-зональная система VRF система К1	1	4633732,82		4633733				
		компл								
4	99-1-1прайс	Мульти-зональная система VRF система К2	1	4397898,98		4397899				
		компл								
5	99-1-1прайс	Центральный пульт управления G-50A	1	231929,54		231930				
		компл								
6	99-1-1прайс	Блок питания PAC-SC50KUA	1	68092,5		68093				
		компл								
7	Ц12-70-1	Трубопроводы из медных труб на Ру до 2,5 МПа, Dн 18 мм	820	138,1	5,4	113242	4428	96161	0,8	656
		м		128	2,3	104960	1886	90	0,013	11
8	99-1-1прайс	Труба медная ф6,35	110	252,54		27779				
		м								
9	99-1-1прайс	Труба медная ф9,52	300	315,68		94704				
		м								
10	99-1-1прайс	Труба медная ф12,7	110	370,97		40807				
		м								
11	99-1-1прайс	Труба медная ф15,88	300	445,31		133593				
		м								
12	Ц12-70-2	Трубопроводы из медных труб на Ру до 2,5 МПа, Dн 28 мм	48	172,6	7	8285	336	6795	1	48
		м		155	2,3	7440	110	90	0,013	1
13	99-1-1прайс	Труба медная ф19,05	24	697,85		16748				
		м								
14	99-1-1прайс	Труба медная ф28,58	24	902,94		21671				
		м								
15	Ц12-70-3	Трубопроводы из медных труб на Ру до 2,5 МПа, Dн 35 мм	22	197,9	8,5	4354	187	3353	1	22
		м		167	2,3	3674	51	90	0,013	–
16	99-1-1прайс	Труба медная ф34,93	22	1160,34		25527				
		м								
17	Ц12-70-4	Трубопроводы из медных труб на Ру до 2,5 МПа, Dн 55 мм	55	249,8	30,2	13739	1661	10039	1	55
		м		196	6,8	10780	374	90	0,039	2
18	99-1-1прайс	Труба медная ф41,28	40	1374,78		54991				
		м								
19	99-1-1прайс	Труба медная ф53,98	15	3647,64		54715				

20 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	945	72,96	16,85	68947	15923	40560	0,211	199
	м трубопровода		38,59	4,33	36468	4092	100	0,025	24
21 1-3-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	945	258		243810				
	м								
22 E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	40	336,95	7,9	13478	316	12017	1,29	52
	м трубопровода		231,75	2,95	9270	118	128	0,0144	1
23 99-1-1прайс	Труба полипропиленовая ф25мм	40	77,33		3093				
	м								
24 E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
	м трубопровода		188,55	1,98	14141	149	128	0,0097	1
25 99-1-1прайс	Труба полипропиленовая ф32мм	75	141,96		10647				
	м								
26 E16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	92	412,02	6,65	37906	612	29970	1,4	129
	м трубопровода		252	2,5	23184	230	128	0,0122	1
27 99-1-1прайс	Труба полипропиленовая ф40мм	92	220,41		20278				
	м								
28 99-1-1прайс	Хладагент фреон R410A	50	768,45		38423				
	кг								
	Всего по смете				**11724875**				
	Сметная заработная плата, тенге				458646				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2530				

Локальная смета № 1-2-11 Пожарная сигнализация и оповещение

1 80-1-11	ПКП "Гранит-24"	1	7150,63	7151
	шт			
2 80-1-2	Источник резервного питания	2	3055,65	6111
	шт			
		3	882,01	2646

4	80-1-4	Сигнальное устройство (наружное)	*шт*	1	781,59		782			
5	80-1-5	Сигнальное устройство (внутреннее)	*шт*	3	357,32		1072			
6	80-1-6	Световое табло "Шыгу"	*шт*	20	352,72		7054			
7	80-1-7	Извещатель пожарный дымовой	*шт*	80	405,02		32402			
8	80-1-8	Извещатель пожарный ручной	*шт*	8	310,88		2487			
9	80-1-9	Кабель КСПВ 2*0,4	*шт*	3000	5,86		17580			
10	80-1-10	Кабельный канал 20*10	*м*	960	18,83		18077			
11	80-1-11	Кабель J-Y(st) Y 2*2*0.5+0.5	*м*	650	32,64		21216			
12	80-1-13	Автомат+бокс	*м*	2	205,02		410			
13	80-1-14	Прибор управления с акустической системой Рокот-3	*компл*	4	1716,32		6865			
14	80-1-15	Реле 12В	*шт*	2	734,31		1469			
15	80-1-20	Указатель на выход	*шт*	12	905,9		10871			
16	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	*шт*	2	3100,6	1,6	6201	3	5346	16	32
					2970	–	5940	–	90	–	–
17	80-1-17	Кабель КСПВ 4*0,4	*м*	2000	8,8		17600				
18	80-1-18	Комплект монтажный КМЧ-95	*шт*	20	166,53		3331				
19	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*шт*	80	369,9	1,6	29592	128	24984	2	160
					347	–	27760	–	90	–	–
20	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	2360	72,9	–	172044	–	113209	0,33	779
					53,3	–	125788	–	90	–	–
21	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2		960	10	4,5	9600	4320	5654	0,03	29

				4,9	1,3	4704	1248	95	0,008	8
22	Ц10-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	1	3503,1	1,6	3503	2	3078	18	18
		шт		3420	–	3420	–	90	–	–
23	80-1-12	Кабель ШВВП 2*0,75	120	25,1		3012				
		м								
		Всего по смете				**555740**				
		Сметная заработная плата, тенге				191701				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1102				

Локальная смета № 1-2-12 Звуковое оповещение

1	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	2	1034,6	–	2069	–	2068	5	10
		шт		1024	–	2048	–	101	–	–
2	80-1-1прайс лис	Усилитель мощности ITC ESKORT T-61000	1	112873,58		112874				
		шт								
3	80-1-1прайс лис	Усилитель трансляционный ROXTON AA -240	1	26000,5		26001				
		шт								
4	80-1-1прайс лис	Микрофонная панель T 621	1	5808,43		5808				
		шт								
5	Ц10-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	2	1297,8	–	2596	–	2519	7	14
		шт		1247	–	2494	–	101	–	–
6	80-1-1прайс лис	Радиосистема головная UHF с гарнитурой PG 30/PG14	1	36207,41		36207				
		шт								
7	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	29	332,4	–	9640	–	9285	2	58
		шт		317	–	9193	–	101	–	–
8	80-1-1прайс лис	Широкополосной рупорный громкоговоритель 50/25 ROXTON MP -50T	10	15146,44		151464				
		шт								
9	80-1-1прайс лис	Настенный громкоговоритель ROXTON WR 06T	12	1933,28		23199				
		шт								
10	80-1-1прайс лис	Громкоговоритель потолочный ROXTON PA-620T	7	1095,34		7667				

11	80-1-1прайс лис	Шкаф серверный размером 600х1000х300	1	10290,65		10291				
		шт								
12	80-1-1прайс лис	Комплект коммутации	1	13339,44		13339				
		шт								
13	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	650	72,9	–	47385	–	31181	0,33	215
		м кабеля		53,3	–	34645	–	90	–	–
14	99-1-1прайс лис	Кабель ПУГНП 2х1,5	500	26,52		13260				
		шт								
15	99-1-1прайс лис	Кабель ПУГНП 2х2,5	150	47,44		7116				
		шт								
16	Ц10-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
		объект		94825,52	11880	94826	11880	90	69,3792	69

Всего по смете **773415**

Сметная заработная плата, тенге 176249

Нормативная трудоемкость, чел-ч 726

Локальная смета № 1-2-8 Электроосвещение и силовое

1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
		шкаф		1215	–	2430	–	108	–	–
2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106400		106400				
		шт								
3	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55	1	112000		112000				
		шт								
4	Ц8-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	7	1197,1	10,1	8380	71	3460	3	21
		шт		518	2,3	3626	16	95	0,013	–
5	99-98-56	Щит вентиляции ЩВ	1	58699,57		58700				
		шт								
6	99-98-45	Щит ЩО-1	1	20819,26		20819				
		шт								
7	99-98-5	Щит ЩО-2	1	21393,08		21393				
		шт								
8	99-98-2	Щит ЩО-3	1	20810,3		20810				
		шт								
9	99-96-65	Щит ЩО-4	1	19559,55		19560				

10	99-96-52	Щит ЩОА-1	1	20628,36		20628				
		шт								
11	99-9-98	Щит ЩОА-2	1	19741,48		19741				
		шт								
12	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	2	493,6	18,6	987	37	668	2	4
		шт		347	4,5	694	9	95	0,026	–
13	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
		шт								
15	99-9-65	Светильник TBS461 4x14W/840 HFP SQR PC MLO WSC	20	20851,76		417035				
		шт								
17	99-9-56	Светильник FWG201 2xPL-C/4P 18W HF WH	92	14379,48		1322912				
		шт								
18	99-9-54	Лампы Master PL-C 18W/840/4P 1CT/5X 10BOX	170	598,85		101805				
		шт								
19	99-9-53	Светильник аварийный BOX BM-203 LED	12	1867,9		22415				
		шт								
20	99-6-56	Прожектор DVP333 CDM-TD 150W/830 IC F-WB GR	12	30210,7		362528				
		шт								
21	99-9-65	Лампа CDM-TD 150W/830 Rx7s 1CT	12	1301,93		15623				
		шт								
29	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	0,041	52100		2136				
		1000м								
		Всего				**2821552**				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**52 152 000**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	938 736
ИТОГО:	53 090 736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	1 104 287
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	530 907
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	212 363
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**54 938 294**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**131 302 521**
Налог (2 %)	2 626 050
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**133 928 571**

НДС (12 %)	16 071 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**150 000 000**

Заказчик
Директор Общественного
Фонда «Ғасыр Нұры» _____ **Е.К.Есенбаев**

Подрядчик
ТОО «Интерстиль» _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор
Инженер АО «Национальный
центр Курылыс Консалтинг» _____ **Н.А.Жунусов**

Технадзор от Заказчика:
Общественный
Фонд «Ғасыр Нұры» _____ **Г.С.Садирбаев**