1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,30	2,00	4138	2508	95	0,01	15
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1164,5	26,40	3,10	30743	3610	21683	0,11	128
		м		19,10	0,50	22242	582	95	--	3
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	298	27,70	2,10	8255	626	5719	0,10	30
		м		19,70	0,50	5871	149	95	--	1
14	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	917	27,50	4,00	25218	3668	17423	0,12	110
		м		19,30	0,70	17698	642	95	--	4
15	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	110	38,10	3,20	4191	352	3083	0,15	17
		м		28,80	0,70	3168	77	95	--	--
16	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 5 кг	168	44,00	10,60	7392	1781	4995	0,18	30
		м		29,00	2,30	4872	386	95	0,01	2
17	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 5 кг	68	60,40	15,60	4107	1061	2746	0,24	16
		м		38,70	3,80	2632	258	95	0,02	1
18	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг(контрольный)	187	26,40	3,10	4937	580	3482	0,11	21
		м		19,10	0,50	3572	93	95	--	1
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(контрольный)	118	27,70	2,10	3269	248	2264	0,10	12
		м		19,70	0,50	2325	59	95	--	--
20	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,594	230122,38	--	136693	--	14702	144,00	86
		кан.-км		22500,00	--	13365	--	110	--	--
21	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее(на вводе)	5	32,40	23,70	162	119	69	0,06	--
		м		8,60	5,90	43	30	95	0,03	--
22	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	18	2815,00	1781,00	50670	32058	23974	6,00	108
		шт		1008,00	393,99	18144	7092	95	2,29	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	6	309,20	--	1855	--	1345	1,00	6
		шт		236,00	--	1416	--	95	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			460716				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			623839				

6-3-1 Внутриплощадочные тепловые сети

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

Суглинок

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (суглинок)	281,6	35,29	33,19	9938	9346	3067	0,01	4
		м3		2,10	9,13	591	2571	97	0,03	9
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления/(суглинок)	8,7	462,24	--	4021	--	4544	2,67	23
		м3		462,24	--	4021	--	113	--	--
3	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях/ без крепления/(суглинок)	32,2	385,20	--	12403	--	14016	2,22	72
		м3		385,20	--	12403	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(суглинок)	134,512	6,83	6,83	918	918	244	--	--
		м3		--	1,87	--	251	97	0,01	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(суглинок)	134,512	21,55	4,52	2898	607	2222	0,11	15
		м3		17,03	--	2291	--	97	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(суглинок)	33,628	167,18	--	5622	--	6353	1,21	41
		м3		167,18	--	5622	--	113	--	--
7	Е0101-162-9 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 3 группы	16,125	520,20	--	8388	--	9479	3,05	49
		м3		520,20	--	8388	--	113	--	--
8	Е0101-166-3	Засыпка уширений грунт 3 группы	16,125	167,18	--	2696	--	3046	1,21	20
		м3		167,18	--	2696	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-17-14	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	154,36	39,72	37,82	6132	5837	1927	0,01	2
		м3		1,87	11,00	289	1698	97	0,04	6
10	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьера для насыпи	254,694	76,60	76,60	19510	19510	3902	--	--
		т		--	15,32	--	3902	100	0,32	82
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	154,36	3,76	3,24	581	501	240	--	1
		м3		0,48	1,12	74	173	97	--	1
		Супесь								
12	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (супесь)	151,7	22,04	20,73	3344	3145	1032	0,01	1
		м3		1,31	5,70	199	865	97	0,02	3
13	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления/(супесь)	4,7	462,24	--	2173	--	2455	2,67	13
		м3		462,24	--	2173	--	113	--	--
14	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях/ без крепления/(супесь)	17,3	385,20	--	6664	--	7530	2,22	38
		м3		385,20	--	6664	--	113	--	--
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(супесь)	2,576	6,83	6,83	18	18	5	--	--
		м3		--	1,87	--	5	97	0,01	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(супесь)	2,576	21,55	4,52	56	12	43	0,11	--
		м3		17,03	--	44	--	97	--	--
17	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(супесь)	0,644	167,18	--	108	--	122	1,21	1
		м3		167,18	--	108	--	113	--	--
18	Е0101-162-9 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 3 группы	8,685	520,20	--	4518	--	5105	3,05	26
		м3		520,20	--	4518	--	113	--	--
19	Е0101-166-3	Засыпка уширений грунт 3 группы	8,685	167,18	--	1452	--	1641	1,21	11
		м3		167,18	--	1452	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-17-13	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	170,48	32,54	30,98	5547	5281	1743	0,01	2
		м3		1,53	9,01	261	1536	97	0,03	5
21	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из карьера для насыпи	286,4064	76,60	76,60	21939	21939	4388	--	--
		т		--	15,32	--	4388	100	0,32	92
22	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	170,48	3,07	2,66	523	454	218	--	--
		м3		0,39	0,93	66	159	97	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204337				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура								
23	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,328	152893,21	52000,33	50149	17056	44095	482,00	158
		км		86400,00	17013,00	28339	5580	130	88,37	29
25	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 89 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,121	132310,19	47322,94	16010	5726	14636	430,00	52
		км		76050,00	16992,75	9202	2056	130	88,27	11
27	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,134	127662,59	46177,71	17107	6188	15853	420,00	56
		км		74025,00	16979,25	9919	2275	130	88,20	12
29	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,16	124998,88	45997,13	20000	7360	18740	415,00	66
		км		73125,00	16970,25	11700	2715	130	88,16	14
31	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 38 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,335	124998,88	45997,13	41875	15409	39236	415,00	139
		км		73125,00	16970,25	24497	5685	130	88,16	30
33	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,128	124998,88	45997,13	16000	5888	14992	415,00	53
		км		73125,00	16970,25	9360	2172	130	88,16	11
35	Е0124-12-3 К=0,93	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89 мм размером 2560х1640(Н)мм,длиной 5,84м	1	7532,96	79,12	7533	79	721	2,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		544,05	10,46	544	10	130	0,06	--
36	Е0124-12-3 К=0,84	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89 мм размером 2020х1640(Н)мм,длиной 5,30м	1	6803,96	71,46	6804	71	651	2,61	3
		шт		491,40	9,45	491	9	130	0,05	--
37	Е0124-12-1 К=0,76	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 38 мм размером 1530х1640(Н)мм,длиной 4,81м	1	4043,30	42,85	4043	43	525	2,13	2
		шт		396,72	6,84	397	7	130	0,03	--
38	Е0124-12-1 К=0,70	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 32 мм размером 1100х1640(Н)мм,длиной 4,38м	1	3724,09	39,47	3724	39	483	1,96	2
		шт		365,40	6,30	365	6	130	0,03	--
39	Е0124-12-2 К=0,95	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 76 мм размером 2700х1640(Н),длиной 5,98м	1	6572,68	63,39	6573	63	675	2,85	3
		шт		508,73	10,69	509	11	130	0,06	--
40	Е0124-12-2 К=0,87	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 76 мм размером 2180х1640(Н),длиной 5,46м	1	6019,19	58,05	6019	58	618	2,61	3
		шт		465,89	9,79	466	10	130	0,05	--
41	Е0124-12-1 К=0,79	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 38 мм размером 1700х1640(Н)мм,длиной 4,98м	1	4202,91	44,54	4203	45	545	2,21	2
		шт		412,38	7,11	412	7	130	0,03	--
42	Е0124-12-1 К=0,72	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 32 мм размером 1100х1640(Н)мм,длиной 4,54м	1	3830,50	40,60	3830	41	497	2,02	2
		шт		375,84	6,48	376	6	130	0,03	--
43	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4,0 мм	8	321,00	--	2568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,0 мм	6	277,00	--	1662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	5320,00	--	5320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СООО "Промтревл",Россия	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	3306,71	--	16534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СООО "Промтревл",Россия	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	2813,88	--	5628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	919,00	--	5514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	502,00	--	6024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	189,00	--	378	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	10	171,00	--	1710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	139,00	--	556	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-262	Опоры скользящие	0,36539	107900,00	--	39426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х3,0 мм с гидравлическим испытанием(дренаж)	0,015	64249,36	8122,48	964	122	955	254,00	4
		км		45900,00	3069,00	689	46	130	14,99	--
61	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108Х4,0 мм с гидравлическим испытанием(дренаж)	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
63	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	0,015	179860,41	29821,28	2698	447	913	203,80	3
		км		35550,00	11265,75	533	169	130	55,02	1
64	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	228588,23	30337,38	1143	152	306	204,80	1
		км		35550,00	11459,25	178	57	130	55,97	--
65	Е0124-13-3	Установка клапана захлопки, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		1шт		558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
66	С130903-19	Клапаны захлопки, Dy 100 мм	1	5430,00	--	5430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			561344				
		РАЗДЕЛ 3.Изоляционные работы трубопроводов и компенсаторов								
67	Е0113-44-7	Очистка щетками трубопроводов	257,06	60,75	--	15616	--	14055	0,34	87
		м2		60,75	--	15616	--	90	--	--
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз	257,06	21,80	0,05	5603	13	1349	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1494	5	90	--	--
69	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов серебристой краской БТ-177 за 2 раза	257,06	39,28	0,04	10098	10	1448	0,03	8
		м2		6,26	--	1609	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами минераловатными толщиной 40 мм	787,15	90,70	8,47	71391	6667	40735	0,28	221
		м		48,60	3,15	38255	2480	100	0,02	12
71	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщиной 40 мм	460,14	120,53	31,97	55459	14711	33857	0,34	158
		м		61,65	11,93	28368	5489	100	0,06	27
72	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	16,43	5520,00	--	90694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	787,15	114,31	6,39	89981	5030	25512	0,19	151
		м		29,93	2,48	23559	1952	100	0,01	9
74	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	460,14	150,76	9,01	69371	4146	21226	0,27	124
		м		42,75	3,38	19671	1555	100	0,02	7
75	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,55602	185900,00	--	103364	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			688745				
		РАЗДЕЛ 4.Инженерные сооружения								
		Канал КЛ 120х45(146,76м)								
76	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных(под канал)	23,4816	1143,41	--	26849	--	13777	2,99	70
		м3		477,00	--	11201	--	123	--	--
77	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых плитами с установкой опорных подушек	54,49	1986,57	564,43	108248	30756	58167	3,33	181
		м3		567,00	195,49	30896	10652	140	0,75	41
		Опорные подушки								
		Угол поворота УПК КЛ120х45 (2шт)								
83	Е0106-33-3	Устройство стенок монолитных участков угла поворота из бетона В15	0,3	10773,34	1327,03	3232	398	817	12,49	4
		м3		2137,50	456,24	641	137	105	1,72	1
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3045	106,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры неподвижные Н1,Н2,Н3 в канале КЛ120х45								
85	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	6257,17	66,01	3754	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
86	Е0106-33-4	Стенки и днище толщ.150мм из бетона В15	0,75	9849,32	954,99	7387	716	1107	6,51	5
		м3		1075,50	330,44	807	248	105	1,34	1
89	Е0107-32-3	Укладка балок Б-3	6	1903,44	1013,03	11421	6078	9022	4,41	26
		шт		798,75	275,25	4793	1651	140	1,00	6
91	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1903,69	310,26	5711	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,377	106,00	--	146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	0,02616	17355,77	2191,29	454	57	298	73,60	2
		т		12555,00	101,25	328	3	90	0,49	--
96	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	0,78	60,75	--	47	--	43	0,34	--
		м2		60,75	--	47	--	90	--	--
97	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,78	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
98	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,78	40,72	0,04	32	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Канал КЛ 90х45 (121,2м)								
99	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных(под канал)	13,332	1143,41	--	15244	--	7822	2,99	40
		м3		477,00	--	6359	--	123	--	--
100	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых плитами с установкой опорных подушек	31,99	1986,57	564,43	63551	18056	34149	3,33	107
		м3		567,00	195,49	18138	6254	140	0,75	24
		Угол поворота УПК КЛ90х45 (2шт)								
105	Е0106-33-3	Устройство стенок монолитных участков угла поворота из бетона В15	0,2	10773,34	1327,03	2155	265	545	12,49	2
		м3		2137,50	456,24	428	91	105	1,72	--
106	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,203	106,00	--	22	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры неподвижные Н4,Н5,Н6 в канале 90х45								
107	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	6257,17	66,01	5006	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
108	Е0106-33-4	Стенки и днище толщ.150мм из бетона В15	1	9849,32	954,99	9849	955	1476	6,51	7
		м3		1075,50	330,44	1075	330	105	1,34	1
111	Е0107-32-3	Укладка балок Б-2	8	1903,44	1013,03	15227	8104	12029	4,41	35
		шт		798,75	275,25	6390	2202	140	1,00	8
113	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1903,69	310,26	7615	1241	1964	1,53	6
		шт		256,50	94,27	1026	377	140	0,39	2
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,377	106,00	--	146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	0,0176	17355,77	2191,29	305	39	200	73,60	1
		т		12555,00	101,25	221	2	90	0,49	--
118	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	0,53	60,75	--	32	--	29	0,34	--
		м2		60,75	--	32	--	90	--	--
119	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,53	21,80	0,05	12	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
120	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,53	40,72	0,04	22	--	4	0,04	--
		м2		8,32	--	4	--	90	--	--
121	Е0106-33-3	Устройство стенок монолитных участков угла поворота из бетона В15	0,65	10773,34	1327,03	7003	863	1770	12,49	8
		м3		2137,50	456,24	1389	297	105	1,72	1
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,65975	106,00	--	70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ниша компенсаторная К1,К2								
123	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,344	1143,41	--	1537	--	789	2,99	4
		м3		477,00	--	641	--	123	--	--
124	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых плитами	1,6	1986,57	564,43	3179	903	1708	3,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	195,49	907	313	140	0,75	1
127	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ толщиной 150 мм из бетона В15	0,8	10773,34	1327,03	8619	1062	2179	12,49	10
		м3		2137,50	456,24	1710	365	105	1,72	1
		Канал КЛ 60х45 (21,72м)								
128	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных(под канал)	2,172	1143,41	--	2483	--	1274	2,99	6
		м3		477,00	--	1036	--	123	--	--
129	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых плитами с установкой опорных подушек	3,77	1986,57	564,43	7489	2128	4024	3,33	13
		м3		567,00	195,49	2138	737	140	0,75	3
		Опоры неподвижные Н8 в канале 60х45								
134	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,15	6257,17	66,01	939	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
135	Е0106-33-4	Стенки и днище толщ.150мм из бетона В15	0,2	9849,32	954,99	1970	191	295	6,51	1
		м3		1075,50	330,44	215	66	105	1,34	--
138	Е0107-32-3	Укладка балок Б-2	2	1903,44	1013,03	3807	2026	3007	4,41	9
		шт		798,75	275,25	1598	550	140	1,00	2
140	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	1903,69	310,26	1904	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,357	106,00	--	38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	0,00192	17355,77	2191,29	33	4	22	73,60	--
		т		12555,00	101,25	24	--	90	0,49	--
145	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	0,1	60,75	--	6	--	5	0,34	--
		м2		60,75	--	6	--	90	--	--
146	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1	21,80	0,05	2	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
147	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,1	40,72	0,04	4	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			513527				

РАЗДЕЛ 5.Тепловая камера УТ1,УТ-2 (тип 4) 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,58	61,90	2,62	1336	57	305	0,07	1
		м2		10,51	0,99	227	21	123	--	--
149	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	2,08	6142,93	66,01	12777	137	482	1,35	3
		м3		195,75	24,93	407	52	105	0,12	--
150	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	10,8	194,20	9,95	2097	107	576	0,27	3
		м2		39,60	3,74	428	40	123	0,02	--
151	Е0106-1-20	Устройство бетонного приямка из бетона В7,5	0,2	7204,90	311,32	1441	62	117	2,82	1
		м3		441,00	117,61	88	24	105	0,57	--
152	Е0108-6-9	Кладка стен камеры из керамического кирпича М-75 на растворе М-25	19,26	6609,25	296,60	127294	5713	23318	5,95	115
		м3		915,75	110,25	17637	2123	118	0,54	10
153	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	103,01	66,43	1854	1196	1202	0,15	3
		шт		23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
155	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по кирпичу стен	60,7128	245,44	3,82	14901	232	2779	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2268	87	118	0,01	--
156	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	33,48	232,75	3,39	7793	113	4138	0,65	22
		м2		117,00	0,72	3917	24	105	0,05	2
157	Е0108-3-2	Щебень для дренажа	0,05	1495,27	100,89	75	5	10	0,85	--
		м3		123,75	38,25	6	2	118	0,18	--
158	Е0107-9-4	Укладка балок Б-5	2	1011,30	489,78	2023	980	1493	2,24	4
		шт		387,00	146,34	774	293	140	0,59	1
160	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	12	1903,69	310,26	22844	3723	5893	1,53	18
		шт		256,50	94,27	3078	1131	140	0,39	5
163	Е0107-31-1	Установка опор из колец диаметром до 1000 мм	3,4	2811,56	1856,11	9559	6311	6716	4,93	17
		м3		812,93	597,97	2764	2033	140	2,37	8
165	Е0123-24-1	Установка люков	4	285,39	35,42	1142	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
168	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по плитам перекрытия	19	145,23	15,94	2759	303	918	0,24	5
		м2		34,65	5,96	658	113	119	0,03	1
169	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	19	24,75	0,22	470	4	165	0,04	1
		м2		7,20	0,09	137	2	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	19	369,67	18,33	7024	348	710	0,14	3
		м2		24,53	6,86	466	130	119	0,03	1
171	Е0112-15-4	Проливка сверху битумом	19	72,27	0,42	1373	8	341	0,09	2
		м2		14,92	0,16	283	3	119	--	--
172	Е0106-11-7	Установка скоб ходовых	0,0536	33697,62	304,24	1806	16	1868	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1773	6	105	0,56	--
173	С11011-774	Скобы ходовые	53,6	129,00	--	6914	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	1,6	60,75	--	97	--	87	0,34	1
		м2		60,75	--	97	--	90	--	--
175	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6	21,80	0,05	35	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
176	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,6	40,72	0,04	65	--	12	0,04	--
		м2		8,32	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			294654				
		РАЗДЕЛ 6.Дренажный колодец диам.1000(2шт)								
177	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,7	6154,88	2308,84	10463	3925	6963	13,87	24
		м3		2286,00	864,68	3886	1470	130	4,22	7
184	Е0123-1-2	Устройство щебеночной засыпки колодца (дренаж)	0,5	1402,45	152,52	701	76	137	1,02	1
		м3		153,68	57,15	77	29	130	0,28	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			19360				
		РАЗДЕЛ 7.Газонепроницаемый узел ввода теплосети канала КЛ90х45 здания ЦОН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм(диам.25,32,диам.80мм-2шт)	4	770,63	--	3083	--	1544	1,80	7
		1сальник		301,50	--	1206	--	128	--	--
186	Е0106-3-1	Устройство бетонной подготовки В15	0,23	8272,09	260,48	1903	60	170	3,94	1
		м3		614,25	89,46	141	21	105	0,35	--
187	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2346	106,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	3,24	435,31	5,38	1410	17	551	0,94	3
		м2		186,75	2,25	605	7	90	0,01	--
189	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и на каждый последующий слой, на 2 слоя /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	3,24	215,48	1,57	698	5	217	0,40	1
		м2		74,25	--	241	--	90	--	--
190	Е0110-5-1	Антикоррозийная доска	0,0136	21614,32	316,57	294	4	59	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	47	2	120	0,58	--
191	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами доски	1,086	186,45	0,80	202	1	12	0,06	--
		м2		9,25	0,32	10	--	120	--	--
192	Е0115-172-3	Масляная окраска вент трубы, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,28	100,70	0,07	28	--	18	0,37	--
		м2		60,30	0,02	17	--	105	--	--
193	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	7,24	188,70	63,44	1366	459	539	0,18	1
		м		29,25	23,96	212	173	140	0,12	1
194	Е0116-9-3	Прокладка вентиляционной трубы диам. 80 мм	2	979,75	20,80	1960	42	354	0,73	1
		м		130,50	7,79	261	16	128	0,04	--
195	Е0145-50-1	Изоляция трубопроводов асбестовым шнуром	7,52	802,39	0,18	6034	1	236	0,17	1
		кг		27,23	0,07	205	1	115	--	--
196	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02282	247994,13	49389,75	5659	1127	2416	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1433	426	130	91,12	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			30505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30505				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2342975				

7-2-1 Асфальтобетонное и бетонное покрытия

		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие территории автодрома площадью 7120,0 м2								
2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см**	712	742,06	68,13	528348	48510	32330	0,14	103
		м3		21,38	12,76	15223	9086	133	0,04	31
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий (БР100.30.18)**	1739	279,84	6,63	486650	11531	255426	0,70	1214
		м		108,68	1,76	188995	3055	133	0,01	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1380919				
		РАЗДЕЛ 2.Бетонное покрытие территории автодрома площадью 1036,0 м2								
13	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см**	103,6	742,06	68,13	76878	7058	4704	0,14	15
		м3		21,38	12,76	2215	1322	133	0,04	5
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий (БР100.30.18)**	253	279,84	6,63	70801	1678	37161	0,70	177
		м		108,68	1,76	27496	444	133	0,01	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			200917				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1581836				

7-3-1 Асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетонное покрытие территории мотодрома площадью 1500,0 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см	150	742,06	68,13	111309	10220	6811	0,14	22
		м3		21,38	12,76	3207	1914	133	0,04	7
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий (БР100.30.18)	160	279,84	6,63	44775	1061	23501	0,70	112
		м		108,68	1,76	17389	281	133	0,01	1
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	8,32	26300,00	--	218816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52	106,00	--	373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			429920				

4-2-2 Наружное освещение

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для опор в грунтах 3 группы	9,4	663,75	--	6239	--	7050	4,11	39
		м3		663,75	--	6239	--	113	--	--
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов опор из бетона В15	9,4	8300,12	98,32	78021	924	7229	4,41	41
		м3		695,25	37,15	6535	349	105	0,18	2
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,588	106,00	--	1016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			105528				

РАЗДЕЛ 4.Материалы

17	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	32	6550,00	--	209600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	32	971,00	--	31072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11071-31 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн однорожковый К2-1.0-1.5-11	32	7470,00	--	239040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151703-13	Светильники тип РТУ04-125	15	4950,00	--	74250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	15	496,00	--	7440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,96084	205600,00	--	197549	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,2346	161900,00	--	37982	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 /для заправки светильников/	0,29784	42000,00	--	12509	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			858009				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			963537				

4-2-3 Электроснабжение светофоров

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для опор в грунтах 3 группы	0,8	663,75	--	531	--	600	4,11	3
		м3		663,75	--	531	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов опор из бетона В15	0,8	8300,12	98,32	6640	79	615	4,41	4
		м3		695,25	37,15	556	30	105	0,18	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,816	106,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8980				
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы								
4	Ц0108-102-1	Монтаж контролера КДУ 3.3Н	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шт		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
6	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	90	26,40	3,10	2376	279	1676	0,11	10
		м		19,10	0,50	1719	45	95	--	--
7	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,075	230122,38	--	17259	--	1856	144,00	11
		кан.-км		22500,00	--	1688	--	110	--	--
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	27,70	2,10	2078	158	1439	0,10	8
		м		19,70	0,50	1478	38	95	--	--
9	Ц0108-545-1	Монтаж клеммной колодки БЗ 24-4 П25-В/В	4	843,50	19,50	3374	78	1829	3,00	12
		шт		479,00	2,30	1916	9	95	0,01	--
10	ООО"ЭлектроСнабПроект",Россия	Стоимость клеммной колодки БЗ 24-4 П25-В/В	1	26,14	--	26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,70	20,70	991	83	428	0,70	3
		шт		111,00	1,60	444	6	95	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41006				
		РАЗДЕЛ 4.Материалы								
12	С151603-16	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1 мм2	0,1683	154300,00	--	25969	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01851	52400,00	--	970	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28555				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			78542				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**28 205 282**				
Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**507 695**				
Итого:	**Тенге**			**28 712 977**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08 %	**Тенге**			**597 230**				
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**287 130**				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**114 852**				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**29 712 189**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	**Тенге**			**75 974 066**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**1 519 481**				
Итого	**Тенге**			**77 493 547**				
НДС 12%	**Тенге**			**9 299 226**				
ВСЕГО:	**Тенге**			**86 792 773**				

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Актюбинской области» _____

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Соот. рас. № 2 по смете пров.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2015 г.
оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3-3-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы и оборудование												
2	ТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	**Корпус ЩРН-36**	1	1846,17	--	1846	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	**Автоматический выключатель ИЭК 3ф 50А**	1	308,33	--	308	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	**Автоматический выключатель ИЭК 3ф 32А**	2	245,94	--	492	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
7	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	**Автоматический выключатель ИЭК 3Ф 16А**	5	245,94	--	1230	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
8	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	**Автоматический выключатель ИЭК 1Ф 16А**	12	81,97	--	984	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4860						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4860						

3-4-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы

8	1504-1009	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-3МТУЗ	1	258,75	--	259	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			259				
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			259				

4-2-3 Электроснабжение светофоров

РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы

5	ТОО"Светком",Казахстан	Стоимость оборудования контролера КДУ 3.3Н	1	84802,28	--	84802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			84802				
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			84802				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**89 920**				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**89 920**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	**Тенге**			**229 927**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**4 599**				
Итого	**Тенге**			**234 526**				
НДС 12%	**Тенге**			**28 143**				
ВСЕГО:	**Тенге**			**262 669**				

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Актюбинской области» _____

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Соот. рас. Ф-2 по смете пров.