1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	502,00	--	1506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
10	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,диам. 25х15 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,603	200,00	--	121	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	59,31	--	119	--	151	0,34	1
		м		59,15	--	118	--	128	--	--
14	С130804-33	Подводки к смывному бачку-гибкий шланг в металлической оплетке, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659,00	--	1318	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам.15 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
16	СКомпания ТН-ПРО,Россия	Счетчик холодной воды диам.15мм Zenner-ETK-1Б	1	1140,75	--	1141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
18	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
19	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	65,18	1,62	65	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
20	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Ввод водопровода(длина 5м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48	389,25	--	18684	--	21113	2,48	119
		м3		389,25	--	18684	--	113	--	--
22	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	48	167,18	--	8025	--	9068	1,21	58
		м3		167,18	--	8025	--	113	--	--
23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,6	958,50	152,52	575	92	164	1,02	1
		м3		153,68	57,15	92	34	130	0,28	--
24	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	154	27	130	20,64	--
25	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	131,00	--	662	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89650				
		РАЗДЕЛ 2.Противопожарное водоснабжение В2								
		Сантехнические работы								
26	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	35	623,70	14,12	21830	494	4733	0,55	19
		м		100,35	5,29	3512	185	128	0,03	1
		Строительные работы								
36	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из K-Flex	32	72,96	16,85	2335	539	1373	0,21	7
		м		38,59	4,33	1235	139	100	0,03	1
37	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	32	103,00	--	3296	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	3,2	900,00	--	2880	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,78	148,40	0,07	116	--	88	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	84	--	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38850				
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение Т3								
		Сантехнические работы								
40	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	6	336,95	7,90	2022	47	1802	1,29	8
		м		231,75	2,95	1391	18	128	0,01	--
41	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,574	107,00	--	596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	46	310,32	5,28	14275	243	11218	1,05	48
		м		188,55	1,98	8673	91	128	0,01	--
43	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43,148	180,00	--	7767	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,252	200,00	--	50	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из напорных полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
46	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	408,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
53	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из K-Flex	50	72,96	16,85	3648	843	2146	0,21	11
		м		38,59	4,33	1930	217	100	0,03	2
54	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	4	68,00	--	272	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	46	83,00	--	3818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	5	900,00	--	4500	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			60779				
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К1								
		Сантехнические работы								
57	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	7	620,54	0,64	4344	4	954	0,58	4
		м		106,20	0,25	743	2	128	--	--
58	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	18	748,88	1,43	13480	26	2371	0,56	10
		м		102,38	0,54	1843	10	128	--	--
59	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	32	128	0,07	--
60	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды с сифоном	2	460,28	21,53	921	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	--
61	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	12095,38	47,75	24191	96	708	1,55	3
		комплект		258,75	18,00	518	36	128	0,09	--
62	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	112,70	6,95	225	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
64	СТОО "Жакко", Казахстан	Трапы пластмассовые диам.50мм	2	100,55	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка в приямке(лючке)д=100мм(1шт)								
65	Е0120-30-1	Установка металлоконструкций лючка	13,32	107,97	1,26	1438	17	161	0,05	1
		кг		8,96	0,47	119	6	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С130804-2182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	282,00	--	282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка в приямке(лючке)д=50мм(2шт)								
67	Е0120-30-1	Установка металлоконструкций лючка	26,64	107,97	1,26	2876	34	322	0,05	1
		кг		8,96	0,47	239	13	128	--	--
68	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	41,00	--	41	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Выпуск канализации(длина 6,5м)								
69	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38,4	389,25	--	14947	--	16890	2,48	95
		м3		389,25	--	14947	--	113	--	--
70	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,4	167,18	--	6420	--	7254	1,21	46
		м3		167,18	--	6420	--	113	--	--
71	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,78	958,50	152,52	748	119	214	1,02	1
		м3		153,68	57,15	120	45	130	0,28	--
72	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0065	58881,69	25695,31	383	167	337	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	215	44	130	26,38	--
73	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	6,565	208,00	--	1366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			129324				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			318603				

3-2-1 Общестроительные работы. Павильон для курсантов

		РАЗДЕЛ 6.Двери и витражи								
40	Е0109-53-1	Монтаж дверей металлических	0,083	14806,01	1133,15	1229	94	993	82,10	7
		т		12892,50	398,25	1070	33	90	1,95	--
41	С12022-1	Двери металлические утепленные ДГ 21-9 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	20,26	965,99	28,84	19571	584	17088	4,98	101
		м2		927,00	10,15	18781	206	90	0,04	1
43	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,25	4884,00	--	30525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,6	5618,00	--	14607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			115659				
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
45	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,3	61,90	2,62	1195	51	273	0,07	1
		м2		10,51	0,99	203	19	123	--	--
46	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80мм	1,544	6673,21	--	10303	--	1077	3,66	6
		м3		567,00	--	875	--	123	--	--
47	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,036	5239,08	327,33	189	12	76	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	68	4	105	0,60	--
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,036	41200,00	--	1483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,3	323,65	18,42	6246	356	2204	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1659	133	123	0,03	1
50	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 100мм	1,93	3764,36	261,86	7265	505	1421	3,44	7
		м3		499,50	99,00	964	191	123	0,48	1
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,3	194,65	9,95	3757	192	1328	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1007	72	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 40мм)	19,3	118,62	2,68	2289	52	84	0,02	--
		м2		2,52	1,00	49	19	123	--	--
53	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	19,3	902,18	11,72	17412	226	4180	1,06	20
		м2		171,68	4,39	3313	85	123	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			64429				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
		Площадка входа								
54	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,76	1495,27	100,89	1136	77	145	0,85	1
		м3		123,75	38,25	94	29	118	0,18	--
55	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В12,5	0,4	7161,11	196,62	2864	79	146	1,79	1
		м3		272,25	74,27	109	30	105	0,36	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	106,00	--	43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,004	50800,00	--	203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,16	194,65	9,95	420	21	149	0,36	1
		м2		52,20	3,74	113	8	123	0,02	--
60	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	2,9784	1350,00	--	4021	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
61	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100мм	1,724	1865,80	--	3217	--	1126	3,24	6
		м3		531,00	--	915	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5 толщиной 120мм	2,0688	6257,17	66,01	12945	137	479	1,35	3
		м3		195,75	24,93	405	52	105	0,12	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			28509				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			208597				

7-1-1 Проезды и тротуары. Благоустройство и озеленение территории

РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие проезда на территории участка площадью 13634,0 м2 (тип-1)

7	Е0101-24-6	Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1636,08	6,01	6,01	9833	9833	3301	--	--
		м3		--	2,08	--	3403	97	0,01	28
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.5см	272,68	742,06	68,13	202345	18578	12381	0,14	98
		м3		21,38	12,76	5830	3479	133	0,04	30
9	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5453,6	241,26	33,28	1315736	181496	119607	0,03	450
		м2		5,00	11,49	27268	62662	133	0,04	551
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (нижний слой)	6600	425,97	15,35	2811402	101310	96558	0,03	198
		м2		5,94	5,06	39204	33396	133	0,02	132
11	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ.6см)	6600	201,46	--	1329636	--	351	--	5
		м2		0,04	--	264	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий (БР100.30.18)	2030	279,84	6,63	568085	13460	298168	0,70	1417
		м		108,68	1,76	220620	3566	133	0,01	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7 173 447				
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие из тротуарной плитки площадью 1290,0 м2 (тип-2)								
16	Е0101-24-6	Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	361,2	6,01	6,01	2170	2170	730	--	--
		м3		--	2,08	--	753	97	0,01	2
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщиной 10см)	1290	794,54	73,75	1024961	95142	56702	0,14	186
		м3		21,38	11,67	27580	15053	133	0,04	53
18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10см	129	742,06	68,13	95726	8789	5858	0,14	19
		м3		21,38	12,76	2758	1646	133	0,04	6
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 20х8 мм при других видах покрытий(БР100.20.08)	475	201,45	6,63	95691	3150	69768	0,70	332
		м		108,68	1,76	51623	834	133	0,01	3
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1432702				
		РАЗДЕЛ 4.Асфальтобетонное покрытие тротуара площадью 880,0 м2 (тип-3)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-24-6	Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	123,2	6,01	6,01	740	740	249	--	--
		м3		--	2,08	--	257	97	0,01	1
25	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	880	191,04	34,29	168115	30176	17328	0,04	35
		м2		6,01	8,79	5289	7740	133	0,03	27
26	Е0127-26-3 К=2	Исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя (на 2см)	880	-27,61	-2,73	-24294	-2407	-1173	--	-1
		м2		-0,20	-0,80	-176	-706	133	--	-2
29	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 20х8 мм при других видах покрытий(БР100.20.08)	456	201,45	6,63	91863	3024	66978	0,70	318
		м		108,68	1,76	49558	801	133	0,01	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			338994				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8 945 143				

7-1-2 Ограждения. Благоустройство и озеленение территории

		РАЗДЕЛ 1.Железобетонная ограда тип Б5В высотой 2,0м-641,53м с 2-мя воротами								
1	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	427,69	9154,62	378,84	3915339	162026	426028	3,60	1540
		м		597,30	114,21	255459	48846	140	0,56	240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4601849				
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая ограда высотой 2,2м-222,59м с 4-мя воротами и 2-мя калитками								
16	С12021-268	Сварная решетка ворот	0,76026	134000,00	--	101875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-268	Сварная решетка калиток	0,14462	134000,00	--	19379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	4	2960,00	--	11840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			145235				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**4 747 084**				

7-1-3 Малые архитектурные формы

РАЗДЕЛ 2.Горка

3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	172,8	389,25	--	67262	--	76007	2,48	429
		м3		389,25	--	67262	--	113	--	--
4	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25	34,6	7991,38	196,62	276502	6803	12589	1,79	62
		м3		272,25	74,27	9420	2570	105	0,36	13
5	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В15	26	10237,98	360,48	266187	9372	43029	8,99	234
		м3		1440,00	136,17	37440	3540	105	0,67	17
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	61,509	106,00	--	6520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,297	69000,00	--	20493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,83866	71100,00	--	130729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,42	64500,00	--	285090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07236	93997,62	304,24	6802	22	2522	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2393	8	105	0,56	--
11	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07236	40200,00	--	2909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т /труба 100х100х4/	0,3802	172800,00	--	65699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /швеллеры N10У/	0,59272	154400,00	--	91516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т /полосовая сталь толщ.8мм/	0,05868	154200,00	--	9048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,88	21,80	0,05	891	2	214	0,03	1
		м2		5,81	0,02	238	1	90	--	--
17	Е0113-26-6 К=2,0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,88	40,72	0,04	1665	2	306	0,04	2
		м2		8,32	--	340	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1447939				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**1 447 939**				

7-1-5 Водоотводная канава

		Водоотводная канава 353м								
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	196,6	26,17	24,95	5144	4904	2059	0,01	2
		м3		1,22	9,58	240	1883	97	0,04	8
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,1	467,10	--	2849	--	3220	2,98	18
		м3		467,10	--	2849	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,5	389,25	--	8758	--	9897	2,48	56
		м3		389,25	--	8758	--	113	--	--
4	Е0106-1-22	Устройство водоотводной канавы из бетона В7,5	36,4	7472,52	353,46	272000	12866	27462	3,60	131
		м3		585,00	133,52	21294	4860	105	0,65	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	5,002	41200,00	--	206082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	36,946	106,00	--	3916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			573 871				

7-2-1 Асфальтобетонное и бетонное покрытие. Автодром

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие территории автодрома площадью 7120,0 м2

4	Е0127-22-3 К=0,933	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ (толщиной 14см, К=0,933)	7120	195,98	20,81	1395385	148169	105850	0,03	190
		м2		4,03	7,15	28698	50889	133	0,03	180
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	7120	425,97	15,35	3032917	109302	104166	0,03	239
		м2		5,94	5,06	42293	36027	133	0,02	126
6	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ.6см)	7120	201,46	--	1434367	--	379	--	3
		м2		0,04	--	285	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6437448				

РАЗДЕЛ 2.Бетонное покрытие территории автодрома площадью 1036,0 м2

14	Е0127-22-1 К=0,933	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщиной 14см, К=0,933)	1036	225,10	31,05	233201	32170	21195	0,03	32
		м2		4,67	10,72	4833	11103	133	0,04	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-39-17 К=0,9	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см при устройстве средствами малой механизации	1036	1522,77	23,71	1577595	24559	66481	0,27	282
		м2		42,33	5,92	43851	6135	133	0,03	28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2012379				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8 449 827				

7-3-1 Асфальтобетонное и бетонное покрытие. Мотодром

		Асфальтобетонное покрытие территории мотодрома площадью								
3	Е0127-22-2 К=0,8	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщиной 12см, К=0,8)	1500	193,63	27,25	290444	40868	25757	0,03	40
		м2		4,00	8,91	6000	13366	133	0,03	47
4	Е0127-22-3 К=0,933	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ (толщиной 14см, К=0,933)	1500	195,98	20,81	293971	31215	22300	0,03	40
		м2		4,03	7,15	6046	10721	133	0,03	38
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1500	425,97	15,35	638957	23027	21945	0,03	50
		м2		5,94	5,06	8910	7590	133	0,02	26
6	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ.6см)	1500	201,46	--	302184	--	80	--	1
		м2		0,04	--	60	--	133	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1 691 376				

ИТОГО по акту:	Тенге			35 292 618					
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			635 267					
Итого:	Тенге			35 927 885					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08 %	Тенге			747 300					
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			359 279					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			143 712				
	Итого по акту в базовых ценах 2001 года		Тенге			37 178 176				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года		Тенге			95 064 596				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1 901 292				
	Итого		Тенге			96 965 888				
	НДС 12%		Тенге			11 635 907				
	ВСЕГО:		Тенге			108 601 795				

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Актюбинской области» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Сост рас Ф-2 по смете прав.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015 г.
оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-3-5 Тепломеханическая часть. Котельная.										
РАЗДЕЛ 1.Оборудование, монтажные и сантехнические работы										
2	ТОО "Аквагаз", Казахстан	Стоимость автоматических водогрейных газовых котлов /резервн-дизельное топливо/ BB-2035RG теплопроизводительностью 233кВт /200000 ккал/ч/, N-0,62кВт, U-220В в комплекте с газовой горелкой BLU350	2	296930,18	--	593860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	ТОО "Сатурн-АСО", Казахстан	Стоимость горелок дизельного топлива Max 30 для котла BB-2035 /хранить на складе/	2	54637,95	--	109276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ТОО "Сатурн-АСО", Казахстан	Стоимость автоматического водогрейного котла BB-1035 RG мощ.116кВт /100000ккал/час/,N-0,42кВт,U-220В в комплекте с газовой горелкой	1	274520,60	--	274521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ТОО "Сатурн-АСО", Казахстан	Стоимость горелок дизельного топлива Max 30 для котла BB-1035 /хранить на складе/	1	48509,07	--	48509	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ТОО "Waco Company", Казахстан	Стоимость фильтра-умягчителя Дельфин-S13/54-A производительностью 2 м3/час	1	72617,85	--	72618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ТОО "Waco Company", Казахстан	Стоимость полиэтиленового бака запаса химочищенной воды ATV 1000, V-1,0м3, диам. 1133 мм, H-1140мм	1	16059,72	--	16060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	"ЭНИРИС СГ", Россия	Стоимость гидромагнитной системы очистки воды ГМС-25, производительностью 1-7м3/ч, диам. 25 мм	1	15056,19	--	15056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ТОО "Акватория-Актобе", Казахстан	Стоимость сетевых зимних насосов URS 65-180 /3V/.G-20м3/ч , H-11м.в.ст, N-1,5кВт, U-380В, диам. 80 мм /1 рабочий, 1 резервный/	2	84557,90	--	169116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ТОО "Акватория-Актобе", Казахстан	Стоимость сетевых летних насосов URS 25-120 , G-3м3/ч, H-28м.в.ст, N-0,75кВт, U-220В, /1 рабочий, 1 резервный/	2	23761,40	--	47523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ТОО "ПКФ"Ульба-Электро", Казахстан	Стоимость рециркуляционных насосов URS 25-40 , G-0.5м3/ч, H-5м.в.ст, N-0,103кВт, U-220В /1 рабочий, 1 резервный/	2	5150,63	--	10301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ТОО "Акватория-Актобе", Казахстан	Стоимость насосной станции JP Basic 2PT, G-2м3/ч, H-20м.в.ст, N-0,75кВт, U-220В, /1 рабочий, 1 резервный/	2	18154,46	--	36309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ТОО "Акватория-Актобе", Казахстан	Стоимость повысительной насосной станции холодной воды AKVA E2 CM 10-2, G-7м3/ч, H-20м.в.ст., N-0,75кВт, U-380В /1 резервный, 1рабочий/	1	406673,91	--	406674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ТОО "ПКФ"Ульба-Электро", Казахстан	Пожарныее насосы KHDB-65-160C-NL-SI-G-9,2/2, G-78м3/ч, H-28м /1 резервный,1рабочий/	2	206797,47	--	413595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ТОО "Магазин Гаухар", Казахстан	Стоимость сетевого стабилизатора мощностью 2 кВт для котлов BB-2035	1	4844,10	--	4844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2218261				

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура

		Сантехнические работы								
82	**1704-50483**	**РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ-40 ТУ25-02-1053-76**	**1**	**9085,00**	**--**	**9085**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**9085**				
		РАЗДЕЛ 4.Дымовая труба (2шт) и газоходы								
126	**С130806-106**	**Газоходы из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 прямошовных, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм**	**14**	**2999,00**	**--**	**41986**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**41986**				

3-1-4 Водопровод и канализация. Здание регистрации автомобилей.

		РАЗДЕЛ 2.Противопожарное водоснабжение В2								
		Сантехнические работы								
31	**5102-208**	**Огнетушитель порошковый 1-ОП-10**	**4**	**2540,00**	**--**	**10160**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10160**				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**2 279 492**				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**2 279 492**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	**Тенге**			**5 828 661**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**116 573**				
Итого	**Тенге**			**5 945 234**				
НДС 12%	**Тенге**			**713 428**				
ВСЕГО:	**Тенге**			**6 658 662**				

Заказчик:
ГУ «Управление
строительства Актюбинской области» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Соот рос Ф-2 по смете прав.