1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			54 815				
		РАЗДЕЛ 8.Кровля								
63	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	90	207,95	1,19	18716	107	2940	0,16	14
		м2		27,00	0,45	2430	41	119	--	--
64	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	11,25	3440,12	245,72	38701	2764	6356	2,71	30
		м3		382,50	92,25	4303	1038	119	0,45	5
65	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	101	145,23	15,94	14668	1610	4881	0,24	24
		м2		34,65	5,96	3500	602	119	0,03	3
66	Е0112-17-2 к=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	101	71,22	2,10	7193	212	288	0,01	1
		м2		1,65	0,75	167	76	119	--	--
67	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	101	795,62	7,62	80358	770	5185	0,24	24
		м2		40,28	2,86	4068	289	119	0,01	1
68	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	27	589,57	3,73	15918	101	1303	0,23	6
		м		39,15	1,40	1057	38	119	0,01	--
69	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	198,62	24,13	0,05	4793	10	1825	0,05	10
		м2		7,70	0,02	1529	4	119	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			215 312				
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
		Тип 1(73,90м2)								
70	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	73,9	70,31	2,62	5196	194	1045	0,07	5
		м2		10,51	0,99	777	73	123	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7.5 толщ.100мм	7,39	6673,21	--	49315	--	5154	3,66	27
		м3		567,00	--	4190	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,5378	106,00	--	799	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, бетон В12,5	73,9	281,70	14,76	20818	1091	5269	0,36	27
		м2		52,43	5,54	3875	409	123	0,03	2
74	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.40мм, бетон В12,5	73,9	69,83	1,34	5160	99	353	0,02	1
		м2		3,38	0,50	250	37	123	--	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,01512	106,00	--	320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2(6,2м2)								
77	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,2	70,31	2,62	436	16	88	0,07	--
		м2		10,51	0,99	65	6	123	--	--
78	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7.5 толщ.80мм	0,496	6673,21	--	3310	--	346	3,66	2
		м3		567,00	--	281	--	123	--	--
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,50592	106,00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой тлщ.100мм	0,62	3764,36	261,86	2334	162	456	3,44	2
		м3		499,50	99,00	310	61	123	0,48	--
81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,2	194,65	9,95	1207	62	427	0,36	2
		м2		52,20	3,74	324	23	123	0,02	--
82	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до толщины 40мм)	6,2	118,62	2,68	735	17	27	0,02	--
		м2		2,52	1,00	16	6	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			109 019				
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
		Потолок								
85	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	128,18	57,32	0,35	7347	45	7015	0,30	38
		м2		51,98	0,14	6663	18	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0115-64-4	Шпаклевка потолка с огрунтовкой	128,18	106,20	3,94	13613	505	13943	0,55	70
		м2		102,11	1,49	13088	191	105	0,01	1
87	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	384,54	31,00	--	11921	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
88	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	128,18	37,00	--	4743	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
90	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	196	232,75	3,39	45619	664	24227	0,65	127
		м2		117,00	0,72	22932	141	105	0,05	10
91	Е0115-64-3	Шпаклевка стен с огрунтовкой	196	77,28	3,43	15147	672	15443	0,46	90
		м2		73,73	1,31	14451	257	105	0,01	2
92	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	606,9	31,00	--	18814	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
93	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	202,3	37,00	--	7485	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			196 435				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			831 610				

3-4-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	27,008	6,83	6,83	184	184	49	--	--
		м3		--	1,87	--	50	97	0,01	--
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,752	167,18	--	1129	--	1276	1,21	8
		м3		167,18	--	1129	--	113	--	--
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	27,008	25,65	5,38	693	145	531	0,13	3
		м3		20,27	--	547	--	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4 094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
49	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	31,8	207,95	1,19	6613	38	1039	0,16	5
		м2		27,00	0,45	859	14	119	--	--
50	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,77	3440,12	245,72	16409	1172	2695	2,71	13
		м3		382,50	92,25	1825	440	119	0,45	2
51	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	34,62	145,23	15,94	5028	552	1673	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1200	206	119	0,03	1
52	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	34,62	51,56	1,40	1785	48	66	0,01	--
		м2		1,10	0,50	38	17	119	--	--
53	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	34,62	24,75	0,22	857	8	300	0,04	2
		м2		7,20	0,09	249	3	119	--	--
54	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	34,62	572,36	27,39	19815	948	1869	0,20	7
		м2		35,10	10,26	1215	355	119	0,05	2
55	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	43,59	24,13	0,05	1052	2	400	0,05	2
		м2		7,70	0,02	336	1	119	--	--
56	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	17,24	589,57	3,73	10164	64	832	0,23	4
		м		39,15	1,40	675	24	119	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			74 833				
		РАЗДЕЛ 6.Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	12	6433,00	--	77196	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			81 828				
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		№4,крыльцо								
66	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,9	61,90	2,62	365	15	83	0,07	--
		м2		10,51	0,99	62	6	123	--	--
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 толщиной 80мм	0,472	6673,21	--	3150	--	329	3,66	2
		м3		567,00	--	268	--	123	--	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,48144	106,00	--	51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,9	194,65	9,95	1148	59	406	0,36	2
		м2		52,20	3,74	308	22	123	0,02	--
70	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25мм	5,9	29,66	0,67	175	4	6	--	--
		м2		0,63	0,25	4	1	123	--	--
		№1,2,3,5								
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5 толщиной 100мм	2,32	7318,87	--	16980	--	1618	3,66	8
		м3		567,00	--	1315	--	123	--	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,3664	106,00	--	251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике первый слой	23,2	340,45	18,42	7898	427	2650	0,42	10
		м2		85,95	6,91	1994	160	123	0,03	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			37 217				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
75	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	26,6	57,32	0,35	1525	9	1456	0,30	8
		м2		51,98	0,14	1383	4	105	--	--
76	Е0115-64-4	Шпаклевка потолка с огрунтовкой	26,6	106,20	3,94	2825	105	2894	0,55	15
		м2		102,11	1,49	2716	40	105	0,01	--
77	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	79,8	31,00	--	2474	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	26,6	37,00	--	984	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
80	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	107,28	289,81	4,07	31091	436	15393	0,74	79
		м2		135,68	0,97	14556	104	105	0,05	6
81	Е0113-13-3	Грунтовка стен грунт-пропиткой	86,02	74,11	0,05	6375	4	454	0,03	2
		м2		5,85	0,02	503	2	90	--	--
		Откосы								
84	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,24	605,52	6,33	5595	58	3057	1,79	17
		м2		312,75	2,39	2890	22	105	0,01	--
85	Е0113-13-3	Грунтовка откосов грунт-пропиткой	9,24	74,11	0,05	685	--	49	0,03	--
		м2		5,85	0,02	54	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			221820				
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы								
		Подпольные каналы								
93	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,9	61,90	2,62	303	13	69	0,07	--
		м2		10,51	0,99	51	5	123	--	--
94	Е0106-1-15	Устройство монолитного приямка из бетона В7,5	1,4	6205,22	100,65	8687	141	271	0,97	1
		м3		146,25	38,03	205	53	105	0,19	--
95	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,01	4023,28	221,40	4064	224	996	4,87	5
		м2		812,25	84,38	820	85	110	0,41	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,428	106,00	--	151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен приямка	5,76	245,44	3,82	1414	22	264	0,21	1
		м2		37,35	1,44	215	8	118	0,01	--
98	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	9	111,44	37,48	1003	337	953	0,41	4
		шт		64,80	10,81	583	97	140	0,04	--
99	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,174	18800,00	--	3271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,36	21,80	0,05	30	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
101	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,36	40,72	0,04	55	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			22841				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			442 632				
	7-1-6 Вертикальная планировка									
13	Е0101-132-5	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 50 см	20022,85	6,15	6,15	123141	123141	42535	--	--
		м3		--	2,19	--	43850	97	0,01	200
14	Е0101-132-11 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 50 см (К-9)	20022,85	4,39	4,39	175953	87900	39039	--	--
		м3		--	2,01	--	40246	97	--	20
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20022,85	14,12	12,00	282723	240274	84875	0,01	200
		м3		1,62	2,75	32437	55063	97	0,01	200
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			793 160				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			793 160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7-2-1 Асфальтобетонное и бетонное покрытия										
РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие территории автодрома площадью 7120,0 м2										
1	**Е0101-24-6**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**3346,4**	**6,01**	**6,01**	**20100**	**20100**	**6764**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,08**	**--**	**6973**	**97**	**0,01**	**23**
10	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-400 /БР100.30.18/**	**90,428**	**26300,00**	**--**	**2378256**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**38,258**	**106,00**	**--**	**4055**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2 553 726**				
РАЗДЕЛ 2.Бетонное покрытие территории автодрома площадью 1036,0 м2										
12	**Е0101-24-6**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**466,2**	**6,01**	**6,01**	**2800**	**2800**	**942**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,08**	**--**	**971**	**97**	**0,01**	**3**
17	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-400 /БР100.30.18/**	**13,156**	**26300,00**	**--**	**346003**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**5,566**	**106,00**	**--**	**590**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**371 355**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**2 925 081**				
7-3-1 Асфальтобетонное покрытие										
		Асфальтобетонное покрытие территории мотодрома площадью 1500,0 м2								
1	**Е0101-24-6**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**705**	**6,01**	**6,01**	**4235**	**4235**	**1425**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,08	--	1469	97	0,01	5
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6 000				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6 000				

6-1-1 Внутриплощадочные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

Суглинок

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (суглинок)	1352,5	35,29	33,19	47730	44889	14732	0,01	20
		м3		2,10	9,13	2840	12348	97	0,03	43
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/без крепления/(суглинок)	41,8	462,24	--	19322	--	21833	2,67	112
		м3		462,24	--	19322	--	113	--	--
3	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях/ без крепления/(суглинок)	154,9	385,20	--	59667	--	67424	2,22	344
		м3		385,20	--	59667	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(суглинок)	1239,36	6,83	6,83	8460	8460	2244	--	--
		м3		--	1,87	--	2313	97	0,01	8
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(суглинок)	1239,36	21,55	4,52	26703	5597	20473	0,11	134
		м3		17,03	--	21106	--	97	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(суглинок)	309,84	167,18	--	51799	--	58533	1,21	375
		м3		167,18	--	51799	--	113	--	--
7	Е0101-162-9 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 3 группы	61,968	520,20	--	32236	--	36426	3,05	189
		м3		520,20	--	32236	--	113	--	--
8	Е0101-166-3	Засыпка уширений грунт 3 группы	61,968	167,18	--	10360	--	11707	1,21	75
		м3		167,18	--	10360	--	113	--	--

Супесь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (супесь)	3034,5	22,04	20,73	66882	62907	20641	0,01	28
		м3		1,31	5,70	3975	17304	97	0,02	60
10	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления/(супесь)	93,9	462,24	--	43404	--	49047	2,67	251
		м3		462,24	--	43404	--	113	--	--
11	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях/ без крепления/(супесь)	347,6	385,20	--	133896	--	151302	2,22	773
		м3		385,20	--	133896	--	113	--	--
12	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(супесь)	2720,408	6,83	6,83	18569	18569	4926	--	--
		м3		--	1,87	--	5078	97	0,01	17
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(супесь)	2720,408	21,55	4,52	58614	12285	44939	0,11	294
		м3		17,03	--	46329	--	97	--	--
14	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(супесь)	680,102	167,18	--	113699	--	128480	1,21	823
		м3		167,18	--	113699	--	113	--	--
15	Е0101-162-9 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 3 группы	139,04	520,20	--	72329	--	81731	3,05	424
		м3		520,20	--	72329	--	113	--	--
16	Е0101-166-3	Засыпка уширений грунт 3 группы	139,04	167,18	--	23245	--	26267	1,21	168
		м3		167,18	--	23245	--	113	--	--
17	Е0101-17-14	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75,49	39,72	37,82	2999	2855	942	0,01	1
		м3		1,87	11,00	141	830	97	0,04	3
18	Е010333-А10-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	126,8232	76,60	76,60	9715	9715	1943	--	--
		т		--	15,32	--	1943	100	0,32	41
19	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	75,49	3,76	3,24	284	245	117	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	36	85	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1636237				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х7,7 мм(питьевые)	0,611	78245,00	36133,62	47808	22078	40877	247,00	151
		км		41850,00	9612,90	25570	5873	130	37,30	23
21	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	666,6	801,00	--	533947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х5,3 мм(питьевые)	0,017	58881,69	25695,31	1001	437	882	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	562	116	130	26,38	--
23	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17,17	382,00	--	6559	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3 мм(питьевые)	0,014	51202,26	20326,01	717	285	658	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	432	75	130	20,64	--
25	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,14	131,00	--	1852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм(питьевые)	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	297	47	130	18,10	--
27	С130804-882 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	59,00	--	596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х7 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,049	270167,88	115634,50	13238	5666	10809	662,00	32
		км		126000,00	43681,50	6174	2140	130	213,34	10
33	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	49,196	5646,00	--	277761	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160х7,7 мм	49	282,86	0,37	13860	18	9970	0,90	44
		м		156,38	0,14	7663	7	130	--	--
35	Е0122-48-1 К=0,53	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 426х7 мм	3	2447,90	296,69	7344	890	2749	4,23	13
		футляр		700,00	4,92	2100	15	130	0,01	--
36	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 426 мм	0,049	850692,05	154584,92	41684	7575	7744	367,60	18
		км		63180,00	58396,50	3096	2861	130	285,20	14
37	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
38	С130902-69 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином,PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	4	20654,00	--	82616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
40	С130902-67 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином,PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	1	12756,00	--	12756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
42	С130902-64 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	6079,00	--	12158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей муфтовых диам. 32 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	656,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2500мм	4	575,87	36,99	2303	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
46	С131103-26 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	4	20941,00	--	83764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СТОО"Алатау-Алем",Казахстан	Тройник фланцевый чугунный с пожарной подставкой Д 150 ППТФ	4	12044,79	--	48179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	440,21	332,43	2641	1995	1476	0,61	4
		шт		102,38	86,87	614	521	130	0,33	2
49	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2430,00	--	4860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2887 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3869,00	--	3869	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-2886 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3758,00	--	11274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
53	СТОО"Жакко",Казахстан	Отвод ф160 90 градусов	11	2820,92	--	31030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых фланцев	28	440,21	332,43	12326	9308	6889	0,61	17
		шт		102,38	86,87	2867	2432	130	0,33	9
55	СТОО"Полимод", Казахстан	Фланцы /кольцо/ диам.160мм	22	2602,02	--	57245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СТОО"Полимод", Казахстан	Фланцы /кольцо/ диам.110мм	2	1349,02	--	2698	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СТОО"Полимод", Казахстан	Фланцы /кольцо/ диам.63мм	4	678,35	--	2713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых втулок	28	440,21	332,43	12326	9308	6889	0,61	17
		шт		102,38	86,87	2867	2432	130	0,33	9
59	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	1013,00	--	22286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552,00	--	1104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	297,00	--	1188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
63	С130804-3283 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	347,00	--	347	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 545 303				
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-1шт.(мокрый)								
64	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500 /1шт/	2	16761,58	1879,87	33523	3760	5132	8,86	18
		м3		1435,50	538,43	2871	1077	130	2,06	4
65	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН15 1шт/	0,38	24600,00	--	9348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-9-1шт/	0,89	6250,00	--	5563	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-9а-1шт/	0,89	6250,00	--	5563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59-0.71 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-6-2шт/	1,18	7843,00	--	9255	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /1ПП15-1 1шт/	0,27	24600,00	--	6642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС7.3-1шт/	0,29	3725,00	--	1080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев /КО6/	1	831,00	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,046	8918,85	296,60	410	14	56	5,95	--
		м3		915,75	110,25	42	5	118	0,54	--
73	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	1	2967,56	--	2968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,27	1143,41	--	309	--	158	2,99	1
		м3		477,00	--	129	--	123	--	--
76	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5	0,54	6673,21	--	3604	--	377	3,66	2
		м3		567,00	--	306	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5508	106,00	--	58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,02302	133700,00	--	3078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	0,69	60,75	--	42	--	38	0,34	--
		м2		60,75	--	42	--	90	--	--
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,69	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,69	40,72	0,04	28	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93 742				
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-4шт в сухих грунтах								
82	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000/4шт/	10,96	16761,58	1879,87	183707	20603	28125	8,86	97
		м3		1435,50	538,43	15733	5901	130	2,06	23
83	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН20-4шт./	2,36	24600,00	--	58056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90//КС20.9-8шт./	7,12	7840,00	--	55821	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С143018-38 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59-0.71 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /КС20.6б-4шт./	2,36	8624,00	--	20353	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /1ПП20-1 4шт./	2,04	24600,00	--	50184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев /КО6/	4	831,00	--	3324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС7.3-4шт/	1,16	3725,00	--	4321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	4	2967,56	--	11870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ на упоры	0,408	6439,00	--	2627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,10696	133700,00	--	14301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-774	Скобы ходовые	10,88	129,00	--	1404	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,52	60,75	--	214	--	192	0,34	1
		м2		60,75	--	214	--	90	--	--
94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,52	21,80	0,05	77	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
95	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	3,52	40,72	0,04	143	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
96	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,08	867,50	97,07	937	105	189	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		112,50	36,00	122	39	118	0,18	--
97	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,16	6257,17	66,01	13515	143	501	1,35	3
		м3		195,75	24,93	423	54	105	0,12	--
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,6112	106,00	--	277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			477 192				
		РАЗДЕЛ 5.Камера переключения сборная железобетонная разм.2000х3000мм-1шт.								
99	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство камеры переключения с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	10,56	4190,34	369,93	44250	3906	21285	8,01	85
		м3		1410,75	139,73	14898	1476	130	0,68	7
100	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/плита днища Д-25-20-1шт/	0,9	18800,00	--	16920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /Плита перекрытия П 21-5Б,В 2шт/	2,36	24600,00	--	58056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС7.3-2шт/	0,58	3725,00	--	2161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/на стенки	6,50325	6383,00	--	41510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,2	5750,00	--	1150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--