1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,70325	106,00	--	711	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,092	8918,85	296,60	821	27	111	5,95	1
		м3		915,75	110,25	84	10	118	0,54	--
107	С11011-774	Скобы ходовые	5,44	129,00	--	702	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
108	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,05348	133700,00	--	7150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	1,76	60,75	--	107	--	96	0,34	1
		м2		60,75	--	107	--	90	--	--
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,76	21,80	0,05	38	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
111	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,76	40,72	0,04	72	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
112	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	2	2967,56	--	5935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			213 163				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3 965 637				

6-2-1 Внутриплощадочные сети канализации

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

Суглинок

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (суглинок)	777,1	35,29	33,19	27424	25792	8465	0,01	11
		м3		2,10	9,13	1632	7095	97	0,03	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/без крепления/(суглинок)	24	462,24	--	11094	--	12536	2,67	64
		м3		462,24	--	11094	--	113	--	--
3	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях/ без крепления/(суглинок)	89	385,20	--	34283	--	38740	2,22	198
		м3		385,20	--	34283	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(суглинок)	712,08	6,83	6,83	4861	4861	1289	--	--
		м3		--	1,87	--	1329	97	0,01	4
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(суглинок)	712,08	21,55	4,52	15343	3216	11763	0,11	77
		м3		17,03	--	12127	--	97	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(суглинок)	178,02	167,18	--	29761	--	33630	1,21	215
		м3		167,18	--	29761	--	113	--	--
7	Е0101-162-9 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 3 группы	35,604	520,20	--	18521	--	20929	3,05	109
		м3		520,20	--	18521	--	113	--	--
8	Е0101-166-3	Засыпка уширений грунт 3 группы	35,604	167,18	--	5952	--	6726	1,21	43
		м3		167,18	--	5952	--	113	--	--
		Супесь								
9	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях (супесь)	1486,6	22,04	20,73	32766	30818	10112	0,01	14
		м3		1,31	5,70	1947	8477	97	0,02	29
10	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления/(супесь)	46	462,24	--	21263	--	24027	2,67	123
		м3		462,24	--	21263	--	113	--	--
11	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях/ без крепления/(супесь)	170,3	385,20	--	65600	--	74128	2,22	379
		м3		385,20	--	65600	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(супесь)	1242,32	6,83	6,83	8480	8480	2249	--	--
		м3		--	1,87	--	2319	97	0,01	8
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками(супесь)	1242,32	21,55	4,52	26767	5610	20522	0,11	134
		м3		17,03	--	21157	--	97	--	--
14	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы(супесь)	310,58	167,18	--	51923	--	58673	1,21	376
		м3		167,18	--	51923	--	113	--	--
15	Е0101-162-9 т.ч. п-3.185 К=0,8	Уширение траншеи грунт 3 группы	68,116	520,20	--	35434	--	40040	3,05	208
		м3		520,20	--	35434	--	113	--	--
16	Е0101-166-3	Засыпка уширений грунт 3 группы	68,116	167,18	--	11388	--	12868	1,21	82
		м3		167,18	--	11388	--	113	--	--
17	Е0101-17-14	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	150	39,72	37,82	5959	5672	1872	0,01	2
		м3		1,87	11,00	281	1650	97	0,04	6
18	Е010333-А10-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	252	76,60	76,60	19303	19303	3861	--	--
		т		--	15,32	--	3861	100	0,32	81
19	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	150	3,76	3,24	564	487	233	--	--
		м3		0,48	1,12	72	168	97	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			857 910				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам.150 мм	0,4	78245,00	36133,62	31298	14453	26761	247,00	99
		км		41850,00	9612,90	16740	3845	130	37,30	15
21	С130804-2324 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	404	665,00	--	268660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-6-5	Укладка чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,051	1055399,34	1969,36	53825	100	4465	397,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,2564	133700,00	--	34281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	7,4	60,75	--	450	--	405	0,34	3
		м2		60,75	--	450	--	90	--	--
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,4	21,80	0,05	161	--	39	0,03	--
		м2		5,81	0,02	43	--	90	--	--
65	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,4	40,72	0,04	301	--	55	0,04	--
		м2		8,32	--	62	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 059 517				
		РАЗДЕЛ 5.Канализационные колодцы сборные железобетонные диам.1000мм-6шт								
66	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,57	6154,88	2308,84	21973	8243	14622	13,87	50
		м3		2286,00	864,68	8161	3087	130	4,22	15
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые/ПН10 6шт/	1,08	24600,00	--	26568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-9 5шт/	4,45	3920,00	--	17444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-36 т.ч. п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м и, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90//КС10-6 2шт/	1,18	4312,00	--	5088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПП10-1 6шт/	0,6	24600,00	--	14760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев /КО6/	6	831,00	--	4986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС7.3-5шт/	1,45	3725,00	--	5401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-1-13	Устройство бетонных лотков В15	2,16	8385,53	95,97	18113	207	1833	4,90	11
		м3		771,75	36,25	1667	78	105	0,18	--
74	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	6	2967,56	--	17805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,023	8918,85	296,60	205	7	28	5,95	--
		м3		915,75	110,25	21	3	118	0,54	--
76	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,62	867,50	97,07	1405	157	284	0,78	1
		м3		112,50	36,00	182	58	118	0,18	--
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,24	6257,17	66,01	20273	214	751	1,35	4
		м3		195,75	24,93	634	81	105	0,12	--
78	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0614	133700,00	--	8209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	1,84	60,75	--	112	--	101	0,34	1
		м2		60,75	--	112	--	90	--	--
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,84	21,80	0,05	40	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,84	40,72	0,04	75	--	14	0,04	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,6096	106,00	--	701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			191 649				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2 624 983				

6-3-1 Внутриплощадочные тепловые сети

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура

24	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	331,28	629,00	--	208375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	122,21	509,00	--	62205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	135,34	333,00	--	45068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм	161,6	168,00	--	27149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	338,35	141,00	--	47707	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	129,28	99,00	--	12799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	15,06	400,00	--	6024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	5,02	629,00	--	3158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			437 234				
		РАЗДЕЛ 4.Инженерные сооружения								
		Канал КЛ 120х45(146,76м)								
78	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5м3 /Л10-8, 47шт/	31,02	18800,00	--	583176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л10д-8, 8шт/	1,36	19900,00	--	27064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8, 47шт/	20,68	19100,00	--	394988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8, 13шт/	1,43	20900,00	--	29887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опорные подушки								
82	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных подушек ОП1, ОП2	2,038	18800,00	--	38314	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угол поворота УПК КЛ120х45 (2шт)								
		Опоры неподвижные Н1,Н2,Н3 в канале КЛ120х45								
87	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02888	73000,00	--	2108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0075	53600,00	--	402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С143015-31	Балки из тяжелого бетона класса В22.5	0,84	19700,00	--	16548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 3шт/	0,33	20900,00	--	6897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С12021-263	Опоры неподвижные	0,02616	107900,00	--	2823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Канал КЛ 90х45 (121,2м)								
101	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 (Л6-8, 38шт)	17,1	19900,00	--	340290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (Л6д-8, 10шт)	1,1	19900,00	--	21890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8, 38шт/	13,3	19100,00	--	254030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8, 14шт/	1,26	20900,00	--	26334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угол поворота УПК КЛ90х45 (2шт)								
		Опоры неподвижные Н4,Н5,Н6 в канале 90х45								
109	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02662	73000,00	--	1943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,008	53600,00	--	429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С143015-31	Балки из тяжелого бетона класса В22.5	1,12	19700,00	--	22064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 4шт/	0,36	20900,00	--	7524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0176	107900,00	--	1899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ниша компенсаторная К1,К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (Л6д-8 8шт)	0,88	19900,00	--	17512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8,8шт/	0,72	20900,00	--	15048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Канал КЛ 60х45 (21,72м)								
130	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5м3 (Л4-8, 7шт)	2,52	18800,00	--	47376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (Л4д-8, 1шт)	0,09	19900,00	--	1791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П5-8, 7шт/	1,12	19100,00	--	21392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8, 1шт/	0,04	20900,00	--	836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры неподвижные Н8 в канале 60х45								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,006655	73000,00	--	486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,002	53600,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С143015-31	Балки из тяжелого бетона класса В22.5	0,28	19700,00	--	5516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8, 1шт/	0,04	20900,00	--	836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00192	107900,00	--	207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 003 100				
		РАЗДЕЛ 5.Тепловая камера УТ1,УТ-2 (тип 4) 2шт								
154	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,612	24000,00	--	14688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	С143015-31	Балки из тяжелого бетона класса В22.5	0,48	19700,00	--	9456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,04	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные с отверстием /ПО-2, 4шт/	0,88	19552,00	--	17206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8, 8шт/	0,88	20900,00	--	18392	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть.п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/(ПД6-4шт)	0,88	3725,00	--	3278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
166	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип Л легкий, корпус и крышка	2	2269,31	--	4539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	СТОО "Тенуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип Т тяжелый, корпус и крышка	2	3491,24	--	6982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			79 013				
		РАЗДЕЛ 6.Дренажный колодец диам.1000(2шт)								
178	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КЦО-1 2шт)	2	831,00	--	1662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 тех.часть.п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ7.3-2шт)	0,58	3725,00	--	2161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ 10-9-4шт)	3,56	3920,00	--	13955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ 10-9а-2шт)	1,78	3920,00	--	6978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	11,55	167,18	--	1931	--	2182	1,21	14
		м3		167,18	--	1931	--	113	--	--
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,2	867,50	97,07	1909	214	386	0,78	2
		м3		112,50	36,00	248	79	118	0,18	--
13	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1051,51	598,40	4206	2394	2294	1,18	5
		шт		195,53	214,16	782	857	140	0,91	4
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,172	10000,00	--	21720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-3-2	Устройство гравийной площадки толщ.слоя 50мм	2,4	1701,54	73,98	4084	178	1382	2,91	7
		м3		441,00	27,00	1058	65	123	0,14	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,34907	21,80	0,05	182	--	44	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,34907	40,72	0,04	340	--	63	0,04	--
		м2		8,32	--	69	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53315				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			133 002				

4-2-1 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ

РАЗДЕЛ 3.Материалы

24	С143008-92	Песок природный	76	593,00	--	45068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,064	16024,00	--	1026	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151601-702 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,3774	2898400,00	--	1093856	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	1,0047	359800,00	--	361491	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,2397	205600,00	--	49282	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-634 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	0,9486	655400,00	--	621712	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-632 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0561	326600,00	--	18322	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-607 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0663	211400,00	--	14016	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТОО "Минимакс-Актобе",Казахстан "	Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-750	100	59,45	--	5945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	ТОО "Минимакс-Актобе",Казахстан "	Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-900	200	71,32	--	14264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2559949				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2 559 949				

ИТОГО по акту:	Тенге			33 922 875				
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			610 612				
Итого:	Тенге			34 533 487				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08 %	Тенге			718 297				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			345 335				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			138 134				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			35 735 253				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	Тенге			91 375 041				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 827 501				
Итого	Тенге			93 202 542				
НДС 12%	Тенге			11 184 305				
ВСЕГО:	Тенге			104 386 847				

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Актюбинской области» _____

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Соот рас Ф-2 по смете пров.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015 г.

оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-2-1 Внутриплощадочные сети канализации									
		РАЗДЕЛ 6.Комплектная КНС размером 1500х1500-1шт								
83	ТОО"Акватория", Казахстан	Комплектная КНС 1500х1500мм	1	2285276,69	--	2285277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2285277	--			--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2285277				
	7-2-2 Система автоматизированного автодрома									
		РАЗДЕЛ 2.Площадка автодрома категории В,С,Д								
27	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Модуль передающий LFMC TX NEO-LFMC TX	6	47131,78	--	282791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	LFMC кабеля детекторного	2523,33	169,67	--	428133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Блок питания-преобразователя 220VAC-12VDC	2	15836,28	--	31673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Каркас детекторного шланга прямого Linear	131	2978,73	--	390213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Каркас детекторного шланга углового Angular	28	1131,16	--	31673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Каркас детекторного шланга радиусного R1000	8	2375,44	--	19004	--	--	--	--

91	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Кронштейн RX модуля LFMSRX В/К	12	4637,77	--	55653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Кабель для RX модуля LFMSRX cable	12	904,93	--	10859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Комплект кабельных разъемов для RX модуля LFMSRX connector	12	904,93	--	10859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Датчик скорости NEO-RTS3000CST	6	3393,49	--	20361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 863 602				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4459807				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**6 745 084**				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**6 745 084**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	**Тенге**			**17 247 180**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			**344 944**				
Итого	**Тенге**			**17 592 124**				
НДС 12%	**Тенге**			**2 111 055**				
ВСЕГО:	**Тенге**			**19 703 179**				

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Актюбинской области» _____

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Соот рос ф-е по смете прав.